SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

REGIONAL SANTANDER

PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO

OBJETO: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ZONA CUBIERTA Y ZONA DE BIENESTAR DEL FUNCIONARIO, DE LA TORRE ADMINISTRATIVA DEL SENA REGIONAL SANTANDER".

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
IMPERMEABILIZACIÓN PLANCHA DE CUBIERTA					
CUBIERTA METÁLICA BALCONES SEXTO PISO					
1	Fabricación, suministro e instalación de cubierta metálica tipo marquesina o parasol para zonas de balcón VOLADIZO = 2.30 [m] // estructura metálica tubular en acero galvanizado calibre 18 - diametro 2 pulgadas - (incluye fondo anticorrosivo y esmalte de acabado definitivo color gris) // teja en lamina policarbonato alveolar espesor 6 mm	ML	49,12	$ 906.666,67	$ 44.535.466,67
2	Fabricación, suministro e instalación de cubierta metálica tipo marquesina o parasol para zonas de balcón VOLADIZO = 4.70 [m] // estructura metálica tubular en acero galvanizado calibre 18 - diametro 2 pulgadas - (incluye fondo anticorrosivo y esmalte de acabado definitivo color gris) // teja en lamina policarbonato alveolar espesor 6 mm	ML	16,6	$ 1.844.000,00	$ 30.610.400,00
3	Suministro e instalación de canal lámina galvanizada cal. 22 D= 50 cm, incluye pintura anticorrosiva y esmalte color blanco y empalme a bajantes existentes	ML	65,72	$ 155.333,33	$ 10.208.506,67
LABOR DE MANTENIMIENTO DE SELLOS Y MEJORA DE DOMOS EN POLICARBONATO, INSTALADOS EN ZONA CUBIERTA					
4	Labor de mantenimiento y reparaciones requeridas, para domos existentes en la zona de cubierta (cubierta a dos aguas y domo piramidal) // incluye suministro e instalación de sellos, cambio de láminas averiadas, reparación de fisuras y goteras, y demás actividades que permitan evitar filtraciones por las estructuras // incluye suministro e instalación de película polarizada para control solar en domos existentes en zona de cubierta (cubierta a dos aguas y domo piramidal)	M2	140	$ 268.833,33	$ 37.636.666,67
SUBTOTAL					$ 122.991.040,00
ADMINISTRACION				16%	$ 19.678.566,40
UTILIDAD				5%	$ 6.149.552,00
IVA SOBRE UTILIDAD				19%	$ 1.168.414,88
TOTAL					**$ 149.987.573,28**

Elaboró

MANUEL ALEJANDRO ALBARRACIN PEDRAZA
Profesional tecnico de apoyo - Infraestructura y logistica

Revisó

Firmado digitalmente por JHON EDISON JIMENEZ MARTINEZ
Fecha: 2026.08.10 12:19:21 -05'00'

JHON EDISON JIMENEZ MARTINEZ
Director Regional (E)