Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	1

ALCALDÍA MUNICIPIO DE CURITI
MINIMA CUANTÍA No. MC-0XX-2026

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[El presente formulario aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad debe ajustarlo cuando corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma precio]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA VIA UBICADA EN LA VEREDA LLANO DE NAVAS - SECTOR PALMIRA DEL MUNICIPIO DE CURITÍ, EN CUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO MEDIANTE FALLO JUDICIAL PROFERIDO POR EL JUEZ SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE SAN GIL – SANTANDER

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
	1			DEMOLICION				
	1,1			DEMOLICIÓN DE CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M3	4,00	$ 1.534.430,00	$ 6.137.720,00
							SUBTOTAL CAPITULO 1 =	$ 6.137.720,00
	2			MANTENIMIENTO TRAMO VIAL L= 60,00 m A= 5,00 m				
	2,1			PERFILADO Y CUNETEO DE LA CALZADA EXISTENTE MEDIANTE EL USO DE MOTONIVELADORA (L ≈ 0,060 KM Aprom ≈ 5,00m)	M2	300,00	$ 628,00	$ 188.400,00
	2,2			SUMINISTRO, EXTENDIDO Y APLICACIÓN DE MATERIAL DE AFIRMADO TIPO SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	30,00	$ 188.609,00	$ 5.658.270,00
							SUBTOTAL CAPITULO 2 =	$ 5.846.670,00
				VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA				$ 11.984.390,00

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.			
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACION	A=	29%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	1%
NOTA 4: [Determinar por la Entidad]	UTILIDAD	U=	5%
NOTA 5: [Determinar por la Entidad]	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	35%
NOTA 6: [Determinar por la Entidad]			

REVISÓ: **NICOLAS PEINADO VANEGAS**
SECRETARIO DE PLANEACION

ELABORÓ: JOAN MANUEL HERNANDEZ HURTADO
CPS No: CD-100-2026

Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	1

ALCALDÍA MUNICIPIO DE CURITI

MINIMA CUANTÍA No. MC-0XX-2026

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[El presente formulario aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad debe ajustarlo cuando corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma precio]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA VIA UBICADA EN LA VEREDA LLANO DE NAVAS - SECTOR PALMIRA DEL MUNICIPIO DE CURITÍ, EN CUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO MEDIANTE FALLO JUDICIAL PROFERIDO POR EL JUEZ SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE SAN GIL – SANTANDER

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1				DEMOLICION				
							SUBTOTAL CAPITULO 1 =	$ 0,00
2				MANTENIMIENTO TRAMO VIAL L= 60,00 m A= 5,00 m				
								$ 0,00
								$ 0,00
							SUBTOTAL CAPITULO 2 =	$ 0,00

VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA	$ -

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.			
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACION	A=	29%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	1%
NOTA 4: [Determinar por la Entidad]	UTILIDAD	U=	5%
NOTA 5: [Determinar por la Entidad]	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	35%
NOTA 6: [Determinar por la Entidad]			

Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	1

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA DE CURITI

MC-034-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN			
PÁGINA	1	DE	3

FECHA	DD	MM	AA
	24	8	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA **ITEMS NO PREVISTOS**

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1,1	DEMOLICION DE CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M3	4,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
RETRO EXCAVADORA ORUGA CON MARTILLO PERCUTOR Y BALDE	Hr		265.000,00	0,3	883.333,33
PULIDORA INDUSTRIAL	Hr		15.000,00	1	15.000,00
Herramiento menor10% M.O			156.560,09	10%	15.656,01
				SUBTOTAL $	913.989,34

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIAL DE DEMOLICION	1,40	24,20	33,88	1950,00	66.066,00
				SUBTOTAL $	66.066,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE OBRA 1 (A)	3	80.249,81	185%	445.386,46	0,20	89.077,29
OFICIAL OBRA 1 (A)	1	182.385,94	185%	337.413,98	0,20	67.482,80
					SUBTOTAL $	156.560,09
					TOTAL COSTO DIRECTO $	1.136.615,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	29%	329.618,35	
IMPREVISTOS	1%	11.366,15	
UTILIDAD	5%	56.830,75	
		SUBTOTAL $	397.815,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	1.534.430,00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

REVISÓ: NICOLAS PEINADO VANEGAS

SECRETARIO DE PLANEACION

ELABORÓ: JUAN MANUEL HERNANDEZ HURTADO

CPS No. 190-190-2026

Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	1

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ALCALDIA DE CURITI

MC-034-2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN			
PÁGINA	2	DE	3

FECHA	DD	MM	AA
	24	8	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS NO PREVISTOS

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,1	PERFILADO Y CUNETEO DE LA CALZADA EXISTENTE MEDIANTE EL USO DE MOTONIVELADORA (L ≈ 0,060 KM Aprom ≈ 5,00m)	M2	300,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MOTONIVELADORA	N.D.		192.591,17	1000	192,59
Herramiento menor10% M.O	N.A.		24,74		24,74
				SUBTOTAL $	217,33

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE OBRA 1 (A)	1	80.249,81	185%	148.462,15	600,00	247,44
					SUBTOTAL $	247,44
					TOTAL COSTO DIRECTO $	465,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	29%	134,85	
IMPREVISTOS	1%	4,65	
UTILIDAD	5%	23,25	
		SUBTOTAL $	163,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	628,00

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

REVISÓ: NICOLAS PEINADO VANEGAS
SECRETARIO DE PLANEACION

ELABORÓ: JOAN MANUEL HERNANDEZ HURTADO
CPS No. CD-190-2026

Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	1

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

	ALCALDIA DE CURITI				
	MC-034-2026	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	3	DE	3

FECHA	DD	MM	AA
	24	8	2026

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA **ITEMS NO PREVISTOS**

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,2	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y APLICACIÓN DE MATERIAL DE AFIRMADO TIPO SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	30,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CARROTANQUE	N.D.	N.A.	120.000,00	30	4.000,00
MOTONIVELADORA	N.D.		192.591,17	30	6.420,00
VIBROCOMPACTADOR CA - 15 O SIMILARES	N.D.		180.000,00	30	6.000,00
Herramiento menor10% M.O	N.A.		264,31		264,31
				SUBTOTAL $	16.684,31

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
SUBBASE GRANULAR	M3	1,25	85.250,00	106.562,50
AGUA	LT	22	185,00	4.070,00
			SUBTOTAL $	110.632,50

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
TRANSPORTE DE SUBBASE	1,25	4,00	5,00	1950,00	9.750,00
				SUBTOTAL $	9.750,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
AUXILIAR DE OBRA 1 (A)	2	80.249,81	1,85	296.924,31	240,00	1.237,18
OFICIAL OBRA 1 (A)	1	182.385,94	1,85	337.413,98	240,00	1.405,89
					SUBTOTAL $	2.643,08
					TOTAL COSTO DIRECTO $	139.710,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	29%	40.515,90	
IMPREVISTOS	1%	1.397,10	
UTILIDAD	5%	6.985,50	
		SUBTOTAL $	48.899,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	188.609,00

Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

REVISÓ: NICOLAS PEINADO VANEGAS
SECRETARIO DE PLANEACION

ELABORÓ: JUAN MANUEL HERNANDEZ HURTADO
CPS No. 0-190-2026

ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITI -SANTANDER

FECHA	24	MM	8	AA	26	VERSION No:	1	ELABORÓ	JOAN MANUEL HERNANDEZ HURTADO

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA VIA UBICADA EN LA VEREDA LLANO DE NAVAS - SECTOR PALMIRA DEL MUNICIPIO DE CURITÍ, EN CUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO MEDIANTE FALLO JUDICIAL PROFERIDO POR EL JUEZ SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE SAN GIL – SANTANDER

CAPÍTULO	1,00	DEMOLICION	ITEM	1,1	DEMOLICIÓN DE CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	UNID.	M3	UBICACIÓN	CURITI



Localización	Dimensiones					TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	
CALLE 5 ENTRE CARRERAS 9 Y 8						
DADO CONCRETO REFORZADO	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	4,00
Subtotal						4,00
Vienen						
TOTAL						4,00

OBSERVACIONES:

ING. NICOLAS PEINADO VANEGAS
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
CURITI - SANTANDER

ING. JOAN MANUEL HERNANDEZ HURTADO
CD-190-2026

ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITI -SANTANDER

FECHA	24	MM	8	AA	26	VERSION No:	1	ELABORÓ	JOAN MANUEL HERNANDEZ HURTADO

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA VIA UBICADA EN LA VEREDA LLANO DE NAVAS - SECTOR PALMIRA DEL MUNICIPIO DE CURITÍ, EN CUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO MEDIANTE FALLO JUDICIAL PROFERIDO POR EL JUEZ SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE SAN GIL – SANTANDER

CAPÍTULO	2,00	MANTENIMIENTO TRAMO VIAL L= 60,00 m A= 5,00 m	ITEM	2,1	PERFILADO Y CUNETEO DE LA CALZADA EXISTENTE MEDIANTE EL USO DE MOTONIVELADORA (L ≈ 0,060 KM Aprom ≈ 5,00m)	UNID.	M2	UBICACIÓN	CURITI



Localización	Dimensiones					TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	
CALLE 5 ENTRE CARRERAS 9 Y 8						
VIA	60,00	5,00			1,00	300,00
Subtotal						300,00
Vienen						
TOTAL						300,00

OBSERVACIONES:

ING. NICOLAS PEINADO VANEGAS
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
CURITI - SANTANDER

ING. JOAN MANUEL HERNANDEZ HURTADO
CD-190-2026

ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITI -SANTANDER

FECHA	24	MM	8	AA	26	VERSION No:	1	ELABORÓ	JOAN MANUEL HERNANDEZ HURTADO

OBJETO DEL PROYECTO	DEMOLICION DE DADOS DE CONCRETO REFORZADO EXISTENTES EN EL KM 1,4 DE LA VIA CURITI AL SECTOR EL BRIGADIER DEL MUNICIPIO DE CURITI, SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA No: XXXX DEL JUZGADO XXX DE XXXXX DEL DIA XX DEL MES DE AGOSTO DEL 2026

CAPÍTULO	2,00	MANTENIMIENTO TRAMO VIAL L= 60,00 m A= 5,00 m	ITEM	2,2	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y APLICACIÓN DE MATERIAL DE AFIRMADO TIPO SUBBASE GRANULAR CLASE C	UNID.	M3	UBICACIÓN	CURITI



Localización	Dimensiones					TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	
CALLE 5 ENTRE CARRERAS 9 Y 8						
VIA	60,00	5,00	0,10	30,00	1,00	30,00
Subtotal						30,00
Vienen						
TOTAL						30,00

OBSERVACIONES:

ING. NICOLAS PEINADO VANEGAS
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
CURITI - SANTANDER

ING. JOAN MANUEL HERNANDEZ HURTADO
CC-190-2026

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA VIA UBICADA EN LA VEREDA LLANO DE NAVAS - SECTOR PALMIRA DEL MUNICIPIO DE CURITÍ, EN CUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO MEDIANTE FALLO JUDICIAL PROFERIDO POR EL JUEZ SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE SAN GIL – SANTANDER

MANO DE OBRA				FECHA: JUNIO DE 2026	
DESCRIPCIÓN	**SALARIO/HORA/DÍA**		**PRESTACIONES (85%)**	**TOTAL JORNAL**	
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1(B)	$	72.954,38	$ 62.011,22	$	134.965,59
AUXILIAR DE OBRA 1 (A)	$	80.249,81	$ 68.212,34	$	148.462,15
CADENERO	$	94.840,69	$ 80.614,58	$	175.455,27
OFICIAL INSTALACIONES (B)	$	145.908,75	$ 124.022,44	$	269.931,19
OFICIAL OBRA 1 (A)	$	182.385,94	$ 155.028,05	$	337.413,98
TOPOGRAFO	$	291.817,50	$ 248.044,88	$	539.862,38

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA VIA UBICADA EN LA VEREDA LLANO DE NAVAS - SECTOR PALMIRA DEL MUNICIPIO DE CURITÍ, EN CUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO MEDIANTE FALLO JUDICIAL PROFERIDO POR EL JUEZ SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE SAN GIL – SANTANDER

LISTA DE MATERIALES	UNIDAD	PRECIO	
ACERO 6000 PSI	KG	$	6.980,00
CEMENTO	KG	$	875,00
ARENA PESCADERO	M3	$	94.105,20
TRITURADO	M3	$	121.320,50
SUBBASE GRANULAR	M3	$	85.250,00
AGUA	LT	$	185,00
ARENA PEÑA	M3	$	70.000,00
ARO-TAPA EN HF-TIPO PESADO	UND	$	547.999,00
CAJA DE INSPECCIÓN 60*60 CM INCLUYE TAPA e=10CM	UND	$	315.750,00
CODO PVC ALCANTARILLADO TIPO NOVAFORT D=6"	UND	$	62.000,00
CONCRETO CLASE E 17 MPa (2500 PSI)	M3	$	705.200,00
CONCRETO CLASE F 14 Mpa (2000 PSI)	M3	$	543.250,00
CONCRETO CLASE D 21 Mpa (3000 PSI)	M3	$	854.600,00
CONCRETO 24 Mpa (3500 PSI)	M3	$	1.011.850,00
GEOTEXTIL NT 1400	M2	$	14.980,00
KIT SILLA YEE 10" X 6"	UND	$	160.000,00
LIMPIADOR Y SOLDADURA	GLB	$	22.500,00
LUBRICANTE TUBERIA PVC/500GR	UND	$	42.500,00
MADERA DURMIENTE ORD 4*4	ML	$	18.700,00
MADERA REPISA 3 M	ML	$	33.890,00
MADERA TABLA BURRA	ML	$	48.500,00
MADERA VARA DE CLAVO	ML	$	38.500,00
MAMPOSTERIA LADRILLO TOLETE COMUN	M2	$	130.000,00
MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR	M3	$	100.124,82
MORTERO 1:3	M3	$	578.500,00
PASOS UÑA DE GATO D=1/2"	UND	$	24.700,00
PINTURA EPOXICA PARA DEMARCACION VIAL	GL	$	198.800,00
PINTURA Y ESTACAS	GLB	$	185.000,00
PUNTILLA	LB	$	6.500,00
UNIÓN PVC 2"	UND	$	17.850,00
TUBERIA NOVAFORT D=10"	ML	$	110.000,00
TUBERIA NOVAFORT D=6"	ML	$	40.000,00
TUBERIA PVC - P UM 2" RDE 21	ML	$	31.968,81
TUBERIA PVC - P UM 3" RDE 21	ML	$	41.000,00
ACCESORIOS	UND	$	49.500,00
CAJA Y TAPA EN HF	UND	$	315.800,00
COLLAR DE DERIVACIÓN	UND	$	41.250,00
REGISTRO DE CORTE Y DE INCORPORACIÓN	UND	$	45.650,00
TUBERIA PVC 1/2"	ML	$	10.850,00
MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm, SEPARACIÓN 15*15	M2	$	23.500,00
ALAMBRE NEGRO	KG	$	5.700,10
ELEMENTOS DE APLICACIÓN PINTURA DEMARCACION VIAL	UND	$	125.000,00
TELA CERRAMIENTO (VERDE)	ML	$	6.850,00
MADERA ROLLIZA D=0,15	ML	$	12.000,00
MATERIAL COMUN PARA RELLENO	M3	$	55.000,00
ESTACAS	ML	$	18.500,00
VARA ROLLIZA 3M	UND	$	18.000,00
ESTACAS			
SILICONA PARA JUNTAS DE PAVIMENTO	GALON	$	581.017,50
CORDON SELLADOR DE JUNTAS	ML	$	892,50

ING. NICOLAS PEINADO VANEGAS
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
CURITI - SANTANDER

ING. JOAN MANUEL HERNANDEZ HURTADO
CD-190-2026

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA VIA UBICADA EN LA VEREDA LLANO DE NAVAS - SECTOR PALMIRA DEL MUNICIPIO DE CURITÍ, EN CUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO MEDIANTE FALLO JUDICIAL PROFERIDO POR EL JUEZ SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE SAN GIL – SANTANDER

LISTA DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		FECHA: JUNIO DE 2026
EQUIPOS Y MAQUINARIA	**UNIDAD**	**PRECIO**
CARROTANQUE	Hr	$ 120.000,00
COMPRESOR DE 2 MARTILLOS	Hr	$ 160.000,00
EQUIPO DE TOPOGRAFIA (ESTACIÓN, NIVEL Y ELEMENTOS)	Hr	$ 250.000,00
FORMALETA	DD	$ 68.000,00
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)	%	10,00%
MOTONIVELADORA	Hr	$ 192.591,17
RETRO EXCAVADORA (PAJARITA)	Hr	$ 150.000,00
RETRO EXCAVADORA ORUGA CON MARTILLO PERCUTOR Y BALDE	Hr	$ 265.000,00
RETRO EXCAVADORA (PAJARITA)	Hr	$ 150.000,00
SEÑALIZACIÓN	GLB	$ 11.000,00
MEZCLADORA DE BULTO	Hr	$ 14.500,00
VIBRADOR DE CONCRETO	Hr	$ 12.500,00
VIBROCOMPACTADOR CA - 15 O SIMILARES	Hr	$ 180.000,00
VIBROCOMPACTADOR (RANA)	DD	$ 80.000,00
PULIDORA INDUSTRIAL	Hr	$ 15.000,00
CORTADORA DE PAVIMENTO	Hr	$ 65.000,00

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA VIA UBICADA EN LA VEREDA LLANO DE NAVAS - SECTOR PALMIRA DEL MUNICIPIO DE CURITÍ, EN CUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO MEDIANTE FALLO JUDICIAL PROFERIDO POR EL JUEZ SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE SAN GIL – SANTANDER

LISTA DE FLETES Y TRANSPORTE	UNIDAD	PRECIO
TRANSPORTE DE SUBBASE	M3/KM	$ 1.950,00
TRANSPORTE DE CEMENTO	KG/KM	$ 7,00
TRANSPORTE DE ACERO	KG/KM	$ 6,00
TRANSPORTE DE ARENA	M3/KM	$ 1.950,00
TRANSPORTE DE TRITURADO	M3/KM	$ 1.950,00
TRANSPORTE DE AGUA	LT/KM	$ 5,00
TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO	M3/KM	$ 1.850,00
TRANSPORTE DE MATERIAL DE DEMOLICION	M3/KM	$ 1.950,00
TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION	M3/KM	$ 1.850,00
TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	KG/KM	$ 5,00

ING. NICOLAS PEINADO VANEGAS
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
CURITI - SANTANDER

ING. JOAN MANUEL HERNANDEZ HURTADO
CD-190-2026

DISCRIMINACION Y DETALLE DEL AIU%

PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Factor Prestacional o de Uso	% porcentaje de dedicación o Cantidad	Meses	Valor Total	%
COSTO DIRECTO						1	$8.877.326,00 $11.984.390,00	
ADMINISTRACION							**$2.574.424,54**	29,00%
COSTO DEL PERSONAL								
Residente (mas prestaciones sociales y Fic)	Mes	1	$2.002.332,95	1,75	50%	1	$1.752.041,33	14,62%
PERSONAL ADMINISTRATIVO								
GASTOS NO INCLUIDOS EN COSTOS DIRECTOS								
DOCUMENTOS DE LEGALIZACION								
POLIZAS	Un		$11.984.390,00	1,00%		1	$119.843,90	1,00%
PRO - ADULTO MAYOR	Un		$8.877.326,00	4,0%		1	$355.093,04	2,96%
PAPELERIA	Un					1	$5.900,00	0,05%
PRO - UIS	Un		$8.877.326,00	2,0%		1	$177.546,52	1,48%
PRO - HOSPITALES	Un		$8.877.326,00	2,0%		1	$177.546,52	1,48%
PRO - CULTURA	Un		$8.877.326,00	2,0%		1	$177.546,52	1,48%
PRO - DESARROLLO	Un		$8.877.326,00	2,0%		1	$177.546,52	1,48%
PRO - REFORESTACION	Un		$8.877.326,00			1	$0,00	0,00%
10% VR ESTAMPILLAS	Un		$8.877.326,00	0,20%		1	$17.523,84	0,15%
CONTRIBUCION SEGURIDAD	Un		$8.877.326,00	5,0%		1	$443.866,30	3,70%
RETENCION EN LA FUENTE	Un		$8.877.326,00				$0,00	0,00%
RETE - ICA	Un		$8.877.326,00	0,8%		1	$71.018,61	0,59%
Costos y Gastos de legalización							**$1.723.431,77**	**14,38%**
INSUMOS DE PAPELERÍA								
								0,00%
								0,00%
GASTOS GENERALES								
								0,00%
								0,00%
IMPREVISTO							$88.773,26	1,00%
UTILIDAD							$443.866,30	5,00%
VALOR TOTAL							$3.107.064,10	35,00%

REVISÓ: NICOLAS PEINADO VANEGAS
SECRETARIO DE PLANEACION

ELABORÓ: JOAN MANUEL FERNANDEZ HURTADO
CPS No. CD-190-2026