

**CONSTRUCCION ACOMETIDA ELECTRICA INTERNA PARA CONEXION DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL POZO PROFUNDO DEL ESTADIO
SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.**

Item	Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr Parcial
1	5.138	Excavacion manual en conglomerado	m3	52,50	\$ 98.047,00	\$ 5.147.468,00
2	2.260	Caja de inspeccion CS-274	Und	4	\$ 1.103.111,00	\$ 4.412.444,00
3	7.585	Canalizacion ducto conduit PVC DB tipo pesado 2 x 2", zona blanda. Incluye cinta de prevenci3n y arena lavada de r3o.	ml	105	\$ 40.655,00	\$ 4.268.775,00
4		Cable Multiplex Triplex 2 x 4 mas 4 Aislado Aluminio ACSR. Suministro y tendida	ml	120	\$ 30.411,00	\$ 3.649.320,00
5	4.614	Caja tipo intemperie para acometidas (caja de distribucion de acometidas). Suministro e instalacion	Und	2	\$ 566.104,00	\$ 1.132.208,00
6	7.622	Breaker industrial 50 AMP Capacidad de ruptura 25 KA Fijo. Suministro e instalacion	Und	2	\$ 228.291,00	\$ 456.582,00
7	7.578	Bajante zunchada a poste conformada por: Tubo galvanizado 2", uniones galvanizadas, boquilla, y curva galvanizada, hebillas y cinta bandit. Suministro e instalacion	und	1	\$ 590.678,00	\$ 590.678,00
8	7.657	Varilla de puesta a tierra Copperweld 5/8"x2.4 m para bajantes del sistema de apantallamiento. Incluye: suelo artificial, soldadura exot3rmica, cable de cobre desnudo AWG N3 2. Suministro e instalacion	Und	1	\$ 744.519,00	\$ 744.519,00
Sub Total:						\$ 20.401.994,00
Administracion:					27%	\$ 5.508.538,00
Imprevistos					2%	\$ 408.040,00
Utilidad					5%	\$ 1.020.100,00
Valor Total:						\$ 27.338.672,00



ALEXANDER OROZCO RIVERA

M.P. 25202-094613 CND

Profesional de apoyo Oficina de Planeacion y Banco de Proyectos