Casyber SAS

Nit: 800.052.954-6

Bogotá D.C.; 7 de septiembre de 2026

Señores
SENA - CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA
Bogotá

PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD-DC-CDM-043-2026

OFERTA ECONOMICA

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT. EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
1	**Mantenimiento de equipos de formación ambientes de mecatronica del Centro de Diseño y Metrologia a nivel general y de cada una de las estaciones. Incluye:**	1	$ 29.400.000	$ 29.400.000
	. Filtros: limpieza, verificacion y purga de filtros de aire.			
	. Estaciones: limpieza general de polvo y mugre, tension de cintas transportadoras; estado de rodamiento y engrase; estado motores y conexiones eléctricas. Además del reemplazo de los siguientes componentes: . Reemplazo de luces, tapa y tuerca de balizas rojas FMS-200 . Sensor de presencia Microrruptor de seguridad + cable FMS-205 . Reemplazo de todos los cables de red CAT5E de las estaciones del sistema FMS-200 y modificación del cableado de Red. . Switch de 12 puertos para centralizar comunicaciones			
	. Línea de distribución de aire: verificación de conexiones y escapes de aire de cada uno de los sistemas.			
	. Actuadores: Ajuste de reguladores de caudal, tornillos y calibración de posiciones de cada uno de los sistemas.			
	. Tableros Eléctricos: Conexiones ajustadas, revision y limpieza de contactores; estado, pulsadores, luces, gabinetes, limpieza de contactos y bobinas con líquido apropiado, eliminacion de óxidos y sulfatos de cada uno de los sistemas			
	. Configuración y reinicio del sistema. Mantenimiento del sistema operativo del computador portatil, incluye configuración y reinicio de cada uno de los Sistemas.			
	. **Revisión sistema de aire comprimido**			
	No incluye respuestos ni servicios no contemplados.			
			SUBTOTAL . . .	**$ 29.400.000**
			MAS 19% DE IVA	**$ 5.586.000**
			VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**$ 34.986.000**

CONDICIONES COMERCIALES

Forma de Pago: Nos acogemos a la forma de pago establecida por el Centro de Diseñoy Metrología - Regional Distrito Capital del SENA.
Plazo de ejecución : Tres (3) meses, sin sobrepasar el 22 de diciembre de 2026.
Lugar de ejecución: El servicio de mantenimiento ofertado se ejecutará en las instalaciones del SENA, ubicadas en la sede, ubicada en el Centro de Diseño y Metrología Calle 15·31-42, en la ciudad de Bogotá D.C.
Vigencia Oferta: 60 Dias

Cordialmente,

FERNANDO CASTAÑO SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.-4,319,303
CASYBER SAS Nit. 800052954-6