SUMINISTRO	- 5 4 6	Fecha:	16 SEP 2026

Proceso Secop II No.	SASI-008-2026
Entidad contratante:	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ
Nit:	890.700.755-5
Contratista	UNIÓN TEMPORAL ALUMBRADO NAVIDEÑO 2026
Nit:	902105233-3
Representante legal:	MAGNOLIA GARCIA ORTIZ
C.C:	28.948.361 de Cajamarca

Entre los suscritos a saber: **EL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ– INFIBAGUE** identificado con Nit No. **890.700.755-5** y Domicilio Comercial en la Av. Calle 60 Carrera 5ª B/ La Floresta Tel: 2747444 – 2746666 fax: 2746410, debidamente representado por el Doctor **EDILBERTO PAVA CEBALLOS**, mayor de edad, identificado con la cédula de Ciudadanía número 14.323.059 de Honda, Gerente General, nombrado mediante Decreto No. 1000-0374 de fecha 10 de mayo de 2024 y Acta de Posesión No. 1400-179 de fecha 10 de mayo de 2024 y quien para efectos del presente Contrato se denominara **EL CONTRATANTE** por una parte y por la otra la persona jurídica denominada **UNIÓN TEMPORAL ALUMBRADO NAVIDEÑO 2026 NIT. 902105233-3,** Representada legalmente por **MAGNOLIA GARCIA ORTIZ** identificado con C.C N° **28.948.361 de Cajamarca** y quien para efectos del presente Contrato se denominará EL **CONTRATISTA**, quien declara que tiene capacidad para el mismo, que no incurre en causal de inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás Normas Constitucionales y Legales, las partes hemos acordado celebrar el presente Contrato de **SUMINISTRO**, el cual se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS:

1. OBJETO:	**CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y ELABORACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE.**
2. PLAZO:	**PLAZO DE EJECUCIÓN**: El plazo de ejecución del contrato que resulte del presente proceso de selección será **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL, LO QUE PRIMERO SUCEDA**, termino contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, suscrita entre el(a) supervisor(a) del contrato designado por **EL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ INFIBAGUÉ y EL CONTRATISTA**, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.
3. OBLIGACIONES:	**OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:** 1. Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de INFIBAGUÉ, reportando de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al Supervisor del contrato.

2. Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras, estipuladas en los términos de referencia que se deriven del contrato que se suscriba.
3. Mantener los precios establecidos en la oferta que acompaña la propuesta presentada.
4. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a INFIBAGUÉ a través del Supervisor acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.
5. Actuar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones injustificadas. Suscribir todas las actas que le apliquen conforme a la prestación del servicio, realizar los trámites que le correspondan de legalización y demás, en el tiempo otorgado para ello.
6. El contratista se hará cargo de la logística (transporte, viáticos, etc...) necesaria para el traslado suyo y/o de su personal al lugar de ejecución del contrato.
7. El contratista se obliga a otorgar garantía sobre los servicios prestados en la ejecución del contrato, de acuerdo con las condiciones del mercado para cada uno de ellos, lo cual se definirá en coordinación con el supervisor del contrato.
8. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del supervisor asignado por INFIBAGUE.

REPERCUSIONES LABORALES

El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ, no asume responsabilidades ni vínculos de carácter laboral ni profesional con el contratista, quien deberá directamente ejecutar el contrato.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

1. El contratista deberá suministrar los materiales objeto del contrato en estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica que hace parte integral del proceso contractual, en las cantidades requeridas por el Instituto, en el Almacén General de INFIBAGUÉ, previa coordinación con el supervisor del contrato.

2. El contratista deberá realizar cada entrega de los elementos solicitados por el instituto a más tardar dentro de los ocho (8) días calendario, contados a partir del momento del requerimiento.

3. El contratista deberá garantizar la calidad de los elementos suministrados y demás parámetros exigidos, así como brindar respuesta oportuna a los requerimientos realizando el cambio de productos en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la devolución y/o a los reclamos realizados por el Instituto o el supervisor del contrato.

4. El contratista asumirá la totalidad de los costos asociados al transporte, cargue, descargue, manipulación y demás gastos logísticos necesarios para la entrega de los elementos descritos en la ficha técnica, hasta el Almacén General de INFIBAGUÉ.

5. Allegar a INFIBAGUÉ en los plazos establecidos los documentos de legalización requeridos para dar cumplimiento con el acta de inicio del contrato.

ITEM	ITEMS	DESCRIPCION
1	ALICATE CORTAFRIOS DE 4-5/8" A 6 1/2" PARA ELECTRICISTA FABRICADO EN ACERO AL CROMO VANADIO	PINZAS DE CORTE DIAGONAL 4-5/8" A 6 1/2" MANGOS AHULADOS, LARGO MORZADAS 13/32"
2	ALICATE ELECTRICISTA 8 1/2 215MM MARCA CERTIFICADA	ALICATE ELECTRICISTA 8 1/2 215MM 8300-8 ALICATE, CON ORILLAS DE CORTE LATERAL ENDURECIDAS, CORTAN LIMPIO Y PERMANECEN AFILIADOS TIPO CRESCENT TAMAÑO 8" 1/2 LARGO 215MM.
3	TIJERAS METALICAS MULTIUSO PARA CORTAR PAPEL, PLASTICO O TELA DE 6,8" A 8"	TIJERA MULTIUSO METALICA CON MANGOS CUBIERTO DE MATERIAL, PLASTICO PARA CORTE DE PAPEL O PLASTICO TIJERAS DE CORTE DE TELA CONFECCION ARTESANAL Y MODISTERIA DE LARGO 6.8" A 8"
4	JUEGO DE BROCAS DE TUNGSTENO PARA METAL DE 1/16" A 1/2 DE 29 PIEZAS	JUEGO DE BROCAS DE ACERO RAPIDO PARA CONCRETO Y METAL DIFERENTES CALIBRES METAL 1/8-5/32-3/16-7/32-5/16 CONCRETO: 5/32-3/16-1/4-5/16 MADERA 1/8-3/16-1/4-5/16 PULGADAS

	5	GUANTE AMARILLO DE 16" PARA SOLDADOR	GUANTES PARA SOLDADOR AMARILLO DE 16" COSTURAS EXTERNAS EN KEVLAR Y MATERIAL RODA CHISPAS, FORRO INTERNO EN POLIÉSTER Y ALGODÓN, RESISTE 90C DE TEMPERATURA DIRECTA E INTERMITENTE Y 130^{0}C DE CALOR RADIANTE, BRINDA PROTECCIÓN CONTRA PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS EN CALIENTE. ESPESOR DE LA CARNAZA ENTRE 1,6 A 2,2 MM GUANTES PARA SOLDAR FABRICADO EN CUERO LARGO CON RESISTENTE AL CALOR DE CONTACTO Y AL CALOR RADIANTE, DE ALTA DURABILIDAD, COSTURAS INTERNAS PROTEGIDAS, FORRADO INTERIOR EN FRANELA, ACABADOS DE PRIMERA CALIDAD, SIN IRREGULARIDADES, COSIDO CON HILO KEVLAR Y COSTURAS INTERNAS PROTEGIDAS. CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE LA NORMA NTC 2190.
	6	GUANTE DE VAQUETA TIPO LINIERO	GUANTE EN VAQUETA, EN CUERO, TIPO INGENIERO, RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y AL CORTE, REFORZADO EN PALMA DE ALTA SUAVIDAD, DE HORMA GRANDE Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE LA NORMA NTC2190

	7	GUANTE DE VAQUETA TIPO LINIERO LARGO MAYOR A 14CM	GUANTES TIPO LINIERO LARGO DE VAQUETA GUANTES DE VAQUETA REFORZADO VAQUETA 5 DEDOS LARGO 14 CM GUANTE FABRICADO EN VAQUETA DE PRIMERA CALIDAD CON UN ESPESOR DE 1,0MM Y 1,1MM., COSIDO CON HILO POLIÉSTER CALIBRE 25 DE ALTA TENACIDAD, CON UNA MANGA DE 14CM Y RESISTENCIA IDEAL PARA TRABAJOS DE SUPERVISIÓN MANIPULACIÓN FINA
	8	PETO EN CARNAZA DE 60 CMS DE ANCHO POR 90CMS DE LARGO Y 0,20 MM DE ESPESOR	PETO EN CARNAZA DE 60 CMS DE ANCHO POR 90CM DE LARGO PARA SOLDAR DE 0,20 MM DE ESPESO PROTEGE CONTRA CHISPAS, METALES CALIENTES Y EL CALOR QUE GENERA EL ARCO AL SOLDAR. PERMITE AL USUARIO TRABAJAR EN CONDICIONES DE EXCELENTE SEGURIDAD Y COMODIDAD.
	9	CIZALLA MANUAL TIPO PESADA 18"	CIZALLA MANUAL TIPO PESADA 18" HERRAMIENTA MANUAL DE CORTE Y REBAJE, TIPO CIZALLA, CON TORNILLO AJUSTABLE, MANGO ERGONOMÉTRICO, HOJA DE CROMO MOLIBDENO, CAPACIDAD DE CORTE DE 8 MM
	10	CIZALLA DE BANCO PARA CORTE DE LAMINA MAYOR A 10"	CIZALLA DE BANCO PARA CORTE DE LAMINA DE 10" CORTA LAMINA HASTA CALIBRE 16 Y VARILLA HASTA 1/2 PULGADA CUCHILLAS EN ACERO DE 12 MM. CUERPO DE LA CIZALLA FABRICADO EN PLATINA COLD ROLLED DE 3/4 DE PULG

11	SOLDADURA ELECTRICA 6013 X 1/8 KILOGRAMO WEST ARCO	SOLDADURA ELÉCTRICA 6013 DE 1/8 X 1 KILO WEST ARCO SUPER SW613
12	SOLDADURA 6013 X 3/32 WEST ARCO	SOLDADURA ELÉCTRICA 6013 DE 3/32 X 1 KILO SUPER WEST ARCO SUPER SW613
13	SOLDADURA 7018 X 1/8 WEST ARCO	ELECTRODO DE REVESTIMIENTO BÁSICO CON ALTO CONTENIDO DE POLVO DE HIERRO QUE GENERA UN RENDIMIENTO DEL 120%. BAJO HIDROGENO, RANGO DE CORRIENTE 90-120 AMPS. USO PROFESIONAL-INDUSTRIAL, PROCESO SOLDADURA ELECTRODO REVESTIDO
14	SOLDADURA 7018 X 3/32 WEST ARCO	ELECTRODO DE REVESTIMIENTO BÁSICO CON ALTO CONTENIDO DE POLVO DE HIERRO QUE GENERA UNRENDIMIENTO DEL 120%. EMPAQUE: LARGO 35 CMS / DIÁMETRO: 3/32" BAJO HIDROGENO, RANGO DE CORRIENTE 60-90 AMPS
15	SOLDADURA PARA ESTAÑO 60/40 450 GRS TRUPER	SOLDADURA CON NÚCLEO RESINA 60/40, PARA ELECTRÓNICA, 450 G
16	SOLDADOR INVERSOR LINCOLN MEGAFORCE 225 E – 110/220V, 225A	EQUIPOS PARA SOLDAR, TIPO DE TRABAJO PESADO EQUIPO DE SOLDADURA TIPO INVERSOR, POTENCIA 225AMP VOLTAJE 110/220V, CICLO DE TRABAJO 0,6 CON ANTORCHA PARA TIG
17	PASTA PARA SOLDAR ESTAÑO FLUX UNICA 55 GRAMOS	PASTA PARA SOLDAR ESTAÑO FLUX UNICA 55 GRAMOS
18	CABLE PARA SOLDADOR 18"	CABLE PARA SOLDADOR DE 18"

19	CONECTOR PARA EQUIPO SOLDADOR CON BORNE GRANDE HEMBRA O MACHO	CONECTOR MACHO Y HEMBRA PARA EQUIPO DE SOLDADURA CON BORNE GRANDE LOS ENCHUFES DE CONECTOR DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO PARA MÁQUINA DE SOLDADURA ESTÁN HECHOS DE LATÓN MACIZO Y GOMA DURA, . AMPLIAMENTE UTILIZADO, ADECUADO PARA MÁQUINAS DE SOLDADURA DE 160 A, 180 A, 200 A, 250 A Y CORTE DE PLASMA
20	CONECTOR PARA EQUIPO SOLDADOR BORDE PEQUEÑO HEMBRA O MACHO	CONECTOR MACHO Y HEMBRA PARA EQUIPO DE SOLDADURA BORNE PEQUEÑO LOS ENCHUFES DE CONECTOR DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO PARA MÁQUINA DE SOLDADURA ESTÁN HECHOS DE LATÓN MACIZO Y GOMA DURA, AMPLIAMENTE UTILIZADO, ADECUADO PARA MÁQUINAS DE SOLDADURA DE 160 A, 180 A, 200 A, 250 A Y CORTE DE PLASMA
21	BROCHAS DE 2" MANGO DE MADERA	BROCHA PROFESIONAL, CON FILAMENTOS DE CERDAS NATURALES CON MANGO DE MADERA Y PUNTA CON PERFORACIÓN PARA SU FÁCIL ALMACENAMIENTO DE 2" DE ANCHO
22	AEROGRAFO PARA PINTURA TIPO INDUSTRIAL DE 600ML - CAPACIDAD 600 CM3	AERÓGRAFO DE BAJA PRESIÓN SEMI PROFESIONAL 600 ML BOQUILLA 1.5 MM, AMPLITUD DE ABANICO DE 11 A 18 MM (CHORRO Y ABANICO), VASO CON CAPACIDAD DE 600 CM3, CONSUMO DE AIRE: 3.2 CFM PRESION DE AIRE SUGERIDA 30 PSI CON

			CONEXIÓN DE 1/4"
	23	PISTOLA PARA PINTURA, PULVERIZADORA EN MATERIAL DE ALUMINIO DE CAPACIDAD 600 CC	PISTOLA EN ALUMINIO, PINTAR BAJA PRESIÓN VASO 600CC EN ALUMINIO, BAJO CONSUMO DE AIRE, BAJA NIEBLA, PISTOLA PRESURIZADA CON BOQUILLA DE MEZCLA INTERNA QUE PERMITE TRABAJAR CON UN BAJO CONSUMO 65 L/MIN-PRESIÓN -1-2 BAR-. SISTEMA DE PULVERIZACIÓN DE MEZCLA INTERNA EN SUS DOS BOQUILLAS DE AIRE. NUEVAS BOQUILLAS CON UNIFORMIDAD Y CALIDAD DE ABANICO: CHORRO PLANO Y CHORRO REDONDO. IDEAL PARA PRODUCTOS DE 1 COMPONENTE, MÁXIMA PRESIÓN: 3,5 BAR / 50LBS (NO SOBRE PASAR) PRESIÓN MÁXIMA DE ENTRADA RECOMENDADA (PRESIÓN DE TRABAJO): 1-2 BAR, DEPÓSITO: 600 C.C.
	24	COMPRESOR VERTICAL 175 PSI A 110V 50/60 HERTZ 80 GALONES DWALT TIPO INDUSTRIAL	COMPRESOR VERTICAL LUBRICADO DE 80 LITROS, 120 V Y 3 1/2 HP MOTOR MONOFÁSICO CON BOBINAS DE COBRE, ARRANQUE AUTOMÁTICO Y MANUAL. PRESOSTATO CON 2 MANÓMETROS: PRESIÓN DEL TANQUE Y PRESIÓN REGULABLE. CABEZA CON UN PISTÓN Y UN FILTRO. TUBOS DE DESCARGA EN COBRE. USO ININTERRUMPIDO. PROTECTOR TÉRMICO CONTRA SOBRECALENTAMIENTO DE MOTOR. PARA MANGUERAS DE 1/4", 3/8" Y 1/2". VELOCIDAD: 3.450 RPM. PRESIÓN MÁXIMA

			DE OPERACIÓN: 175 PSI. VÁLVULA DE DRENADO EN LA BASE, PARA RETIRAR PARTÍCULAS DE AGUA. POTENCIA MÁXIMA / NOMINAL: 3.1/2 HP / 2.1/2 HP. CONSUMO / TENSIÓN / FRECUENCIA: 12 A / 50 / 60 HZ. CAPACIDAD DEL TANQUE :80 GALONES
		25	TALADRO PERCUTOR 600W MANDRIL 1/2" - 13MM 3.000RPM	TALADRO DE ½, PERCUTOR, REVERSIBLE, VELOCIDAD VARIABLE 600 WATTS, FRECUENCIA 50/60 HZ, MANDRIL 13 MM, 3000 RPM , NIVEL BURBUJA EN EL CUERPO DEL TALADRO POTENTE Y ROBUSTO TALADRO DE MEDIA (1/2) CON PERCUTOR, VELOCIDAD VARIABLE Y REVERSA PARA TRABAJO PESADO.
		26	SEGUETA DE 12" DE 24 DIENTES NICHOLSON O STANLEY	HOJA DE SIERRA BIMETÁLICA, FLEXIBLE, DE 12" CON 24 DIENTES DE ALEACIÓN TEMPLADA
		27	MALLA HEXAGONAL ALAMBRE 1.80 X 36 MTS	MALLA METALICA PARA GALLINERO HEXAGONAL HUECO 1 1/4" X 1.80 MTS ALTO X 36 MTS DE LARGO
		28	MALLA GALLINERO PLASTICA ROLLO 1.8 MTS X 50 MTS	MALLA GALLINERO HUECOS 25X30MM 1.80X10M PLÁSTICA
		29	MALLA DE LED DE 4 MTSX 2 MTS A 110V COLOR CALIDO	MALLA DE LED DE 4 MTSX 2 MTS A 110V COLOR CALIDO
		30	MALLA JARDIN HUECOS 25X30MM 1.80X30M PLASTICA (ROLLO POR TREINTA METROS COLOS BLANCO)	MALLA JARDIN HUECOS 25X30MM 1.80X30M PLASTICA (ROLLO POR TREINTA METROS COLOS BLANCO)
		31	PULIDORA DE 4,5" TRABAJO PROFESIONAL 850 WVEL MAX 11800 RPM CON EMPUÑADURA	PULIDORA DE 4,5" TRABAJO PROFESIONAL 850 W 11800 RPM CON EMPUÑADURA MODELO

32	DISCO PARA TRONZADORA DE CORTE DE METAL MAKITA DE 14 X 1/8	DISCO PARA TRONZADORA DE CORTE DE METAL MAKITA DE 14 X 1/8 PULGADAS MATERIAL: EL ÓXIDO DE ALUMINIO Y EL CARBURO DE SILICIO
33	DISCO PARA PULIDORA ABRASIVO DE CORTE DE METAL DE 7" X 0055 " REF DW8O65 DEWALT	DISCO PARA PULIDORA ABRASIVO DE CORTE DE METAL DE 7" X 0,055 "REF. DW 8065
34	DISCO PARA PULIDORA ABRASIVO DE DESBASTE DE METAL DE T 27 7" X 1/4" REF DW8065 DEWALT	DISCO PARA PULIDORA ABRASIVO DE DESBASTE DE METAL DE T 27 7" X 1/4" REF. DW8065DISCO ABR
35	DISCO PARA PULIDORA ABRASIVO DE CORTE DE METAL DE 4,5" 0,045 REF 8063 DEWALT	DISCOS PARA PULIDORA ABRASIVO DECORTE DE METAL DE 4,5 X 0,045 REF. 8063 DEWALT
36	DISCO PARA PULIDORA PARA PULIR Y DE DESBASTE DE METAL DE 4,5 REF DW8062 DE WALT	DISCOS PARA PULIDORA PARA PULIR Y DE DESBASTE DE METAL DE 4,5 REF. DW8062 DEWALT
37	PINZAS AMPERIMETRICAS FLUKE 660 V 600AMP PARA MEDICION DE VOLTAJE, CORRIENTE CONTINUA Y ALTERNA MEDICION DE RESISTENCIA	PINZAS AMPERIMETRICAS DIGITAL 660 V 600AMP PARA MEDICION DE VOLTAJE, CORRIENTE CONTINUA Y ALTERNA MEDICION DE RESISTENCIA
38	FLEXOMETRO DE 5 MTS METALICO CON CARCAZA METALICA ERGONOMICA CON SISTEMA DE BLOQUEO	FLEXOMETRO DE 5 MTS METÁLICO CON CARCAZA METALICA ERGONOMICA CON SISTEMA DE BLOQUEO
39	ESCUADRA METALICA DE CARPINTER 12" -REGIA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, MANGO DE ALUMINIO, GRADUACIÓN EN MILÍMETROS Y PULGADAS GRABADA EN LÁSER	ESCUADRA METALICA DE CARPINTER 12" -REGLA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, MANGO DE ALUMINIO, GRADUACIÓN EN MILÍMETROS Y PULGADAS GRABADA EN LÁSER
40	ADAPTADOR DE PATA TRABADA A PATA PARALELA	ELEMENTO ELÉCTRICO PARA CONVERTIR UN ENCHUFE DE TOMACORRIENTE

		PARALELA A CONEXIÓN DE PATA TRABADA 220 V
41	TUBO REDONDO GALVANIZADO 3"-CALIBRE 14 X 6 MTS	TUBO REDONDO GALVANIZADO 3"-CALIBRE 14 X 6 MTS
42	TUBO REDONDO DE MEDIA PULGADA CALIBRE 18 (TUBO REDONDO 1/2-CALIBRE 18 X 6 MTS CALIBRE 18 X 6 MTS)	TUBO REDONDO 1/2 CALIBRE 18 X 6 MTS
43	TUBO CUADRADO (3/4 CALIBRE 18) (TUBO CUADRADO 3/4 X 3/4 CALIBRE 18 X 6 MTS)	PERFIL EN HIERRO ESTRUCTURADO EN FORMA DE TUBO CUADRADO DE 3/4 " EN CALIBRE 18 POR 6 MTS DE LARGO
44	TUBO REDONDO 3/8-CALIBRE 18 X 6 MTS	TUBO REDONDO 3/8 CALIBRE 18 X 6 MTS
45	TUBO CUADRADO 1/2 CALIBRE 18 X 6 MTS	PERFIL EN HIERRO ESTRUCTURADO EN FORMA DE TUBO CUADRADO DE 1/2 "EN CALIBRE 18 POR 6 MTS DE LARGO
46	TUBO GALVANIZADO DE 5" X 6 MTS CALIBRE 2,3 MM	TUBO REDONDO GALVANIZADO 5" CALIBRE 2,3 MM X 6 MTS ACERO COLD ROLLED CON RECUBRIMIENTO G60 (Z180)
47	TUBO GALVANIZADO DE 3" X 6 MTS CALIBRE 2,3 MM	TUBO REDONDO GALVANIZADO 3" CALIBRE 2,3 MM X 6 MTS ACERO COLD ROLLED CON RECUBRIMIENTO G60 (Z180)
48	TUBO RECTANGULARE (25X50 CALIBRE 18) (TUBO MUEBLE RECTANGULAR 25X50 CALIBRE 18 X 6 MTS)	TUBO MUEBLE RECTANGULAR 25X50 CALIBRE 18 X 6 MTS
49	ÁNGULOS 1/2 X 1/8 (ANGULO DE L.1/2X1/8 X 6 MTS)	ANGULO EN HIERRO DE LADOS IGUALES DE 1/2" CALIBRE 1/8 POR 6 MTS DE LARGO
50	ANGULO DE 1 X 1/8 (ANGULO DE 1.X1/8 X6 MTS)	ANGULO EN HIERRO DE LADOS IGUALES DE 1" CALIBRE 1/8 POR 6 MTS DE LARGO

51	ANGULOS DE 1 1/2 X ¼ (ANGULO DE L.1 1/2X1/4 X 6 MTS.	ANGULO DE 1 1/2 X ¼ (ANGULO DE L.1 $^{1/2}X^{1/4}$ X 6 MT.
52	LAMINA ALFAJOR DE 1/4 X 1 MTS X 2 MTS CON FIGURAS O GRAVADAS EN ALTO RELIEVE ANTIDESLIZANTE LÍMITE DE FLUENCIA: MÍN. 206 MPA, MPA MÁX.550 RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: MM. 400-365 MPA, ALARGAMIENTO O ELONGACIÓN MÁXIMAS MÁX. 25%, PSI MÍN.58000-52000, PSI MÁX.80000	LAMINA ALFAJOR DE 1/4 X 1 MTS X 2 MTS CON FIGURAS O GRAVADAS EN ALTO RELIEVE ANTIDESLIZANTE LÍMITE DE FLUENCIA: MÍN. 206 MPA, MPA MÁX.550, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: MÍN. 400- 365 MPA, ALARGAMIENTO O ELONGACIÓN MÁXIMAS MÁX. 25%, PSI MÍN.58000-52000, PSI MÁX.80000
53	VARILLAS (5,5 MILÍMETROS) (VARILLA GRAFILADA DE 5.5 MM X 6 MTS)	VARILLA GRAFILADA DE 5.5 MM X 6 MTS
54	VARILLAS (4 MILÍMETROS) (VARILLA GRAFILADA DE 4 MM X 6 MTS)	BARRA CORRUGADA EN HIERRO DE 4 MM DE DIÁMETRO POR 6 MTS
55	PEGANTE MAXÓN	GALÓN DE PEGANTE BASE SOLVENTE DE POLIURETANO, PARA PEGUE EN PVC, POLIURETANO, CAUCHO VULCANIZADO Y TERMOPLÁSTICO, NYLON Y POLIAMIDA, CON 18% - 21% DE SÓLIDOS, CON GRADO DE VISCOSIDAD DE 1600 – 3500 CPS. X 1 GALÓN
56	AMARRES DE 15 CM – PAQUETE X 100 UND	CORREA PLÁSTICA DE ALTA RESISTENCIA, PARA AMARRES DE CABLES ELÉCTRICOS DE 15 CMS
57	AMARRES DE 30 CM – PAQUETE X 100 UND	CORREA PLÁSTICA DE ALTA RESISTENCIA, PARA AMARRES DE CABLES ELÉCTRICOS DE 30 CMS
58	AMARRES DE 10CM – PAQUETE X 100 UND	CORREA PLÁSTICA DE ALTA RESISTENCIA, PARA AMARRES DE CABLES ELÉCTRICOS DE 10 CMS DE LARGO CALIBRE 18 (1,2 mm)

59	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18	ALAMBRE DE 1.24MM GALVANIZADO. RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. UNIFORMIDAD EN EL DIÁMETRO Y EN EL RECUBRIMIENTO DE ZINC. ACABADO BRILLANTE
60	ANTICORROSIVO + ESMALTE BRILLANTE BLER®- (AMARILLO, AZUL, ROJO, NARANJA, BLANCO, VERDE)	GALON ESMALTE COLOR A ELECCION ANTICORROSIVO
61	PLATINA 1/2 X 1/8 X 6 MTS	PLATINA ½ X 1/8 X 6 MTS
62	MANGUERA LUMINOSA DOS VIAS A 110/127V16 W DE CORTE A 50 CMS DE 32 LED POR METRO DE DOS VIAS IP 65 Y/O 1P67 DE ROLLOS DE 100 MTS - (COLOR: CRISTAL, CALIDA, VERDE, ROJO, AZUL, NARANJA, PURPURA, AMARILLO, ROSADO)	MANGUERA LUMINOSA DOS VIAS A 110/127V16 W COLOR CRISTAL DE CORTE A 50 CMS DE 32 LED POR METRO DE DOS VIAS IP 67 ROLLO DE 100 MTS
63	MANGUERA LUMINOSA NEON FLEX LED 5050 O 5630 DOS VIAS A 110/127V 14.4 W DE CORTE A 50 OMS DE 96 LED POR METRO DE DOS VIAS (COLOR: BLANCO, CALIDO, ROJO, ICE BLUE, AZUL, VERDE, PURPURA, AMARILLO, AZUL OSCURO, ROSADO)	MANGUERA LUMINOSA NEON FLEX LED 5050 O 5630 DOS VIAS A 110/127V 14.4 W COLOR BLANCO DE CORTE A 50 CMS DPOR METRO DE DOS VIAS
64	MANGUERA O CINTA LUMINOSA NEON FLEX LED 5050 0 5630 NEON FLEX DOS VIAS A 12V DC 9W DE CORTE DE 2,5 0 3CMS DE 96 LED POR METRO DE DOS VIAS 6MM IP 65 (COLOR: BLANCO, ROJO, DORADO, AZUL CLARO, VERDE, FUCSIA, AMARILLO, NARANJA, AZUL OSCURO, ROSADO, ICE BLUE)	MANGUERA O CINTA LUMINOSA LED NEON FLEX 5050 O 5630 DOS VIAS A 12 V DC 9 W COLOR BLANCO DE CORTE DE 2,DE 96 LED POR METRO DE DOS VIAS 6MM IP 65 COLOR DE PREFERENCIA
65	UNION PARA MANGUERA LUMINOSA COMPATIBLE CON LA MANGUERA DOS VIAS	UNION O ACOPLE PLASTICO PARA UNION DE DOS MANGUERAS LUMINOSAS DE DOS VIAS. COMPATIBLE CON LA MANGUERA SUMISTRADA
66	UNION PARA MANGUERA LUMINOSA LED NEON CAR SLOT Y CONNECTOR 0 PINES 11OV COMPATIBLE CON LA CINTA LEO NEON FLEX	UNION PARA MANGUERA LUMINOSA LED NEON CAR SLOT Y CONNECTOR O PINES 110 V

67	CABLE DE PODER PARA MANGUERA LUMINOSA COMPATIBLE CON LA MANGUERA DOS VIAS	CABLE DE PODER PARA MANGUERA – 2 VIAS – COMPATIBLE CON MANGUERA SUMINISTRADA
68	CABLE DE PODER O CONECTOR PARA TOMA CORRIENTE DE LA MANGUERA LUMINOSA LED NEON110VACA110VDCY	CABLE DE PODER O CONECTOR PARA TOMA CORRIENTE DE LA MANGUERA LUMINOSA LED NEON 110V Y CONVERTIDOR DE AC A DC
69	CABLE DE DIVISOR DE UNA A DOS UNICOLOR DE DOS PINES UNICOLOR COMPATIBLE CON LA CINTA LED NEON FLEX	CABLE DE DIVISOR DE UNA A DOS UNICOLOR DE DOS PINES UNICOLOR, COMPATIBLE CON LA CINTA LED NEON FLEX.
70	CABLE DUPLEX DE 2 X 16 EN COBRE FLEXIBLE CON AISLAMIENTOP EN PVC, CENTELSA O PROCABLES	CABLE FLEXIBLE DE SERVICIO LIVIANO PARA EXTENSIONES DE ALIMENTACIÓN PORTÁTILES DUPLEX 2X16
71	CABLE DUPLEX DE 2 X 18 EN COBRE FLEXIBLE CON AISLAMIENTOP EN PVC, CENTELSA O PROCABLES	CABLE DUPLEX 2X18 AWG COBRE
72	CABLE TRENZADO 2 NO. 4	CABLE DE ALUMINIO DUPLEX TIPO AAAC 4+4 AISLADO EN POLIETILENO RETICULADO XLPE 90 C 600V NEUTRO ACSR AUTOSOPORTADO DUPLEX CON VOLTAJE DE 600 V, UN ESPESOR DEL AISLAMIENTO DE 1.14 MM, CAPACIDAD DE COR100 A Y CON 7 HILOS INTERNOS
73	CABLE GUAYA EN ACERO X 1/8	CABLE GUAYA EN ACERO X 1/8
74	PERRO PRENSAGUAYA 1/8	PERRO GALVANIZADO 1/8 PULGADA RANGER
75	CABLE GUAYA EN ACERO X 3/16	CABLE GUAYA EN ACERO X 3/16
76	PERRO PRENSAGUAYAS 3/16	PERRO GALVANIZADO TIPO LIVIANO PARA CABLE • CAPACIDAD DE CABLE: 3/16" • LONGITUD: 19 MM.

	77	CABLE DUPLEX DE 2 X 14 EN COBRE FLEXIBLE CON AISLAMIENTOP EN PVC, CENTELSA O PROCABLES	CABLE DUPLEX DE 2 X 14 EN COBRE FLEXIBLE CON AISLAMIENTOP EN PVC, CENTELSA O PROCABLES
	78	CABLE DUPLEX DE 2 X 12 EN COBRE FLEXIBLE CON AISLAMIENTOP EN PVC, CENTELSA O PROCABLES	CABLE DUPLEX DE 2 X 12 EN COBRE FLEXIBLE CON AISLAMIENTOP EN PVC, CENTELSA O PROCABLES
	79	CONECTORES DE DOS PINES PARA MANGUERA LUMINOSA LED NEON FLEX COMPATIBLE CON LA CINTA LED NEON FLEX	CONECTORES DE DOS PINES PARA MANGUERA LUMINOSA LED NEON FLEX
	80	CONECTOR DE TIRA LED NEON FLEX DE DOS PINES COMPATIBLE CON LA CINTA LED NEON FLEX	CONECTOR DE TIRA LED NEON FLEX DE DOS PINES
	81	CONECTOR DE UNION EMPALME PARA CINTA LED UNICOLOR 5050 0 5630 DOS PINES 12V UNICOLOR COMPATIBLE CON LA MANGUERA O CINTA LUMINOSA LEO NEON SUMINISTRADA	CONECTORES 8MM UNICOLOR 2 PINES PRESIÓN PARA CINTA LED
	82	EXTENSION LED LINEAL DE USO ÉXTERIOR DE 110V DE 50 MTS Y 100 LUCES CADA 10 MTS, DIFERENTES COLORES CRISTAL, CALIDA, FUCSIA, AZUL ETC	EXTENSION LED LINEAL DE USO ÉXTERIOR DE 110V DE 50 MTS Y 100 LUCES CADA 10 MTS, DIFERENTES COLORES CRISTAL, CALIDA, FUCSIA, AZUL ETC
	83	CORTINAS DE LUZ LED DE 6 METROS LINEALES CON CAIDA DE 3 METROS DE 110 V IP 64, DE 600 LED COLOR VARIADO, CÁLIDO Y CRISTAL USO EXTERIOR	CORTINA DE LUZ DE 6 MTS 600 LUCES LED USO EXTERIOR 110 V IP 64 COLOR CÁLIDO Y CRISTAL USO EXTERIOR
	84	STROBER LED CRISTAL 5W A 7W	STROBER LED CRISTAL 5W A 7 W, INCLUYE PORTALAMPARA E27
	85	TELA POLIESTER METALICO LAME ESPONJA DE 1,50 MTS DE ANCHO (COLOR: VERDE CLARO, AZUL OSCURO, AZUL, ROJO, DORADO, PLATEADO, LILA)	TELA POLIESTER METALICO LAME ESPONJA COLOR VERDE DE 1,50 MTS DE ANCHO
	86	TELA POLIESTER METALICO LAME TORNASOL LICRADO DE 1,50 MIS DE ANCHO (COLOR: VERDE OSCURO, VERDE LIMON, AZUL REY)	TELA POLIESTER METALICO LAME ESPONJA COLOR VERDE OSCURO DE 1,50 MTS DE ANCHO
	87	TELA POLIESTER METALICO LAME TORNASOL COLOR ROJO DE 1,50 MTS DE ANCHO	TELA POLIESTER METALICO LAME ESPONJA COLOR ROJO DE 1,50 MTS DE ANCHO

	88	TELA POLIESTER METALICO LAME SATIN TORNASOL DE 1,50 MIS DE ANCHO (COLOR: DORADO, ROSADO, FUCSIA)	TELA POLIESTER METALICO LAME ESPONJA DE 1,50 MTS DE ANCHO
	89	REGLETAS DE 12 PARES 12 AWG	REGLETA PLÁSTICA 12 PUNTOS CONEXIÓN 12 AWG NEGRA
	90	PISTOLA DE CALOR 1500W BLACK & DECKER HG 1500	PISTOLA DE AIRE CALIENTE DE 1500W CON TEMPERATURAS DE 398 °C A 537 °C
	91	PISTOLA GRANDE ELÉCTRICA PARA SILICONA, CON SOPORTE DOBLABLE, IDEAL PARA APLICACIÓN DE SILICONA DE 11,5 MM DE DIÁMETRO DERRETIDA EN CALIENTE DE 30W MARCAS TOTAL TOOLS	PISTOLA GRANDE DE SILICONA DE 11,5MM DE DIAMETRO
	92	CAUTIN TIPO LAPIZ DE 150 W INDUSTRIAL	PUNTA ANGULADA DE COBRE. PARA TRABAJO EN USO RUDO. POTENCIA: 150 W. TEMPERATURA MÁXIMA: 500 °C. DIÁMETRO DE LA PUNTA: 12 MM. LARGO DEL CAUTÍN SIN LA PUNTA: 30 CM
	93	INVERSOR DE VOLTAJE 12VDC /110VAC 300W UNIVERSAL POWER TIPO CONEXIÓN: 2 TOMA TIPO AMERICANA -2 USB 5V 2.1ª FREUENCIA: 60HZ +/-3HZ FUSIBLES EXTERNOS: 20ª X2 TEMPERATURA IDEAL DE TRABAJO: 5°C – 35°C	POTENCIA MÁXIMA: 300W, PICO MÁXIMO: 600W, VOLTAJE ENTRADA: 11-15VDC, VOLTAJE SALIDA: 110VAC +/- 10%, FREC60HZ +/-3HZ, TIPO ONDA: MODIFICADA, TIPO CONEXIÓN: 2 TOMA TIPO AMERICANA – 2 USB 5V 2.1ª, EFICIENCIA: 85%, TIPO PROTECCIÓN, BAJO VOLTAJE: 10.2-10.8VDC, FUSIBLES EXTERNOS: 20ª X 2, TEMPERATURA IDEAL DE TRABAJO: 5°C – 35°C, VENTILACIÓN: VENTILADOR CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO
	94	PEGANTE DE CONTACTO	PEGANTE A BASE DE CLOROPRENO Y SOLIDOS DE VISCOSIDAD MEDIA BAJA LO QUE PERMITE UNA FÁCIL APLICACIÓN. PARA APLICAR EN SUPERFICIES LIMPIA,

		SECAS, LISAS Y LIBRE DE PARTÍCULAS SUELTAS, ACEITE Y GRASAEFECTO LENTO
95	PEGANTE DE COLA X GALON	PEGAMENTO LÍQUIDO BLANCO O TRANSPARENTE PARA PARTES Y MANUALIDADES, - PEGANTE MAXON GALON
96	PEGANTE DE MADERA CARPINCOL	PEGANTE TIPO COLAS FRÍAS, DE EXCELENTE COMPORTAMIENTO EN MADERAS POROSAS Y AGLOMERADOS X 4KG
97	ALICATE HOMBRESOLO 10 "	ALICATE DE PRESIÓN RECTO HOMBRE SOLO 10 PULGADAS PALANCA DE AFLOJE RÁPIDO.
98	ALICATE DE PRESION HOMBRESOLO PARA SOLDADOR 9"	ALICATE DE PRESION HOMBRESOLO PARA SOLDADOR 9"
99	SET DE 4 LLAVES EXPANSIVAS 6" 8" 10" 12"	SET JUEGO DE LLAVES AJUSTABLES (ALEMANA O INGLESA) 4 UNIDADES, 6", 8", 10" Y 12"
100	TALADRO INALAMBRICO 1/2"	TALADRO INALÁMBRICO PERCUTOR, MANDRIL DE 1/2-PULG 20V MAX BRUSHLESS CON DOBLE BATERÍA DE LITIO 2AH, CARGADOR Y BOLSO • MOTOR SIN ESCOBILLAS DE CARBÓN, MANDRIL DE AJUSTE RÁPIDO, INTERRUPTOR DE VELOVARIABLE, 15 CONFIGURACIONES DE EMBRAGUE, DISEÑO COMPACTO Y LIGERO PARA CABER EN ZONAS ESTRECHASERGONÓMIC O Y CÓMODO QUE PROPORCIONA UN EQUILIBRIO IDEAL- LUZ LED CON 20 SEGUNDOS DE RETARDO DE LIBERACIÓN DE GATILLO PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR VISIBILIDAD

	101	BROCA ESCALONADA EN TITANIO PARA MTAL JUEGO X 3 UNIDADES	BROCA PARA PERFORAR MATERIALES COMO: ACERO, ALUMINIO, PVC ETC. IDEAL PARA MATERIALES DE HASTA 4MM DISTANCIAPASOS 4MM BROCA # 1 – ESPIGO DE 1/4" CON 6 PASOS DE 3/16" A 1/2" BROCA # 2 – ESPIGO DE 5/16" CON 9 PASOS DE 1/4" A 3/4" BROCA # 3 – ESPIGO DE 3/8" CON 15 PASOS DE 1/4" A 1.1/4"
	102	BROCA PARA METAL HSS SET 13 UNIDADES EN TITANIO	13 PIEZAS O BROCAS PARA METAL EN TITANEO DE LAS SIGUIENTES DIMENSIONES. (2) 1/16 (1.6 MM)1 5/64 (2.0 MM) (2) 3/32 (2.4 MM) MM) (2) 1/8 (3.2 MM)1 9/64 (3.6 MM)1 5/32 (4.0 MM)1 3/16 (4.8 MM)1 7/32 (5.6 MM)1 1/4 (6:4 MM), BROCAS EN ACERO, INCLUYE EL ESTUCHE.
	103	JUEGO DE LLAVES MIXTAS DE ¼ HASTA 1 1/8"	JUEGO DE LLAVES MIXTAS DE ¼ HASTA 1 1/8" TEMPLE ADICIONAL EN LA BOCA DE LA LLAVE PARA HACERLA RESISTENTE. CANTIDAD DE PIEZAS: 16. MEDIDAS: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8"
	104	JUEGO DE CINCELES X 5 UNIDADES 10 MM HASTA 22 MM	JUEGO DE 5 CINCELES CORTAFRÍOS MEDIDAS: 10 MMX 150 MM, 12 MM X 15MM X 180 MM, 19 MM X 200 MM, 22 MM X 200 MM, INCLUYE ESTUCHE PLASTICO
	105	ESCUADRA PARA METALMECANICA 7"	ESCUADRA METALICA PROFESIONAL DE 7" CON ESCALA MM/PULG

106	MARCADOR DE PINTURA LIQUIDA PARA METAL	MARCADOR DE PINTURA LIQUIDA PARA METAL
107	TIZA PARA MARCAR EN METALES POR PAQUETES DE 5 UNIDADES	TIZA PLANA PARA METAL TIZA EN PIEDRA CALIZA PARA MARCADO DE METALES. COLOR GRIS BLANCO, UTILIZADO EN TRABAJO DE SOLDADURA TIZA INDUSTRIAL 125 X 12 X 5 MM
108	PORTAELECTRODOS TRABAJO PESADO 300 AMPERIOS	PORTAELECTRODOS TRABAJO PESADO 300 AMPERIOS PRENSA QUE MANTIENE FIRMEMENTE SUJETADO AL ELECTRODO. IDEAL PARA TRABAJO CONTINUO Y PESADO CON ELECTRODOS DE GRAN DIÁMETRO Y ALTA INTENSIDAD DE CORRIENTE, AMPLIAMENTE UTILIZADOS PARA TRABAJO SOLDADURA METALMECÁNICA
109	PINZA MASA TRABAJO PESADO 300 AMPERIOS	PINZA MASA 300 AMPERIOS TOOLCRAFT TC0339 CON CUERPO EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CON ACABADO CONEXIÓN Y MORDAZA DE LATÓNDOBLE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA CABLE PINZA DE 300 AMPERIOS
110	TUBOS CUADRADO DE 2 X 2 PULGADAS CALIBRE 16 X 6 MTS	PERFIL METÁLICO CUADRADO PARA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS Y MOBILIARIO METÁLICO DE 2X2 CALIBRE 16 X 6 MTS
111	TUBOS NEGROS DE 1/2 X 1,5 MM X 6 MTS	TUBOS NEGROS DE 1/2 X 1,5 MM X 6 MTS TUBERÍA REDONDA DE CERRAMIENTO UTILIZADA EN ESTRUCTURAS DE BAJO REQUERIMIENTO DE CARGA O PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES,

		MOBILIARIO URBANO, CERRAJERÍA, METALISTERÍA, CONSTRUCCIONES LIVIANAS, POSTES DE ALUMBRADO DE BAJA ALTURA, ESTACAS DE CAMIONETAS, BARANDAS Y PASAMANOS PEATONALES, MUEBLES DE ACERO, ANDAMIOS ENTRE OTRAS APLICACIONES, POSTES PARA CERRAMIENTOS, INDUSTRIA METALMECÁNICA, CARPINTERÍA, ORNAMENTACIÓN, INVERNADEROS, CABLE VÍAS
112	CINTA AISLANTE DE 19 MM X20 MTS (NEGRA Y/O BLANCA SEGÚN REQUERIMIENTO)	CINTA AISLANTE DE VINILO 19MM X 20 MTS, CON CALIDAD PREMIUM, HA SIDO DISEÑADA PARA OPERAR A UNA TEMPERATURA ENTRE LOS -18°C Y LOS 105°C, Y A UNA TENSIÓN DE 600V
113	TENSOR PARA GUAYA 1/4	CUERPO METÁLICO ARGOLLA Y GANCHO FABRICADOS EN ACERO, ACABADO GALVANIZADO PARA TENSAR O EMPAREJAR CABLES 1/4
114	TENSOR PARA GUAYA 3/16	CUERPO METÁLICO, ARGOLLA Y GANCHO FABRICADOS EN ACERO, ACABADO GALVANIZADO PARA TENSAR O EMPAREJAR CABLES 3/16
115	POLEAS DE 2" PARA GUAYA	POLEAS DE 2" PARA GUAYA CON RODAMIENTO
116	DIFERENCIAL POLIPASTO DE 1 TONELADA	DIFERENCIAL POLIPASTO DE 1 TONELADA
117	MANGUERA NEON FLEX 360 GRADOS DE 100 MTS (COLOR:BLANCO, AZUL, AMARILLO, ROJO, ROSADO, PURPURA, CALIDO)	MANGUERA NEON FLEX 360 GRADOS DE 100 MTS COLOR A ELECCION DE LA ENTIDAD

118	STRING LIGHT LED	STRING LIGHT LED RGB X 100 MTS
119	MALLAS LED RGB	MALLAS LED RGB 3.00 M X 1.50 M
120	TUBO CUADRADO COLD ROLLED (2" CALIBRE 14)	TUBO CUADRADO COLD ROLLED (2" CALIBRE 14)
121	TUBO CUADRADO COLD ROLLED (1 3/4")	TUBO CUADRADO COLD ROLLED1 3/4"
122	VARIILLA DE HIERRO LISA 3/16" O 4MM	VARIILLA DE HIERRO LISA 3/16" O 4MM X 6 METROS
123	VARIILLA DE HIERRO LISA (7/16")	VARIILLA DE HIERRO LISA 7/16" O 11MM X 6 METROS
124	VARIILLA DE HIERRO LISA (1/2")	VARIILLA DE HIERRO LISA 1/2"
125	TUBO AGUAS NEGRAS (2,5" CALIBRE 14)	TUBO AGUAS NEGRAS 2,5'' CALIBRE 14 X 6 MTS
126	TUBO AGUAS NEGRAS (2" CALIBRE 14)	TUBO AGUAS NEGRAS 2" CALIBRE 14
127	TORNILLOS G 6 DIMENSION 5/16X4,5"	TORNILLOS G 6 DIMENSION 5/16X4,5"
128	TORNILLOS G 6 CON TUERCA Y ARANDELA (5/16X3")	TORNILLOS G 6 CON TUERCA Y ARANDELA (5/16X3")
129	TORNILLOS G 6 CON TUERCA Y ARANDELA (5/16X2")	TORNILLOS G 6 CON TUERCA Y ARANDELA (5/16X2")
130	TORNILLOS G 6 CON TUERCA MARIPOSA Y ARANDELA (5/16X2,5")	TORNILLOS G 6 CON TUERCA MARIPOSA Y ARANDELA (5/16X2,5")
131	TORNILLOS G 6 CON TUERCA MARIPOSA Y ARANDELA (3/8X5")	TORNILLOS G 6 CON TUERCA MARIPOSA Y ARANDELA (3/8X5")
132	TORNILLOS G 6 CON TUERCA MARIPOSA Y ARANDELA (7/16X5")	TORNILLOS G 6 CON TUERCA MARIPOSA Y ARANDELA (7/16X5")
133	MARTILLOS DE LATONERIA TRABAJO PESADO DE FIBRA 7 PIEZAS	JUEGO DE MARTILLOS, FABRICADO EN ACERO DE CARBONO #45 CON MANGO RECUBIERTO DE FIBRA DE VIDRIO, DURABILIDAD Y RESISTENCIA. CON UN HRC DE 50-58.

134	PINZA PELACABLE AUTOMATICA	PELACABLE CON AISLAMIENTO Y AUTOAJUSTABLE, LO QUE FACILITA SU USO EN CABLES DE COBRE Y ALUMINIO DE 10-24 AWG. INCLUYE UNA CRIMPADORA INTEGRADA PARA TERMINALES AISLADAS DE 22-10 AWG (0,5-6,0 MM²), TERMINALES NO AISLADOS DE 12-10 AWG (4-6,0 MM²), 16-14 AWG (1,5- 2,5 MM²) Y 22-18 AWG (0,5-1,0 MM²). MANGOS DE AGARRE SUAVE Y MULTIFUNCIÓN.
135	FUNDAS TERMO ENCOGIBLE PARA CABLE DUPLEX # 12-14-16-18	FUNDAS TERMO ENCOGIBLE PARA CABLE DUPLEX # 12-14-16-18
136	SET DE FUNDAS TERMO ENCOGIBLE EN COLORES	SET DE FUNDAS TERMO ENCOGIBLE EN COLORES
137	JUEGO DE HERRAMIENTAS DE ENGARZADO PARA ELECTRICISTAS ABRAZADERA DE FERRULE	HSC8 6-4 PARA TERMINALES TUBULANTE 0,25-10 MM PARA CABLES DE 23-7AWG.
138	CARETA PARA SOLDAR FOTOSENSIBLE TOTAL TSP9309	CARETA SOLDAR INTELIGENTE TOTAL (TSP9309), CON UN TIEMPO DE RESPUESTA DE CLARO A OSCURO DE 15,000 MS.
139	CABLE ELECTRICO ENCAUCHETADO 3 X 12 AWG NEGRO	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12 AWG DE COBRE NEGRO.
140	ENCHUFE ELECTRICO 250 AMPERIOS CERTIFICADO	CLAVIJA INDUSTRIAL, PROTECCIÓN IP67, RESISTENTE A POLVOS E INMERSIÓN TEMPORAL EN AGUA PARA AMBIENTES EXTREMOS Y TRABAJO PESADO.
141	CARRETILLA CARRO ZORRA DE CARGA 200 KG	CARRETILLA CARRO ZORRA DE CARGA 200 KG TUBO GRUESO ROJO
142	CARRETILLA BELLOTA ANTIPINCHAZO	CARRETILLA BELLOTA ANTIPINCHAZO 3.5 TOLVA METALICA 65 LT ROJO

	143	ESCUADRAS MAGNETICAS DE 11 – 22- 34 KGMS X 3	KIT POR TRES (3) UNIDADES DE ESCUADRAS MAGNÉTICAS PARA SOLDADURA Y ENSAMBLE, CON CAPACIDADES DE CARGA / FUERZA DE SUJECIÓN EQUIVALENTES A 11 KG (25 LB), 22 KG (50 LB) Y 34 KG (75 LB) RESPECTIVAMENTE. FABRICADAS CON IMANES PERMANENTES DE ALTA POTENCIA DE FERRITA O NEODIMIO, ENCAPSULADOS EN UNA CARCASA DE ACERO REMACHADO DE ALTA RESISTENCIA. DISEÑADAS PARA FIJACIÓN Y ALINEACIÓN PRECISA DE PERFILES ESTRUCTURALES METÁLICOS EN ÁNGULOS MULTIFUNCIONALES FIJOS (MÍNIMO 45°, 90° Y 135°). EL MATERIAL EXTERIOR DEBE CONTAR CON RECUBRIMIENTO RESISTENTE AL CALOR, SALPICADURAS DE SOLDADURA Y CORROSIÓN.
	144	PRENSA EN F PARA METALMECANICA 20" X 10"	PRENSA DE FIJACIÓN PARA DIFERENTE MADERAS. PRENSA EN F PARA METALMECANICA 20" X 10"
	145	CARETA PARA ESMERILAR	CARETA CON VISOR DE POLICARBONATO DE ALTA DENSIDAD RESISTENTE A GOLPES Y RAYADURAS, SISTEMA DE AJUSTE RATCHET, PERMITE CAMBIAR VISORES EN CASO DE RUPTURA, MARCO EN POLIPROPILENO, PROTEGE ZONA FRONTAL DE LA CABEZA Y ROSTRO

146	GAFAS DE SEGURIDAD	MONOGAFA DE PROTECCIÓN DISCOVER. DISEÑADAS PARA OFRECER PROTECCIÓN A LOS OJOS EN TRABAJOS EN LO QUE SE ESTÉ EXPUESTO A PARTÍCULAS DE POLVO O CONTAMINANTES QUE PUEDAN SALIR EXPULSADOS AL ROSTRO
147	VARILLA LISA G-40 1/2 X 6M	BARRA DE ACERO REDONDA CON UN ANCHO DE 12.7 MM O ½ PULGADA 690 X 6 MTROS
148	VARILLA LISA G-40 3/4 X 6M	BARRA MACIZA, DE SUPERFICIE LISA Y SECCIÓN CIRCULAR DE 640 DE ¾ X 6 MTRS
149	DISCO INDESTRUCTIBLE PARA CORTE DE 4.5"	DISCO INDESTRUCTIBLE PARA AMOLADORA, HOJA DE SIERRA ULTRAFINA DE 4-1/2 PULGADAS PARA AMOLADORA ANGULAR ESPECIFICACIONES: GROSOR: 0.04" (1 MM) DIAMETRO INTERNO: 0.87
150	TELA SATEN DE NOVIA	TELA SATINADA CHARMEUSE DE POLIÉSTER ES UN TEJIDO SUAVE Y LIGERO CON UN ACABADO BRILLANTE Y UNA CORTINA FLUIDA. HECHO DE 100 % POLIÉSTER Y TEJIDO EN UN ESTILO SATINADO.
151	TELA ORGANZA	TELA ORGANZA – POR METROS TEXTIL BRILLANTE Y TRANSPARENTE RÍGIDA PERO LIVIANA
152	TELA TUL BORDADA	TELA TUL - POR METROS - TAMBIÉN LLAMADA MALI, CANCÁN O TUTU. ES UN TEXTIL LIGERO, ALMIDONADO CON TEXTURA.
153	ENCAJE DORADO	MATERIAL DE POLIÉSTER, COLOR DORADO.

	154	ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO 300 ML	ESPUMA EXPANSIVA CON UN CONTENIDO DE 300 ML, ES PARA FIJAR Y RELLENAR MARCOS DE VENTANAS Y PUERTAS, AISLAMIENTO ACÚSTICO Y TÉRMICO.
	155	SOLDADURA DE APORTE TIG 4043 3/32 ALUMINIO	ALAMBRE PARA TODO TIPO DE ALEACIONES DE ALUMINIO HASTA CON 7 % DE SILICIO, PERMITE SOLDADURAS PARA UNIONES COMO RECONSTRUCCIONES DE PARTES DESGASTADAS O PARTES QUEBRADAS, BLOCK DE MOTORES, ASPAS DE VENTILADORES, CAJAS DE ENGRANAJES, FLOTADORES DE REDES DE PESCAS, RINES, X 5KG
	156	ANTORCHA SPOOL GUN PARA ALUMINIO X 4 MTS	ANTORCHA SPOOL GUN (PISTOLA DE CARRETE) PARA SOLDADURA TIPO MIG,
	157	GUAYA EN TEFLON PARA ALUMINIO	EMPAQUE DE 44N-3545-15 TIPO/ IIC0988. TIENE UN LARGO Y ANCHO DE 22 CM, DISEÑADO PARA CORRIENTE ALTERNA. EL CONTENIDO DEL EMPAQUE ES DE 1 UNIDAD.
	158	SOLDADURA MIG ALUMINIO 4043 0.35 CARRETE X 500 GRAMOS	SOLDADURA ALUMINIO PARA EQUIPO SWEISS TITANIUM FX X GRAMOS
	159	SOLDADURA MIG ALUMINIO 4043 0.35 CARRETE X 2000 GRAMOS	SOLDADURA MIG ALUMINIO 4043 0.35 PULGADAS 0.9 MM ROLLO X 2 KILOS O 2000 GRAMOS WELD&ALLOY
	160	LONA COSTEÑA X METROS	LONA PROSOURCE MODELO TW3040 FABRICADA EN PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA CON UN ESPESOR DE 0.25 MM, PARA

		PROTEGER SUPERFICIES GRANDES EN EXTERIORES.
161	PINTURA ACRILICA ARTISTICA UNIDAD X 500 ML (COLOR: BLANCO TITANIO, AMARILLO CADMIO CLARO, AMARILLO CROMO, AZUL ULTRA MAR, AZUL CERULEO, ROJO CADMIO, ROJO BERMELLON, VERDE VEJIGA, VERDE PERMANENTE, CIENA TOSTADO, SOMBRA TOSTADO)	SET DE PINTURA ACRÍLICA PROFESIONALES 14 COLORES 500ML
162	IMPERMEABILIZANTE O BARNIZ PARA PINTURA ACRILICA X GALON	EL MTN PRO BARNIZ ACRÍLICO ES UN BARNIZ ACRÍLICO EN SPRAY A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS TERMOPLÁSTICAS AL DISOLVENTE. CON UN SECADO ULTRARRÁPIDO, SU PRINCIPAL FUNCIÓN ES LA DE PROTEGER Y ENNOBLECER DIFERENTES SUPERFICIES.
163	BROCHA ESTANDAR DE CERDA X 5"	BROCHA PARA PINTURA A BASE DE ACEITE Y AGUA, EPOXICAS, POLIURETANOS, TINTES, BARNICES Y PEGAMENTOS PARA USO GENERAL, BROCHA PROFESIONAL
164	BROCHA ESTANDAR DE CERDA X 3"	BROCHA PROFESIONAL DE 3 PULGADAS APLICAR TODO TIPO DE APLICACIONES CON PINTURAS VINÍLICAS, EPOXICAS, POLIURETANOS, LACAS, ESMALTES Y PEGANTES. BROCHA APTA PARA TRABAJOS PROFESIONALES
165	BROCHA ESTANDAR DE CERDA X 2"	BROCHA DE 2 PULGADAS. DISEÑADA PARA OFRECER UNA APLICACIÓN UNIFORME Y EFICIENTE EN SUPERFICIES AMPLIAS
166	BROCHA ESTANDAR DE CERDA X 1"	BROCHA DE 1 PULGADA INCOLMA. DISEÑADA PARA OFRECER PRECISIÓN Y

			DURABILIDAD.
	167	SET DE PINCELES PARA PINTURA ACRILICA X 10 UN	SET DE 10 PINCELES SINTÉTICOS CON ESTUCHE DISEÑO PERMITE LA APLICACIÓN DE UNA AMPLIA GAMA DE PINTURAS, INCLUYENDO ACUARELA, PINTURA ACRÍLICA Y ÓLEO, ASÍ COMO VINILOS Y TÉMPERAS.
	168	KIT AEROGRAFIA KIT COMPLETO DE AEROGRAFO CON COMPRESOR - 3 PISTOLAS, MANGUERA, ACCESORIOS	AERÓGRAFO DE DOBLE ACCIÓN DE GRAVEDAD, CON MANGUERA DE TELA CONTIENE 4 TINTAS ACRILICAS (LOS COLORES DE LAS TINTAS PUEDEN VARIAR)
	169	3 PIEZAS DE MOTOR PASO A PASO NEMA23 DE 57 MM: PAR DE RETENCIÓN DE 1.2 NM/120 NCM 170 OZ.IN, TAMAÑO DEL MOTOR PASO A PASO NEMA23 DE 2.24 X 2.24 X 2.21 PULGADAS (57X57X56 MM). CORRIENTE: 3 A; 1.8 GRADOS. ANGULO DE PASO (200 PASOS/REV), 2 FASES 4 CABLES DE 4 HILOS; DIÁMETRO DEL EJE: 8 MM (DIÁMETRO DEL EJE D 7.5 MM).	3 PIEZAS DE MOTOR PASO A PASO NEMA23 DE 57 MM: PAR DE RETENCIÓN DE 1.2 NM/120 NCM 170 OZ.IN, TAMAÑO DEL MOTOR PASO A PASO NEMA23 DE 2.24 X 2.24 X 2.21 PULGADAS (57X57X56 MM). CORRIENTE: 3 A; 1.8 GRADOS. ANGULO DE PASO (200 PASOS/REV), 2 FASES 4 CABLES DE 4 HILOS; DIÁMETRO DEL EJE: 8 MM (DIÁMETRO DEL EJE D 7.5 MM).
	170	THQL2130 DISYUNTOR DE CIRCUITO, COMPATIBLE CON GENERAL ELECTRIC, REEMPLAZO PARA THQL 2P 30A DISYUNTOR, 2 POLOS 30 AMP 120/240V 10KA, MONTAJE POR ENCHUFE ESTÁNDAR, PROTECCIÓN TÉRMICA MAGNÉTICA	DISYUNTOR DE CORRIENTE RESIDUAL 2P 30A 400V
	171	CONTACTOR DE CA DE 3 POLOS 30A CONTACTOR DE MOTOR 110 120V BOBINA NORMALMENTE ABIERTO1N01NC 50-60HZ CONTACTOR DE INTERRUPTOR DE MONTAJE EN CARRIL DIN	CONTACTOR DE CA DE 3 POLOS 30A CONTACTOR DE MOTOR 110 120V BOBINA NORMALMENTE ABIERTO1N01NC 50-60HZ CONTACTOR DE INTERRUPTOR DE MONTAJE EN CARRIL DIN

	172	RELÉ TEMPORIZADOR PROGRAMABLE DE 15 A, INTERRUPTOR TEMPORIZADOR DIGITAL RESISTENTE DE 7 DÍAS CON LCD 16 ENCENDIDO 16 APAGADO PREAJUSTE THC DIN RAIL (110V)	RELÉ TEMPORIZADOR PROGRAMABLE DE 15 A, INTERRUPTOR TEMPORIZADOR DIGITAL RESISTENTE DE 7 DÍAS CON LCD 16 ENCENDIDO 16 APAGADO PREAJUSTE THC DIN RAIL (110V)
	173	2 PIEZAS DE SOPORTE DE FUSIBLE CC CON BLOQUE CENTRAL 100- 1000V PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITO DE BATERÍA SOLAR PV POLOS SIMPLES 5/6/8/10/12/15/16/20/25/30/32 AMP 25KA CAPACIDAD DE RUPTURA INSTALACIÓN	2 PIEZAS DE SOPORTE DE FUSIBLE CC CON BLOQUE CENTRAL 100- 1000V PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITO DE BATERÍA SOLAR PV POLOS SIMPLES 5/6/8/10/12/15/16/20/25/30/32 AMP 25KA CAPACIDAD DE RUPTURA INSTALACIÓN
	174	CAJA DE CONEXIONES DE METAL, CAJA ELÉCTRICA IMPERMEABLE IP65 PARA PROYECTOS DE INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUYE PLACA DE MONTAJE Y SOPORTE DE PARED 14 X 10 X 6 PULGADAS (350×250×150MM)	CAJA DE CONEXIONES DE METAL, CAJA ELÉCTRICA IMPERMEABLE IP65 PARA PROYECTOS DE INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUYE PLACA DE MONTAJE Y SOPORTE DE PARED 14 X 10 X 6 PULGADAS (350×250×150MM)
	175	LAMINA GALVANIZADA PERFORADA RED CAL 18X 1 MT	LÁMINA GALVANIZADA PERFORADA PARA PROYECTOS INDUSTRIALES, AGRÍCOLAS O ARQUITECTÓNICOS QUE REQUIEREN VENTILACIÓN, FILTRADO O DISEÑO DECORATIVO CON ALTA DURABILIDAD. SU CALIBRE 20 Y PERFORACIONES DE 10 MM

4. OBLIGACIONES DEL INSTITUTO	1. Exigir del Contratista la ejecución idónea del objeto y las obligaciones del contrato. 2. Aprobar la Garantía única que en debida forma constituya el contratista. 3. Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. 4. Cancelar el valor del contrato en los términos establecidos en el mismo. 5. Liquidar el contrato
6. VALOR:	Para todos los efectos legales y fiscales, el presupuesto oficial para la contratación, incluidas obligaciones tributarias y demás es de: **TRES MIL**

	MILLONES DE PESOS ($3.000.000.000) M/CTE, IVA INCLUIDO -TOTAL DE COSTOS E IMPUESTOS, respaldado con el CDP No. 2026-354 del 23 de abril de 2026, incluidos todos los costos directos e indirectos, impuestos de ley y gravámenes a que haya lugar. Se anexa ficha técnica - económica.
7. FORMA DE PAGO:	El INSTITUTO efectuará pagos parciales al CONTRATISTA, de acuerdo con los requerimientos de suministro realizados por la entidad y la entrega efectiva de los materiales, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato. El diez por ciento (10%) restante será cancelado una vez se suscriba el acta de liquidación del contrato, previa verificación del cumplimiento integral de las obligaciones contractuales. Cada pago parcial estará sujeto al cumplimiento de los trámites administrativos correspondientes, la presentación del informe de actividades del período a cancelar, la factura y/o documento equivalente, así como la certificación expedida por el supervisor del contrato en la que conste el recibo a satisfacción. En todo caso, los pagos se efectuarán previa acreditación del cumplimiento de los requisitos legales vigentes. El contratista deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, esto es, salud, pensión y riesgos laborales, así como los aportes parafiscales a SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Caja de Compensación Familiar, cuando a ello hubiere lugar, de conformidad con lo dispuesto en el Ley 1150 de 2007, artículo 23, y las demás normas concordantes. Para tal efecto, el contratista deberá aportar los documentos que acrediten el pago efectivo de los aportes correspondientes al período de ejecución facturado, tales como la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) o certificación suscrita por el revisor fiscal o contador público, según corresponda, en la cual se evidencie el cumplimiento de dichas obligaciones. De igual manera, se deberá aportar el comprobante de entrada al almacén del Instituto, expedida por el área competente, mediante la cual se certifique el ingreso de los bienes suministrados al inventario institucional. Si la factura no ha sido correctamente presentada o no se acompaña de los documentos requeridos para el pago, el término para este efecto sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma o se haya aportado el último de los documentos exigidos en estos términos. Los retardos que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y éste no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. EL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ INFIBAGUÉ sólo adquiere obligaciones con el Contratista y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros.

Nota: (Sólo aplica para régimen común) De conformidad con el Numeral 7° Parágrafo 1° del artículo 499 del Estatuto Tributario, "Para la celebración de contratos de venta de bienes o de prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a 3300 UVT, el responsable del Régimen Simplificado deberá inscribirse previamente en el Régimen Común".

Por lo anterior los contratistas que para el presente año superen el monto establecido o quienes ya estuvieren inscritos en el Régimen Común, deberán presentar factura de venta, con los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para cada pago

NOTA 2: El contratista deberá allegar a la secretaria general a través del supervisor el recibo de pago correspondiente a:
✓ Estampillas Pro-cultura 1.5% del valor total del contrato- excluido IVA - Banco AV VILLAS Cuenta Ahorro No. 403144819.
✓ Estampillas Pro-dotación y funcionamiento de los centros de bienestar y adulto mayor por el 2.0% del valor total del contrato-excluido IVA Banco AV VILLAS Cuenta de Ahorros No. 403144835.

NOTA 3: De conformidad con lo reglamentado en el Acuerdo 042 de 2025, expedido por el Concejo Municipal de Ibagué, la Tasa Pro-Deporte, equivalente al 2.5% del valor del contrato, excluido IVA, será descontada por **INFIBAGUÉ** en el pago que se tramite a favor del contratista

La base gravable será el valor total del contrato, excluido IVA

8. IMPUTACION PRESUPUESTAL:

CDP	CÓDIGO	RUBRO	CENTRO DE COSTO	VALOR AFECTAR
CDP No. 2026-354 ✓	232020200804	ALUMBRADO NAVIDEÑO	10101 Alumbrado Público Operativo RP	$3.000.000.000 ✓
Total				**$3.000.000.000**

El INSTITUTO pagará el gasto que ocasione el presente contrato con cargo a la identificación presupuestal – **CDP No. 2026-354 del 23 de abril de 2026**, expedido por el Área Financiera de Infibagué.

9. GARANTÍAS:

ETAPAS	GARANTÍA	AMPARO	SUFICIENCIA
Contratación y Ejecución	Garantía de cumplimiento ✓	Este amparo cubre AL INSTITUTO de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de	Esta garantía debe estar vigente por el término de

			Ibagué INFIBAGUÉ de los perjuicios derivados de: a) El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista. b) El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista. c) Los perjuicios imputables al contratista por entregas parciales del proyecto cuando no se prevea la entrega parcial del proyecto encomendada. d) El pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria.	ejecución del contrato y seis (6) meses más. El valor asegurado por la garantía será del veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial.
	Ejecución y posterior	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	El amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes tiene por objeto cubrir a la entidad por los perjuicios imputables al contratista garantizado por los siguientes hechos: a. La mala calidad o las deficiencias técnicas de los bienes o equipos suministrados por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. b. El incumplimiento de los parámetros o normas técnicas establecidas para el respectivo bien o equipo.	Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y con una vigencia igual a su plazo y doce (12) meses más.

10. CUENTA BANCARIA:	**Ahorros**	**X**	**Corriente**		**N°**	**17100004575**	**Banco:**	**BANCOLOMBIA**

11. CLAUSULAS EXCEPCIONALES:	En este contrato se entienden pactadas las cláusulas excepcionales previstas en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993, y demás normas que regulen la materia
12. CLAUSULAS DE TERMINACIÓN:	El contrato también podrá terminarse por cualquiera de los siguientes eventos: a) por acuerdo de las partes; b) por vencimiento del plazo; c) por caso fortuito o fuerza mayor
13. MULTAS:	En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, las partes pactan, mediante el presente documento efectuar la liquidación de multas diarias sucesivas del 1% del valor total del contrato, sin que estas sobrepasen del 10% del valor total del mismo. El pago se ajustará al procedimiento legal establecido para tal fin; si ello no fuere posible, su cobro podrá efectuarse con cargo a la garantía de cumplimiento. De las multas y demás sanciones impuestas por el INSTITUTO se informará a la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de la Nación. PARAGRAFO. La exigibilidad de las multas no exonerará al CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la terminación del contrato.
14. CLAUSULA PENAL:	En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA o declaratoria de caducidad, este deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, un valor equivalente al diez (10%) por ciento del valor del contrato, el cual se podrá cobrar, previo requerimiento, con base en el presente documento, el cual presta merito ejecutivo.
15. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO:	Forman parte integrante de este contrato los siguientes documentos: 1) El CDP. 2) Pliego Definitivo. 3) Propuesta Económica y los demás documentos expedidos en la etapa pre-contractual (análisis del sector, estudio previo, anexo técnico, entre otros), contractual y post contractual. 4) Todas las modificaciones, adiciones o aclaraciones que se expidan con posterioridad. 5) Los documentos necesarios para la legalización que se elaboren. 6) Los documentos que soporten la ejecución de este.
16. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:	El presente contrato se perfecciona con la suscripción de las partes, y para su ejecución se requiere presentar los siguientes documentos en un término de (3) tres días hábiles siguientes a la firma del contrato: a) registro presupuestal. b) presentación de las garantías requeridas (en los casos que aplique), c) Estampillas
17. SUPERVISIÓN	El control y vigilancia del contrato que se derive de este proceso está a cargo de **DIEGO PIEDRAHITA OLAYA PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-04 GRUPO DE ALUMBRADO PÚBLICO** o quien haga sus veces, quien firmará el(as) acta(s) de liquidación y a su vez liderará la supervisión y dará respuesta a las solicitudes que se formulen durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo descrito en el Manual de Contratación del Instituto
18. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL:	Las actividades se desarrollarán en la ciudad de Ibagué – Departamento del Tolima. (de acuerdo a lo pactado con el supervisor del contrato) y conforme a lo consignado en las ESPECIFICACIONES TECNICAS
19. CESIÓN:	El Contratista no podrá ceder ni en todo ni en parte, los derechos y obligaciones que le emanan y asume según este compromiso, sin la previa y expresa autorización escrita otorgada por el Gerente General de INFIBAGUE, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la autorización de

	cesión de conformidad con lo establecido en el artículo 41 inciso C de la ley 80 de 1993.
20. DECLARACIONES:	Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente contrato y los demás documentos que forman parte integral del mismo, cuya interpretación se sustentará en el principio de la autonomía de la voluntad de las partes con fundamento en el artículo 1602 del Código Civil Colombiano.
21. LEGISLACIÓN APLICABLE:	Ley 80/93 y 1150/07; Decreto 1082/15 y demás Normas concordantes, Código Civil y de Comercio
22. NOTIFICACIONES:	Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en virtud de la relación contractual constarán por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: i) Por parte El INSTITUTO en la Avenida Calle 60 con Cra. 5ª. EDIFICIO CAMI NORTE B/ La Floresta correo electrónico: contratacion@infibague.gov.co, ii) Al Contratista será la señalada en su perfil de SECOP II.
Proyectó: Bercinieres Ramirez Cubillos **Abogado Contratista – Secretaria General**	
Revisó: Aura Natalia Ramirez Rozo **Secretaria General**	
Aprobó: Edilberto Pava Ceballos **Gerente General**	