

	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ					
	"Zipaquirá cree, protege y avanza 2024 -2028"					
	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
	ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUPERFICIE DE PISO MADERAMEN Y SU RESPECTIVA DEMARCACIÓN; DEL COLISEO ARENA DE SAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA.					
ACTIVIDAD	DESMONTE DE PISO EN MADERA TECA EXISTENTE					
ITEM	1.1					
UNIDAD	M2					
EQUIPO						
DESCRIPCION	UND	CAN	TARIFA	REND	VR. TOTAL	
EQUIPO MENOR	GL	1	\$ 1.902.900	590,53718	\$3.222	
VALOR TOTAL				\$ 3.222		
MATERIALES						
DESCRIPCION	UND	CAN	VALOR UNITARIO	REND	VR. TOTAL	
VALOR TOTAL				\$ 0		
TRANSPORTE						
DESCRIPCION	UND	CAN	VALOR UNITARIO	REND	VR. TOTAL	
VALOR TOTAL				\$ 0		
MANO DE OBRA						
TRABAJADOR	CANT	JORNAL	FP	JORNAL TOTAL	REND	VALOR TOTAL
MANO DE OBRA BB	1	\$ 66.666	220,00%	\$ 146.665	30	\$ 4.889
MANO DE OBRA BB	1	\$ 66.666	220,00%	\$ 146.665	30	\$ 4.889
VALOR TOTAL					\$ 9.778	
VALOR TOTAL ACTIVIDAD					\$ 13.000	

ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE MADERA NATURAL TECA DE 7-10 CM ANCHO X 18 MM ESPESOR, SOBRE ESTRUCTURA EN DURMIENTES DE MADERA DE 4X4 CM SOBRE NEOPRENOS DE 5X5X3 MM.					
ITEM	2,1					
UNIDAD	M2					
EQUIPO						
DESCRIPCION	UND	CAN	TARIFA	REND	VR. TOTAL	
EQUIPO MENOR	GL	1	\$ 2.002.900	150	\$13.353	
VALOR TOTAL				\$ 13.353		
MATERIALES						
DESCRIPCION	UND	CAN	VALOR UNITARIO	REND	VR. TOTAL	
PISO DE MADERA NATURAL TECA DE 7-10 CM ANCHO X 18 MM ESPESOR	M2	1,1	\$ 186.498	1	\$ 205.148	
DURMIENTES E MADERA DE 4X4 CM	ML	2,2	\$ 9.000	1	\$ 19.800	
NEOPRENO DE 5X5X3	M2	1,1	\$ 7.000	1	\$ 7.700	
VALOR TOTAL				\$ 232.648		
TRANSPORTE						
DESCRIPCION	UND	CAN	VALOR UNITARIO	REND	VR. TOTAL	
VALOR TOTAL				\$ 0		
MANO DE OBRA						
TRABAJADOR	CANT	JORNAL	FP	JORNAL TOTAL	REND	VALOR TOTAL
MANO DE OBRA BB	1	\$ 66.666	220,00%	\$ 146.665	10	\$ 14.667
MANO DE OBRA BB	1	\$ 66.666	220,00%	\$ 146.665	10	\$ 14.667
MANO DE OBRA BB	1	\$ 66.666	220,00%	\$ 146.665	10	\$ 14.667
VALOR TOTAL					\$ 44.000	
VALOR TOTAL ACTIVIDAD					\$ 290.000	

ACTIVIDAD	PULIDO EN SITIO Y BARNIZADO CON LACAS DE POLIURETANO BASE AGUA, PARA PRACTICA DEPORTIVA DE TERCER NIVEL, MARCA ITALIANA					
ITEM	2,2					
UNIDAD	M2					
EQUIPO						
DESCRIPCION	UND	CAN	TARIFA	REND	VR. TOTAL	
EQUIPO MENOR	GL	1	\$ 2.002.900	800	\$2.504	
MAQUINA LIJADORA PARA PULIDORA DE MADERA	H	0,15	\$ 75.000	10	\$7.500	
VALOR TOTAL				\$ 10.004		
MATERIALES						
DESCRIPCION	UND	CAN	VALOR UNITARIO	REND	VR. TOTAL	
BARNIZADO EN LACAS DE POLIURETANO A BASE DE AGUA	M2	1,1	\$ 73.027		\$ 80.330	
VALOR TOTAL				\$ 80.330		
TRANSPORTE						
DESCRIPCION	UND	CAN	VALOR UNITARIO	REND	VR. TOTAL	
VALOR TOTAL				\$ 0		
MANO DE OBRA						
TRABAJADOR	CANT	JORNAL	FP	JORNAL TOTAL	REND	VALOR TOTAL
MANO DE OBRA BB	1	\$ 66.666	220,00%	\$ 146.665	30	\$ 4.889
MANO DE OBRA BB	1	\$ 66.666	220,00%	\$ 146.665	30	\$ 4.889
MANO DE OBRA BB	1	\$ 66.666	220,00%	\$ 146.665	30	\$ 4.889
VALOR TOTAL					\$ 14.667	
VALOR TOTAL ACTIVIDAD					\$ 105.000	

ACTIVIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEMARCACIÓN LINEAL DE CANCHA DE FUTSAL, BALONCESTO, VOLEIBOL Y LOGOS					
ITEM	3,1					
UNIDAD	UN					
EQUIPO						
DESCRIPCION	UND	CAN	TARIFA	REND	VR. TOTAL	
EQUIPO MENOR	GL	1	\$ 1.952.800	150	\$13.019	
VALOR TOTAL				\$ 13.019		
MATERIALES						
DESCRIPCION	UND	CAN	VALOR UNITARIO	REND	VR. TOTAL	
PINTURA PLÁSTICA A BASE DE POLIMEROS ACRILICOS	ML	450	\$ 5.529		\$ 2.487.840	
CINTA ADHESIVA DE PINTOR DE 50MM DE ANCHURA	ML	75	\$ 750		\$ 56.250	
VALOR TOTAL				\$ 2.544.090		
TRANSPORTE						
DESCRIPCION	UND	CAN	VALOR UNITARIO	REND	VR. TOTAL	
VALOR TOTAL				\$ 0		
MANO DE OBRA						
TRABAJADOR	CANT	JORNAL	FP	JORNAL TOTAL	REND	VALOR TOTAL
MANO DE OBRA BB	1	\$ 66.666	220,00%	\$ 146.665	0,5	\$ 293.330
MANO DE OBRA BB	1	\$ 66.666	220,00%	\$ 146.665	0,5	\$ 293.330
VALOR TOTAL				\$ 586.661		
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				\$ 3.143.769,23		