SEÑORES:
ALCALDIA MUNICIPAL NOBSA

COTIZACION SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y MOBILIARIOS DEPORTIVO

LEIDY CAROLINA REYES PACHECO identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal de PROYECTOS ESTRATEGICOS Y SUSTENTABLES EN INGENIERIA INGEPROYECTS SAS, presento cotización así:

A.1. SUMINISTRO, TRANSPORTE, ENSAMBLAJE, MONTAJE Y PINTURA MANUAL DE ESTRUCTURAS METALICAS

Suministro de estructura completa en perfiles de acero, platinas, láminas y anclajes. Incluye armado/corte en taller, soldadura calificada, limpieza mecánica, anticorrosivo (1 mano) y pintura de acabado manual (2 manos). Montaje en sitio con izaje, nivelación, tornillería, pruebas mecánicas, aseo del área y garantía técnica.

B.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRILICO DEMARCADO

Par de tableros de acrílico cristalino de 10 mm (1.80 x 1.05 m) aprobados por FIBA. Con marco protector metálico, recubrimiento electrostático, soporte posterior de rigidez, bordes suavizados y líneas blancas de marcación de alta durabilidad. Incluye transporte, anclajes galvanizados, mano de obra e instalación.

B.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRÓNICO MARCADOR DE TIEMPO Y RESULTADOS.

Pantalla LED de alto brillo para espacios cubiertos. Muestra cronómetro, puntajes local/visitante y periodos. Operación con control inalámbrico (110V/60Hz), gabinete metálico contra impactos, memoria de respaldo, cableado, montaje, puesta a punto y capacitación básica.

B.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ECOLÓGICO DE TRES UNIDADES EN ESTRUCTURA METÁLICA

Puntos ecológicos, según referencia del cliente

B.4 SUMINISTRO JUEGO DE AROS DE BALONCESTO REGLAMENTARIO

Par de aros en acero macizo de 5/8" (diámetro interno 18"), placa de base de 3/16" con ganchos antilesión para red. Acabado con pintura horneada electrostática. Incluye tornillos galvanizados, transporte e instalación según estándar FIBA.

B.5 SUMINISTRO DE MALLA REGLAMENTARIA PARA ARO DE BALONCESTO

INGEPROYECTS
PROYECTOS ESTRATÉGICOS & SUSTENTABLES EN INGENIERÍA

Par de mallas en hilo de poliéster reforzado (5-6 mm de grosor, 38-45 cm de largo) color blanco. Protección contra sol/UV, adaptables a aro de 18". Suministro e instalación incluidos.

B.6 SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO REGLAMENTARIO PARA VOLEIBOL (POSTES, RED, ANTENAS Y SILLA DE JUEZ).

Set integral regulable en altura con aval FIVB: 2 postes metálicos con pintura electrostática, red oficial (9.50x1.00 m), 2 varillas de fibra de vidrio (antenas), protectores acojinados de alta densidad, tensor con guaya de acero, silla de juzgamiento metálica, fijaciones e instalación.

B.7 SUMINISTRO DE SILLAS PLÁSTICAS CON ESPALDAR PARA BANCA DE SUPLENTES

Módulos de sillas en polipropileno de alto impacto ergonómicas con respaldo y filtro UV. Montadas sobre base metálica con pintura electrostática y anclajes de fijación. Entrega instalada y lista para uso

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA19%	VALOR TOTAL
A. SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA						
1	SUMINISTRO, TRANSPORTE, ENSAMBLAJE, MONTAJE Y PINTURA MANUAL DE ESTRUCTURAS METALICAS	Viaje Redondo	1	$52,000,000	$9,880,000	$61,880,000
B. SUMMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DEPORTIVO						
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRILICO DEMARCADO	Und	2	$590,000	$112,100	$1,404,200
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRÓNICO MARCADOR DE TIEMPO Y RESULTADOS.	Und	1	$48,500,000	$9,215,000	$57,715,000
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ECOLÓGICO DE TRES UNIDADES EN ESTRUCTURA METÁLICA	Und	2	$620,000	$117,800	$1,475,600
4	SUMINISTRO JUEGO DE AROS DE BALONCESTO REGLAMENTARIO	Und	1	$720,000	$136,800	$856,800
5	SUMINISTRO DE MALLA REGLAMENTARIA PARA ARO DE BALONCESTO	Und	1	$320,000	$60,800	$320,800
6	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO REGLAMENTARIO PARA VOLEIBOL (POSTES, RED, ANTENAS Y SILLA DE JUEZ).	Und	1	$12,200,000	$2,318,000	$14,518,000

7	SUMINISTRO DE SILLAS PLÁSTICAS CON ESPALDAR PARA BANCA DE SUPLENTES	Und	1	$16,705,000	$3,173,950	$19,878,950
VALOR TOTAL						**$158,109,350.00**

Atentamente,

LEIDY CARLONA REYES PACHECO
Representante Legal
Cedula: 1.049.607.723 de TUNJA
Dirección de Notificación: Transversal 0A este No. 66ª – 18 OF 208 Tunja.
Celular: 3107691230
Correo electrónico: ingproyectssas@gmail.com

INOVO SOLUCIONES INTEGRALES M&B SAS
NIT. 901 975 086-5
RESPONSABLE DE IVA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
01	08	2026

No. COTIZACION
CTZ-378.2026

NOMBRE CLIENTE	ALCALDIA DE NOBSA
CIUDAD O DESTINO	MUNICIPIO DE NOBSA
CONTACTO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

A CONTINUACION RELACIONAMOS LOS ELEMENTOS A COTIZAR:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA19%	VALOR TOTAL
	A. SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA					
1	SUMINISTRO, TRANSPORTE, ENSAMBLAJE, MONTAJE Y PINTURA MANUAL DE ESTRUCTURAS METALICAS Fabricación integral de estructura en acero (perfiles, placas, anclajes y pernería). Trabajo de taller certificado (corte, perforación, soldadura calificada) y tratamiento superficial (limpieza mecánica, 1 capa de imprimante anticorrosivo y 2 capas de pintura manual). Flete al sitio, izaje, ensamblado, plomada/nivelación, pruebas de carga/estabilidad, retiro de escombros y garantía de fabricación	Viaje Redondo	1	$48,500,000	$9,215,000	$57,715,000
	B. SUMMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DEPORTIVO					
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRILICO DEMARCADO Tableros de acrílico de alto impacto (10 mm espesor, 1.80m x 1.05m) según norma FIBA con líneas de juego indelebles. Marco de acero con recubrimiento electrostático y bastidor trasero anti-deformación. Fijación a estructura, herrajes galvanizados, calibración de altura/nivel, pruebas operativas y garantía de 1 año.	Und	2	$589,000	$111,910	$1,401,820
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRÓNICO MARCADOR DE TIEMPO Y RESULTADOS. Módulo central de cronometraje y anotación en LED de alta luminosidad indoor (Tiempo, Puntos Local/Visita, Periodos). Gabinete metálico de protección, control remoto	Und	1	$47,900,000	$9,101,000	$57,001,000

	inalámbrico, sistema 110V/60Hz con memoria de respaldo. Soportes, anclajes, tendido de cableado, pruebas de sincronización, montaje y transferencia de conocimientos para operar el equipo.					
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ECOLÓGICO DE TRES UNIDADES EN ESTRUCTURA METÁLICA	Und	2	$600,000	$114,000	$1,428,000
4	SUMINISTRO JUEGO DE AROS DE BALONCESTO REGLAMENTARIO Aros en barra de acero macizo de 5/8" (diámetro interior 18") con platina de amarre de 3/16" e enganches de red antidesenganche. Pintura en polvo horneada. Suministro, transporte, anclaje con tornillería galvanizada, mano de obra e instalación bajo norma FIBA.	Und	1	$750,000	$142,500	$892,500
5	SUMINISTRO DE MALLA REGLAMENTARIA PARA ARO DE BALONCESTO Mallas de nylon/poliéster tejido de alta tenacidad (5 a 6 mm, longitud 38 a 45 cm) resistentes a radiación solar, aptas para aros FIBA. Suministro, accesorios de montaje e instalación en sitio	Und	1	$290,000	$55,100	$345,100
6	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO REGLAMENTARIO PARA VOLEIBOL (POSTES, RED, ANTENAS Y SILLA DE JUEZ). Equipamiento bajo especificaciones FIVB compuesto por: 2 postes con graduación de altura, red reglamentaria (9.50 m x 1.00 m), par de antenas en fibra de vidrio, espumas de protección perimetral, sistema tensor con cable metálico y silla para juez. Anclaje al piso, tornilleria, pruebas de tensión y montaje operativo.	Und	1	$12,500,000	$2,375,000	$14,875,000
7	SUMINISTRO DE SILLAS PLÁSTICAS CON ESPALDAR PARA BANCA DE SUPLENTES Sillas de polipropileno inyectado con protección solar UV, diseño ergonómico y espaldar. Chasis de soporte metálico con pintura electrostática. Fijación al suelo mediante anclajes, transporte, mano de obra, pruebas de carga y garantía.	Und	1	$16,900,000	$3,211,000	$20,111,000

VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO + TRANSPORTE)	$153,769,420.00

Especificaciones de la entrega:

- El transporte va incluido dentro de los costos de cada ítem y se garantiza el suministro e instalación de cada uno de los ítems, según las necesidades del cliente.
- Las condiciones del pago son contra entrega
- Validez de la cotización 60 días

Cordialmente,

ALFREDO VARGAS MARTINEZ
CC. 74.182.214 DE SOGAMOSO
R/L INOVO SOLUCIONES INTEGRALES M&B S.A.S
NIT. 901975086-5

LEGO

SEÑORES:
ALCALDIA DE NOBSA
ALCALDIA MUNICIPAL

REF. COTIZACION

RECIBAN UN CORDIAL SALUDO, ATENDIENDO SU SOLICITUD PRESENTAMOS A CONTINUACION NUESTROS PRECIOS TENIENDO EN CUENTA LOS DESCUENTOS Y ARANCELES QUE PRODUCEN AL CONTRATAR CON ENTIDADES PUBLICAS.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA19%	VALOR TOTAL
A. SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA						
1	SUMINISTRO, TRANSPORTE, ENSAMBLAJE, MONTAJE Y PINTURA MANUAL DE ESTRUCTURAS METALICAS -Perfilería estructural en acero cumpliendo especificación según planos y diseño. -La perfilería cuenta con los elementos de fijación y anclaje correspondientes -El suministro e instalación conlleva todo el izaje y el ensamblaje hasta el sitio cumpliendo con los equipos, herramientas y personal calificado para alturas.	Viaje Redondo	1	$68,703,000	$13,053,570	$81,756,570
B. SUMMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DEPORTIVO						
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRILICO DEMARCADO -Acrílico transparente de alta resistencia, grosor mínimo de 10 mm, dimensiones oficiales FIBA (1.80 m x 1.05 m) con bordes pulidos de seguridad -Sistema de fijación compatible con la estructura, herrajes y anclajes galvanizados, transporte, instalación técnica, alineación, nivelación, pruebas de impacto y garantía mínima de 1 año	Und	2	$596,000	$113,240	$1,418,480

2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRÓNICO MARCADOR DE TIEMPO Y RESULTADOS. -Pantalla LED interior de alta intensidad y visibilidad para cronómetro, puntajes (Local/Visitante) y periodo/set. Estructura y carcasa metálica anticorrosiva resistente a impactos con pintura electrostática. -Consola/control remoto inalámbrico, funciones de tiempo ascendente/descendente, pausa, reinicio y memoria ante fallas eléctricas. Alimentación 110V/60Hz. -Anclajes, cableado eléctrico, transporte, montaje, configuración, pruebas operativas, capacitación básica de uso y retiro de residuos.	Und	1	$49,100,000	$9,329,000	$58,429,000
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ECOLÓGICO DE TRES UNIDADES EN ESTRUCTURA METÁLICA	Und	2	$640,000	$121,600	$1,523,200
4	SUMINISTRO JUEGO DE AROS DE BALONCESTO REGLAMENTARIO -Acero macizo de alta resistencia en varilla de 5/8", diámetro interior oficial de 18" (457 mm) y placa de fijación en acero (mínimo 3/16") -Sistema de ganchos de seguridad para malla, recubrimiento en pintura electrostática horneada, tornillería galvanizada, transporte, montaje, mano de obra, herramientas y pruebas bajo normativa FIBA.	Und	1	$725,000	$137,750	$862,750
5	SUMINISTRO DE MALLA REGLAMENTARIA PARA ARO DE BALONCESTO -Nylon trenzado resistente a rayos UV, color blanco, calibre de 5 a 6 mm y longitud reglamentaria de 38 a 45 cm. -Ajuste directo para aro oficial de 18" FIBA. Incluye accesorios, transporte e instalación.	Und	1	$350,000	$66,500	$416,500
6	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO REGLAMENTARIO PARA VOLEIBOL (POSTES, RED, ANTENAS Y SILLA DE JUEZ).	Und	1	$12,800,000	$2,432,000	$15,232,000

	-2 postes metálicos con sistema regulador de altura y pintura electrostática; red oficial (9.50 x 1.00 m); 2 antenas de fibra de vidrio; protectores en espuma de alta densidad; sistema tensor con cable de acero; silla de juez metálica reglamentaria; anclajes y tornillería. -Montaje completo, mano de obra, pruebas de tensión, transporte y garantía bajo normativa.					
7	SUMINISTRO DE SILLAS PLÁSTICAS CON ESPALDAR PARA BANCA DE SUPLENTES -Sillas ergonómicas en polipropileno de alta resistencia con protección UV y espaldar integrado -Estructura metálica con acabado en pintura electrostática, sistema de anclaje firme, transporte, instalación, mano de obra, herramientas, pruebas y garantía.	Und	1	$16,600,000	$3,154,000	$19,754,000
TOTAL VALOR A COTIZAR						**$179,392,500.00**

El valor anteriormente cotizado, corresponde a los ítems requeridos por el cliente, el valor total cubre las necesidades de suministro e instalación en el sitio correspondiente.

Cordialmente,

Ing. Ricardo Camargo Chaparro
Gerente Lego Ingeniería S.A.S