

FORMULARIO 1 PRESUPUESTO OFICIAL								
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]								
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.								
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1.								
1.1				Demolicion pisos en ceramica	M2	47.00	\$ 43.114.95	\$ 2,026,402.65
1.2				Demolicion pisos en concreto	M2	7.50	\$ 61.770.60	\$ 463,279.50
1.3				Suministro e instalacion de ceramica blanca C1	M2	47.00	\$ 166.145.85	\$ 7,808,854.95
1.4				Concreto de pisos (incluye malla electrosoldada)	M2	6.50	\$ 193.753.35	\$ 1,259,396.78
1.5				Repase e instalacion tuberia de gas	ML	12.00	\$ 18.900.00	\$ 226,800.00
1.6				Limpieza desperdiciada y reequilibrado de ceramica (incluye Acido Nitrico, boquilla)	M2	95.00	\$ 30.375.00	\$ 2,885,625.00
1.7				Desmonte e instalacion de tanque elevado (incluye laponamiento, andamios lavado, chequeo, registro, fotolador y lo necesario para puest en marcha)	Und	1.00	\$ 708.750.00	\$ 708,750.00
Subtotal								\$ 15,379,108.88
2.								
2.1				Muro en adobe prensado 24"x12"x9 cm	M2	14.36	\$ 171.450.00	\$ 2,462,022.00
2.2				Parpete sobre muros 1:4	M2	14.36	\$ 60.750.00	\$ 872,370.00
Subtotal								\$ 3,334,392.00
3.								
3.1				Mantenimiento integral de punto sanitario (incluye desmonte, sondeo, limpieza, reinstalacion, accesorio y cambio de accesorios)	Und	40.00	\$ 571.185.00	\$ 22,847,400.00
3.2				Mantenimiento integral de punto sanitario lavamanos (incluye desmonte, sondeo, limpieza, reinstalacion, accesorio, cambio de griferia, sifon y accesorios)	Und	21.00	\$ 397.440.00	\$ 8,346,240.00
3.3				Mantenimiento integral de punto sanitario orinal (incluye desmonte, sondeo, limpieza, reinstalacion, cambio de griferia, sifon y accesorios)	Und	15.00	\$ 332.505.00	\$ 4,987,575.00
3.4				Suministro e instalacion de griferia para urinario. Valvula de cone tipo push consumo 5 l/min (incluye accesorios)	Und	12.00	\$ 572.501.25	\$ 6,870,015.00
3.5				Suministro e instalacion de griferia para lavamanos ultrasonido a senola palanca baja Consumo 5.7 l/min	Und	31.00	\$ 156.701.25	\$ 4,857,738.75
3.6				Mantenimiento de desagües de baños sifon (incluye limpieza, sondeo, cambio de rejillas)	Und	7.00	\$ 131.350.95	\$ 919,456.65
3.7				Suministro e instalacion de tuberia de aguas residuales 4"	ML	7.50	\$ 103.501.80	\$ 776,263.50
3.8				Suministro e instalacion de lavamanos industrial en acero inoxidable 1'10"x45"x0.45 (incluye salida sanitaria, punto de agua potable de 1/2" y accesorios necesarios para su funcionamiento)	Und	1.00	\$ 4,657.500.00	\$ 4,657,500.00
Subtotal								\$ 54,262,188.90
4.								
4.1				Desmonte de cubierta en teja de eternit existentes	M2	45.00	\$ 61.881.30	\$ 2,784,658.50
4.2				Suministro e instalacion de cubierta en teja de eternit (incluye estructura metalica)	M2	45.00	\$ 168.210.00	\$ 7,569,450.00
4.3				Suministro e instalacion de cielo raso en drywall (incluye Pintura)	M2	85.00	\$ 183.401.55	\$ 15,589,131.75
Subtotal								\$ 25,943,240.25
5.								
5.1				Suministro e instalacion de divisiones para baños el laminado cold-rolled (incluye pintura)	M2	24.50	\$ 519.750.00	\$ 12,733,875.00
5.2				Mantenimiento de divisiones para baños y puerta de acceso principal y baños (incluye soldadura pintura)	M2	67.35	\$ 168.750.00	\$ 11,365,312.50
5.3				Suministro e instalacion policarbonato para ventanas y puertas	M2	4.50	\$ 200.610.00	\$ 902,745.00
5.4				Suministro e instalacion de ventana metalica (incluye, marco, pintura y vidrio) (0.30x1.30)	Und	1.00	\$ 601.087.50	\$ 601,087.50
5.5				Suministro e instalacion de cerradura	Und	1.00	\$ 371.250.00	\$ 371,250.00
5.6				Canal metalica galvanizada aguas lluvias (incluye pintura)	ML	8.00	\$ 259.179.80	\$ 2,073,038.40
Subtotal								\$ 28,047,308.40
6.								
6.1				Suministro e instalacion de luminarias LED de sobreponer (incluye interruptor)	Und	11.00	\$ 155.250.00	\$ 1,707,750.00
6.2				Suministro e instalacion de tuberia EMT 3/4" para luminarias	ML	14.00	\$ 102.404.45	\$ 1,433,662.34
6.3				Suministro e instalacion de ventana metalica para drywall (ed cuadrada 60x60 cm - 48w)	Und	8.00	\$ 202.679.55	\$ 1,621,436.40
6.4				Extractor de aire para cocina industrial para pared	Und	1.00	\$ 1,447.839.90	\$ 1,447,839.90
Subtotal								\$ 6,210,688.64
7.								
7.1				Pasta para muros	M2	154.50	\$ 47.351.75	\$ 7,322,025.38
7.2				Pintura tipo 1 (3 manos) para interiores	M2	154.50	\$ 31.972.05	\$ 4,939,681.73
7.3				Poda de arboles	Und	2.00	\$ 548.100.00	\$ 1,096,200.00
Subtotal								\$ 13,357,907.10

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)

\$ 146,534,834.16

VALOR TOTAL

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.U.U.			
DESCRIPCION		PORCENTAJE	
ADMINISTRACION		A=	30%
UTILIDAD		U=	5%
TOTAL A.U.		A.U.=	35%
Elaboro: Luis Eduardo Barrio A.			
Aprobó: Arq. DIEGO FERNANDO CARRILLO DUARTE			
Subsecretario de Vías e Infraestructura			