ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

10. CARPINTERÍA METÁLICA

ITEM: 10.30. **BARANDA EN TUBERIA A.N 2" Y 1 1/2", INC ANCLAJES, PLATINAS, ANTICORROSIVO Y ESMALTE**

PROVINCIA: **GUAVIO** **ESPECIFICACIÓN:**
MUNICIPIO: **Gachetá** **UNIDAD: ML**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	3.805,30	1,00	3.805,30	
				Sub-Total	$ 3.805,30

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
PLATINA HIERRO 1 1/4 X 1/4	M2	12.519,00	1,10	13.770,90	
SOLDADURA ELÉCTRICA 0.004 KG DE 3/23"	KG	28.300,00	0,70	19.810,00	
TUBO AN PARA CERRAMIENTO 2"	ML	31.596,00	1,100	34.755,60	
TUBO AN 1 1/2"	ML	29.320,00	3,30	96.756,00	
ESMALTE SINTÉTICO	GLN	119.031,00	0,0800	9.522,48	
ANTICORROSIVO	GLN	73.127,00	0,0800	5.850,16	
DISOLVENTE THINNER	GLN	59.424,00	0,0800	4.753,92	
ANCLAJE 3/8"	GLN	2.305,00	2,0000	4.610,00	
				Sub-Total	$ 189.829,06

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA DD	228.318,00	200,00%	456.636,00	6,00	76.106,00	
					Sub-Total	$ 76.106,00

Total Costo Directo	$ 269.740