ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

11. INSTALACIONES SANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO

ITEM: 11.33. **RED SANITARIA PVC-S 4". INC ACCESORIOS**

PROVINCIA: **GUAVIO** **ESPECIFICACIÓN:**

MUNICIPIO: **Gachetá** **UNIDAD: ML**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	1.046,46	1,00	1.046,46	
				Sub-Total	$ 1.046,46

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TUBO PVC SANITARIO 4"	ML	38.545,00	1,05	40.472,25	
CODO 90 1/4 CXC SANITARIO 4"	UN	19.506,00	0,20	3.901,20	
SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4	UN	95.185,00	0,075	7.138,88	
LIMPIADOR PVC 1/4	UN	68.906,00	0,075	5.167,95	
				Sub-Total	$ 56.680,28

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA BB	209.292,00	200,00%	418.584,00	20,00	20.929,20	
					Sub-Total	$ 20.929,20

Total Costo Directo	$ 78.656