ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

12. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ITEM: 12.9. **SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA**

PROVINCIA: **GUAVIO** **ESPECIFICACIÓN:**

MUNICIPIO: **Gachetá** **UNIDAD: UN**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	2.092,92	1,00	2.092,92	
				Sub-Total	$ 2.092,92

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ADAPTADOR PVC 1/2" CONDUIT	UN	298,00	2,61	777,78	
ALAMBRE CU THW # 12 AWG	ML	3.865,00	5,60	21.644,00	
ALAMBRE CU THW # 14 AWG	ML	2.707,00	2,79	7.552,53	
CAJA OCTAGONAL	UN	4.173,00	1,00	4.173,00	
CAJA GALVANIZADA 5800	UN	2.981,00	1,00	2.981,00	
TOMA DOBLE	UN	17.686,00	1,00	17.686,00	
TUBO PVC 1/2" CONDUIT	ML	1.520,00	3,38	5.137,60	
SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4	UN	95.185,00	0,01	951,85	
LIMPIADOR PVC 1/4	UN	68.906,00	0,01	689,06	
				Sub-Total	$ 61.592,82

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA BB	209.292,00	200,00%	418.584,00	10,00	41.858,40	
					Sub-Total	$ 41.858,40

Total Costo Directo $ 105.544