# ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

**18.** PINTURAS

**ITEM: 18.14.** **ESTUCO**

**PROVINCIA:** **GUAVIO** **ESPECIFICACIÓN:**

**MUNICIPIO:** **Gachetá** **UNIDAD: M2**

## I. EQUIPO

| Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|---|---|---|---|---|---|
| HERRAMIENTA MENOR | GL | 547,01 | 1,00 | 547,01 | |
| SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAMIO CER | D | 32.612,00 | 80,00 | 407,65 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | **Sub-Total** | $ 954,66 |

## II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAOLIN | BT | 20.070,00 | 0,09 | 1.806,30 | |
| CEMENTO GRIS | KG | 791,00 | 0,26 | 205,66 | |
| LIJA DE AGUA 150 SUPER | UN | 1.987,00 | 0,02 | 39,74 | |
| YESO CORRIENTE VENCEDOR | BT | 45.506,00 | 0,01 | 455,06 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | **Sub-Total** | $ 2.506,76 |

## III. TRANSPORTES

| Material | Vol-peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **Sub-Total** | $ 0,00 |

## IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANO DE OBRA CC | 218.805,00 | 200,00% | 437.610,00 | 40,00 | 10.940,25 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **Sub-Total** | $ 10.940,25 |

**Total Costo Directo** $ 14.402