ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

3. DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS

ITEM: 3.5. **CAJA DE INSPECCIÓN 60x60**

PROVINCIA: **GUAVIO** **ESPECIFICACIÓN:**

MUNICIPIO: **Gachetá** **UNIDAD: UN**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	7.610,60	1,00	7.610,60	
				Sub-Total	$ 7.610,60

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	6.609,00	0,90	5.948,10	
ALAMBRE NEGRO NO. 18	KG	13.637,00	0,03	409,11	
ARENA LAVADA DE PEÑA EN MUNICIPIO	M3	62.152,00	0,11	6.836,72	
ARENA LAVADA DE RÍO EN MUNICIPIO	M3	70.683,00	0,03	2.120,49	
CEMENTO GRIS	KG	791,00	57,19	45.237,29	
GRAVILLA DE RÍO EN MUNICIPIO	M3	64.913,00	0,16	10.386,08	
LADRILLO TOLETE COMÚN	UN	783,00	168,00	131.544,00	
RECEBO COMÚN	M3	23.801,00	0,11	2.618,11	
				Sub-Total	$ 205.099,90

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
TRANS. RECEBO	0,11	15,00	1,7	995,00	1.641,75	
					Sub-Total	$ 1.641,75

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA AA	190.265,00	200,00%	380.530,00	2,50	152.212,00	
					Sub-Total	$ 152.212,00

Total Costo Directo	$ 366.564