ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

5. MAMPOSTERÍA

ITEM: 5.15. **MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.12 M**

PROVINCIA: **GUAVIO** **ESPECIFICACIÓN:**

MUNICIPIO: **Gachetá** **UNIDAD: M2**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	5.707,95	1,00	5.707,95	
SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAMIO CERTIFICA	D	32.612,00	16,00	2.038,25	
				Sub-Total	$ 7.746,20

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CANAL 92 MM CAL. 20	ML	47.151,00	0,82	38.663,82	
PARAL 92 MM CAL. 26	ML	13.711,00	1,70	23.308,70	
CARGA FULMINANTE FUERTE + CLAVO 5/16" B. VEL. 1"	UN	642,00	5,00	3.210,00	
TORNILLO CABEZA EXTRAPLANA 8 X 1/2"	UN	159,00	10,00	1.590,00	
LÁMINA SUPERBOARD 8MM	M2	30.659,00	1,10	33.724,90	
TORNILLO 7 X 7/16	UN	34,00	6,00	204,00	
CINTA EN FIBRA DE VIDRIO DE 50 MM, 90M	RL	15.699,00	0,008	125,59	
MASILLA SUPERMÁSTICO 5GLN	GLN	91.210,00	0,286	26.060,00	
LIJA DE AGUA 965 SUPER	UN	2.047,00	1,50	3.070,50	
				Sub-Total	$ 129.957,51

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA DD	228.318,00	200,00%	456.636,00	8,00	57.079,50	
					Sub-Total	$ 57.079,50

Total Costo Directo $ 194.783