Manizales Agosto 03 de 2026

Señores:
Terminal de transportes de Manizales
L.C.

Cordial saludo:

Me permito poner a su consideración, mi propuesta económica para el retiro y reposición de las cubiertas transparentes que presentan deterioro y goteras, al interior de la edificación d ela Terminal de transportes de Manizales, sede los cámbulos; consistente en retiro y reposición de cubierta en policarbonato alveolar de 8 mm, color gris control solar; incluido retiro y reposición de todos los conectores base en aluminio, tapa policarbonato y cinta microperforada de 25 mm y U de remate en aluminio x 2,10 mts.

PRESUPUESTO CAMBIO DE CUBIERTA EN POLICARBONATO EN LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES

CAPITULO	UNIDAD	CANTIDAD	VR/UNITARIO	VR/PARCIAL
CUBIERTA TRANSPARENTE SOBRE EL ÁREA DE TAQUILLAS: Retiro y reposición de cubierta en policarbonato alveolar, de 8 mm color gris control solar; retiro y reposición de todos los conectores; base en aluminio, tapa policarbonato y cinta microperforada de 25 mm y U de remate en aluminio x 2,10 mts	M2	165	$ 179,026.00	$ 29,539,290.00
ANDEN DE ABORDAJE: Retiro y reposición de cubierta en policarbonato alveolar, de 8 mm color gris control solar; retiro y reposición de todos los conectores; base en aluminio, tapa policarbonato y cinta microperforada de 25 mm y U de remate en aluminio x 2,10 mts	M2	70	$ 179,026.00	$ 12,531,820.00
PASILLO 1: Retiro y reposición de cubierta en policarbonato alveolar, de 8 mm color gris control solar; retiro y reposición de todos los conectores; base en aluminio, tapa policarbonato y cinta microperforada de 25 mm y U de remate en aluminio x 2,10 mts	M2	22	$ 179,026.00	$ 3,938,572.00
HALL INTERIOR: Retiro y reposición de cubierta en policarbonato alveolar, de 8 mm color gris control solar; retiro y reposición de todos los conectores; base en aluminio, tapa policarbonato y cinta microperforada de 25 mm y U de remate en aluminio x 2,10 mts	M2	20	$ 179,026.00	$ 3,580,520.00
HALL EXTERIOR ANDEN ACCESO PRINCIPAL: Retiro y reposición de cubierta en policarbonato alveolar, de 8 mm color gris control solar; retiro y reposición de todos los conectores; base en aluminio, tapa policarbonato y cinta microperforada de 25 mm y U de remate en aluminio x 2,10 mts	M2	20	$ 179,026.00	$ 3,580,520.00
PASILLO DE DESCENSO: Retiro y reposición de cubierta en policarbonato alveolar, de 8 mm color gris control solar; retiro y reposición de todos los conectores; base en aluminio, tapa policarbonato y cinta microperforada de 25 mm y U de remate en aluminio x 2,10 mts	M2	92.5	$ 179,026.00	$ 16,559,905.00
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS			***$***	***69,730,627.00***
			ADMINISTRACIÓN IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS 23%	$ 16,038,044.21
			UTILIDAD 5%	$ 3,486,531.35
			IVA SOBRE UTILIDAD 19%	$ 662,440.96
			VALOR TOTAL	***$ 89,917,643.52***

Santiago Osorio Vasquez

SANTIAGO OSORIO VASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
LA MORAVIA INGENIERÍA S.A.S
NIT 901788419-2

LA MORAVIA