

DEPARTAMENTO DEL CAUCA


MUNICIPIO DE SUAREZ

ELIMINACION DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA
ETAPA DEL INTERCEPTOR EN EL SECTOR EL DIAMANTE DE LA
CABECERA MUNICIPAL DE SUAREZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA



Alcaldía Municipal de
Suárez Cauca

PRESUPUESTO DE OBRA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	ML	450,00	\$ 3.648,00	\$ 1.641.600,00
1.2	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN SECO H<= A 3 M EN CONGLOMERADO	M3	550,00	\$ 13.649,00	\$ 7.506.950,00
1.3	ENTIBADO EN MADERA PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 1.5M	M2	680,00	\$ 66.341,00	\$ 45.111.880,00
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILADO D=16"	ML	84,00	\$ 328.923,00	\$ 27.629.532,00
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO D=12"	ML	150,00	\$ 200.583,00	\$ 30.087.450,00
1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCAMADO Y ATRAQUE EN ARENA	M3	28,00	\$ 148.400,00	\$ 4.155.200,00
1.7	RELLENO MATERIAL COMUN DE SITIO	M3	250,00	\$ 41.458,00	\$ 10.364.500,00
1.8	RELLENO MATERIAL COMUN IMPORTADO	M3	240,00	\$ 81.174,00	\$ 19.481.760,00
1.9	CILINDRO DE CAMARA EN CONCRETO 1.5≤H≤2.5 EN CONCRETO 280 kg/cm2	UND	5,00	\$ 1.574.354,00	\$ 7.871.770,00
1.10	CILINDRO CAMARA EN CONCRETO 2.6≤H≤3 EN CONCRETO 280 kg/cm2	UND	3,00	\$ 2.018.687,00	\$ 6.056.061,00
1.11	CILINDRO CAMARA EN CONCRETO H >3.0m EN CONCRETO 280 kg/cm2	UND	1,00	\$ 2.700.233,00	\$ 2.700.233,00
1.12	BROCAL DE CONCRETO DE 28 MPA REFORZADO SEGÚN DISEÑO	UND	9,00	\$ 864.018,00	\$ 7.776.162,00
1.13	LOSA DE FONDO E=0.20M DE CAMARAS	UND	9,00	\$ 446.377,00	\$ 4.017.393,00
1.14	CONCRETO CICLOPEO PARA CABEZAL DE ENTREGA	M3	7,20	\$ 557.089,00	\$ 4.011.041,00
1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA CHAPAleta HD D=16	UND	1,00	\$ 5.791.474,00	\$ 5.791.474,00
1.16	RETIRO DE SOBRANTES HASTA 5 KM	M3	390,00	\$ 45.594,00	\$ 17.781.660,00
TOTAL COSTO DIRECTO:					\$ 201.984.666,00
ADMINISTRACIÓN (22%)					\$ 44.436.627,00
IMPREVISTOS (3%)					\$ 6.059.540,00
UTILIDAD (5%)					\$ 10.099.233,00
TOTAL PRESUPUESTO:					\$ 262.580.066,00


CRISTIAN FELIPE JARAMILLO GONZALEZ
CC. 1.061.777.814 DE POPAYAN
M.P. No. 19202-344168 CAU