FORMATO DE OFERTA ECONOMICA

ÍTEM	NOMBRE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PARQUE INFANTIL** (PLAYGROUND)	Suministro e instalación de módulo de juego infantil (playground) con estructura de acero galvanizado, tubos de diámetro 4 pulgadas. Capacidad: 8 niños. **Conformado por:** • 1 Deslizadero recto • 1 Pared de trepar • 1 Escalera recubierta en PVC con barandas • 2 Plataformas recubiertas en PVC • 1 Túnel • 2 Cubiertas decoradas • 8 postes de acero galvanizado estructural • 1 Salida de transición tipo Balcón • 1 Portada en el deslizador • Decoración colorida en postes y paneles laterales • 1 Timbal Dimensiones: 4,67 x 3,02 x 3,85 CM, (Largo, Ancho y Alto) Cumple con cetificaciones de calidad: ISO9001: International Quality System,ISO14001: Environment Management System, OHSAS 18000: Occupational Health and Safety Management system y GS Safety Certificate. El modulo incluye instalación dados (30x30x30) en concreto de 3000 psi, base para asegurar con chazo expansivo. Instalar tapas protectoras de anclaje. Se entrega con tablero informativo en cumplimiento a requisitos IMRDS  Incluye transporte, instalación, personal, insumos y demás aspectos requeridos para la correcta ejecución del objeto contractual.	UND	6	$ 35.334.788	$212.008.728
2	**GIMNASIO BIOSALUDABLE**	Suministro e instalación de equipos de gimnasio al aire libre, elaborados en acero galvanizado de mínimo 3 mm. Pintura electrostática de alta resistencia a la intemperie, colores	UND	4	$ 35.472.639	$141.890.556

ÍTEM	NOMBRE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	(CIRCUITO AL AIRE LIBRE)	institucionales. Estructura central mínimo de 4 pulgadas y media. Toda la tornillería en acero inoxidable para garantizar la vida útil de los elementos. Cada maquina debe traer sistema de anclaje e Instalar tapas protectoras del mismo. Se construye dado en concreto de 3000 pse y una rotonda de seguridad con placa de 8 cm de espesor. **Compuesto por:** • Caminador aéreo • Remo • Dorsal sencillo • Banca abdominal doble • Pectoral sencillo • Bicicleta  Incluye transporte, instalación, personal, insumos y demás aspectos requeridos para la correcta ejecución del objeto contractual.				
3	**MÓDULO DE CALISTENIA** (PARQUE DEPORTIVO)	Suministro e instalación de equipo para ejercicios diversos, fortalecimiento de hombros, pecho, espalda, bíceps, tríceps, abdominales, piernas y coordinación de miembros superiores e inferiores, con capacidad para 6 usuarios a la vez, cuyas características principales sean: estructura principal en acero galvanizado con tubo redondo de 4" y espesor de 3 mm, la estructura secundaria en acero galvanizado con tubería de 1 ¼ ", tornillos y tuercas fabricados en acero inoxidable. 24 meses de garantía. Debe contar con placa instructiva grabada y visible para cada usuario, con texto explicativo de la función y los músculos que ejercita. Dimensiones (m): 4,3 x 2,8 x 2.4 Área de Seguridad 7300 x 5800 (mm): Capacidad: 6 Usuarios Peso Máximo: 110 Kg por Usuario. El modulo incluye instalación	UND	4	$ 35.287.659	$141.150.636

ÍTEM	NOMBRE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		 Incluye transporte, instalación, personal, insumos y demás aspectos requeridos para la correcta ejecución del objeto contractual.				
VALOR TOTAL					**$ 495.049.920,00**	

FIRMA _____

Nombre o Razón Social del Proponente: GCS CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.653.937-2
Nombre del Representante Legal: JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS
C.C. No. 1.126.001.358 de LONDRES (ING)
Dirección: CALLE 24A # 59-42 OFICINA 209
Teléfonos: 3214522574 Fax: N/A
Ciudad: Bogotá