



REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE SARAVERA					 ALCALDÍA DE SARAVERA		
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL							
PRESUPUESTO							
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.							
FECHA:	AGOSTO DE 2026						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL		
1,0	SEDE EDUCATIVA JUAN PABLO II				\$	51.276.918,74	
1,1	Desmonte de cubierta existente (Incluye estructura)	M2	108,12	\$ 14.052,00	\$	1.519.302,24	
1,2	Correa metálica en tubo rectangular 3" x 1½" Cal. 16	ML	57,70	\$ 106.443,00	\$	6.141.761,10	
1,3	Cubierta en teja arquitectónica en lámina galvanizada calibre 28	M2	108,12	\$ 100.170,00	\$	10.830.380,40	
1,4	Caballote para teja arquitectonica, espesor e=0.45 mm	ML	10,20	\$ 67.584,00	\$	689.356,80	
1,5	Suministro e instalación de cielo raso en PVC (Incluye estructura)	M2	46,24	\$ 137.786,00	\$	6.371.224,64	
1,6	Demolición de mesón de cocina en concreto completo (hasta 3,00 m de longitud)	UND	1,00	\$ 405.617,00	\$	405.617,00	
1,7	Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable AISI 304 tipo quirúrgico de 2.20m largo x 0.60m ancho x 0.90m alto. Incluye lavaplatos, grifería sencilla, salpicadero posterior y entrepaño inferior en acero inoxidable.	UND	1,00	\$ 5.936.876,00	\$	5.936.876,00	
1,8	Reparacion de muro	M2	7,20	\$ 110.489,00	\$	795.520,80	
1,9	Pintura Vinilo Tipo 1 a Tres Manos	M2	228,54	\$ 33.144,00	\$	7.574.729,76	
1,10	Desmonte de instalación eléctrica existente	UND	1,00	\$ 474.953,00	\$	474.953,00	
1,11	Puesta a tierra con varilla cobre solido 5/8" x 1.20 mts	UND	1,00	\$ 1.011.610,00	\$	1.011.610,00	
1,12	Acometida bifásica con cable concentrico 2x8+8	UND	1,00	\$ 961.952,00	\$	961.952,00	
1,13	Suministro e instalación de tablero monofasico de 4 circuitos	UND	1,00	\$ 762.867,00	\$	762.867,00	
1,14	Punto electrico alumbrado en tuberia conduit EMT 3/4"	UND	8,00	\$ 344.408,00	\$	2.755.264,00	
1,15	Punto electrico toma corriente conduit EMT 3/4"	UND	12,00	\$ 368.100,00	\$	4.417.200,00	
1,16	Suministro e instalación de lampara redonda de 24 W LED	UND	8,00	\$ 78.538,00	\$	628.304,00	
2,0	SEDE EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ				\$	60.229.262,22	
2,1	Desmonte de cubierta existente (Incluye estructura)	M2	122,08	\$ 14.052,00	\$	1.715.468,16	
2,2	Correa metálica en tubo rectangular 3" x 1½" Cal. 16	ML	194,80	\$ 106.443,00	\$	20.735.096,40	
2,3	Cubierta en teja arquitectónica en lámina galvanizada calibre 28	M2	170,28	\$ 100.170,00	\$	17.056.947,60	
2,4	Caballote para teja arquitectonica, espesor e=0.45 mm	ML	19,80	\$ 67.584,00	\$	1.338.163,20	
2,5	Columna en tubo cuadrado 100 x 100 x 2.0mm x 3M Estructural Hr50 (incluye platina)	UND	6,00	\$ 531.079,00	\$	3.186.474,00	
2,6	Pedestal en concreto de 3.000 psi de 0.30m x 0.30m para columna metálica (incluye pernos de anclaje)	UND	6,00	\$ 348.874,00	\$	2.093.244,00	
2,7	Viga aerea en concreto de 3.000 psi de 0.15m x 0.20m, incluye acero de refuerzo	ML	43,30	\$ 138.066,00	\$	5.978.257,80	
2,8	Muro en bloque No. 5 de 6 huecos	M2	33,64	\$ 115.329,00	\$	3.879.667,56	
2,9	Columneta en concreto de 3000 PSI de 0,15 X 0,15 m	ML	12,00	\$ 112.545,00	\$	1.350.540,00	
2,10	Mantenimiento de correas metálicas	ML	58,00	\$ 42.254,00	\$	2.450.732,00	
2,11	Montaje e instalación de teja existente	M2	9,10	\$ 48.865,00	\$	444.671,50	
3,0	SEDE EDUCATIVA GUADUALITO				\$	37.402.771,28	
3,1	Desmonte de cubierta existente (Incluye estructura)	M2	145,20	\$ 14.052,00	\$	2.040.350,40	
3,2	Correa metálica en tubo rectangular 3" x 1½" Cal. 16	ML	91,20	\$ 106.443,00	\$	9.707.601,60	
3,3	Cubierta en teja arquitectónica en lámina galvanizada calibre 28	M2	145,20	\$ 100.170,00	\$	14.544.684,00	
3,4	Caballote para teja arquitectonica, espesor e=0.45 mm	ML	11,00	\$ 67.584,00	\$	743.424,00	
3,5	Pintura Vinilo Tipo 1 a Tres Manos	M2	208,87	\$ 33.144,00	\$	6.922.787,28	
3,6	Mantenimiento de correas metálicas	ML	66,00	\$ 42.254,00	\$	2.788.764,00	

27

3,7	Mantenimiento de puerta metálica existente (incluye marco)	UND	1,00	\$ 655.160,00	\$ 655.160,00
4,0	SEDE EDUCATIVA ALTO CITACA				\$ 42.392.318,80
4,1	Desmonte de cielo raso (incluye estructura)	M2	67,20	\$ 11.710,00	\$ 786.912,00
4,2	Suministro e instalación de cielo raso en PVC (Incluye estructura)	M2	67,20	\$ 137.786,00	\$ 9.259.219,20
4,3	Suministro e instalación de lampara redonda de 24 W LED	UND	12,00	\$ 78.538,00	\$ 942.456,00
4,4	Reparación de puntos electricos toma corrientes	UND	20,00	\$ 47.562,00	\$ 951.240,00
4,5	Desmonte de cubierta existente (Incluye estructura)	M2	126,00	\$ 14.052,00	\$ 1.770.552,00
4,6	Cubierta en teja arquitectónica en lámina galvanizada calibre 28	M2	126,00	\$ 100.170,00	\$ 12.621.420,00
4,7	Correa metálica en tubo rectangular 3" x 1½" Cal. 16	ML	48,00	\$ 106.443,00	\$ 5.109.264,00
4,8	Caballote para teja arquitectonica, espesor e=0.45 mm	ML	12,00	\$ 67.584,00	\$ 811.008,00
4,9	Desmonte de instalación eléctrica existente	UND	1,00	\$ 474.953,00	\$ 474.953,00
4,10	Puesta a tierra con varilla cobre solido 5/8" x 1.20 mts	UND	1,00	\$ 1.011.610,00	\$ 1.011.610,00
4,11	Acometida bifásica con cable concentrico 2x8+8	UND	1,00	\$ 961.952,00	\$ 961.952,00
4,12	Suministro e instalación de Tablero Bifásico de 2 Circuitos	UND	1,00	\$ 533.543,00	\$ 533.543,00
4,13	Punto electrico alumbrado en tuberia conduit EMT 3/4"	UND	4,00	\$ 344.408,00	\$ 1.377.632,00
4,14	Punto electrico toma corriente conduit EMT 3/4"	UND	8,00	\$ 368.100,00	\$ 2.944.800,00
4,15	Suministro e instalación de bombillo de 30W LED	UND	4,00	\$ 69.763,00	\$ 279.052,00
4,16	Demolición de muro en bloque	M2	10,80	\$ 28.601,00	\$ 308.890,80
4,17	Muro en ladrillo a la vista dos caras	M2	10,80	\$ 208.131,00	\$ 2.247.814,80
5,0	SEDE EDUCATIVA MANUELA BELTRAN				\$ 4.802.032,00
5,1	Trazado sobre terreno	M2	20,00	\$ 9.258,00	\$ 185.160,00
5,2	Bordillo de confinamiento en concreto de 3000 psi de 0.10x0.10m	ML	28,00	\$ 53.974,00	\$ 1.511.272,00
5,3	Pasillo en Concreto de 3000 PSI e = 0.08 m (Incluye Malla Electrosoldada)	M2	20,00	\$ 155.280,00	\$ 3.105.600,00
6,0	TRANSPORTE				\$ 1.886.538,40
6,1	Transporte de materiales varios	KM	85,60	\$ 22.039,00	\$ 1.886.538,40
SUBTOTAL DE OBRA FISICA					\$ 197.989.841,44
7,0	Plan de manejo ambiental (PMA)	GLOBAL	1	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO					\$ 199.989.841,44
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU		DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE	
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso		A	ADMINISTRATIVO	29%	
		I	IMPREVISTO	1%	
		U	UTILIDAD	5%	
		AIU	TOTAL AIU	35%	
NOTA 3: EL A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%)					
Vo.bo:  ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA Realizó:  ING. CRISTIAN RICARDO SOMOSA PABON PROFESIONAL DE APOYO SPIM					