

 Alcaldía Municipal de Sabanalarga Secretaría de Planeación y Obras Públicas		DEPARTAMENTO DE CASANARE						
		ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA						
		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS						
		PRESUPUESTO GENERAL						
OBJETO :		"EJECUTAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS DOMICILIARIO EN LOS SECTORES PRIORIZADOS DE LA ZONA URBANA Y EN EL CENTRO POBLADO DE AGUACLARA, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE"						
PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO								
N°	Item de pago	Especificaciones		Actividad	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total
		UNIDAD CONSTRUCTIVA	Particular					
Unidades Constructivas Homologadas								
1	1,1	Cargo Conexión Re. CREG 059 de 2012	5799	Conexion domiciliaria residencial (acometida + medidor)	und	98,00	\$ 738.701,00	\$ 72.392.698,00
Unidades Constructivas No Homologadas								
2	2,1	No homologada	7493	Replanteo y Localizacion de Tuberias de Gas	m	2.170,27	\$ 2.856,00	\$ 6.198.291,12
3	2,2	No homologada	175	Excavación a mano en material conglomerado Linea de gas	m³	408,95	\$ 104.969,00	\$ 42.927.072,55
4	2,3	No homologada	6443	Tubería de Polietileno PE-80 RDE 9 de 1/2" para gas. Suministro e Instalación	m	294,00	\$ 9.501,00	\$ 2.793.294,00
5	2,4	No homologada	6914	Tubería de Polietileno PE-80 RDE 11 de 3/4" para gas. Suministro e Instalación	m	1.762,36	\$ 11.490,00	\$ 20.249.516,40
6	2,5	No homologada	4750	Tubería de Polietileno PE-80 RDE 11 de 1" para gas. Suministro e Instalación	m	104,91	\$ 14.479,00	\$ 1.518.991,89
7	2,6	No homologada	423	Solado y encamado tubería de gas con arena apisonada (arena sucia de río)	m³	151,92	\$ 103.128,00	\$ 15.667.205,76
8	2,7	No homologada	7802	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado para línea de gas	m³	311,18	\$ 48.859,00	\$ 15.203.943,62
9	2,8	No homologada	5356	Polivalvula 3/4" PE-80 RDE11. Suministro e instal	und	3,00	\$ 1.169.108,00	\$ 3.507.324,00
10	2,9	No homologada	5355	Polivalvula 1" PE-80 RDE11. Suministro e instal	und	1,00	\$ 1.156.976,00	\$ 1.156.976,00
11	2,10	No homologada	6922	Cruce de via con misil neumatico percutor de 2"	m	14,00	\$ 343.409,00	\$ 4.807.726,00
12	2,11	No homologada	5358	Mojon de señalizacion rural. Suministro e Instal.	und	16,00	\$ 395.070,00	\$ 6.321.120,00
13	2,12	No homologada	7800	Prueba de Hermeticidad Red de Gasoducto	m	2.170,27	\$ 536,00	\$ 1.163.264,72
14	2,13	No homologada		Silleta PE 80 2 X 1" IPS socket. Suministro e Instal.	und	1,00	\$ 121.300,00	\$ 121.300,00
15	2,14	No homologada		Tee reducida polietileno 1 x 3/4" PE 80 IPS socket. Suministro e Instal.	und	4,00	\$ 106.311,00	\$ 425.244,00
16	2,15	No homologada	7887	Tee PE AL PE 3/4". Suministro e Instal.	und	16,00	\$ 59.615,00	\$ 953.840,00
17	2,16	No homologada		Tapón de polietileno 1" PE 80. Suministro e Instalacion	und	1,00	\$ 97.649,00	\$ 97.649,00
18	2,17	No homologada		Tapón de polietileno 3/4" PE80. Suministro e Instalacion	und	2,00	\$ 87.223,00	\$ 174.446,00
19	2,18	No homologada	2306	Corte en concreto	m	72,00	\$ 34.489,00	\$ 2.483.208,00
20	2,19	No homologada	5781	Demolicion andenes, sardineles y cunetas (Incluye: Retiro)	m³	0,72	\$ 290.733,00	\$ 209.327,76
21	2,20	No homologada	5786	Reparacion de andenes, sardineles y cunetas en concreto 3000 psi	m³	0,72	\$ 1.408.411,00	\$ 1.014.055,92
SUBTOTAL OBRAS								\$ 199.386.495,00
SUBTOTAL OBRAS (AJUSTADO AL PESO)								\$ 199.386.495,00
TOTAL OBRAS								\$ 199.386.495,00
TOTAL PROYECTO								\$ 199.386.495,00
VALOR TOTAL EN LETRAS:		CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE						
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el VALOR UNITARIO incluye el valor de A.I.U.					DESCRIPCION		PORCENTAJE	
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.					ADMINISTRACION	A=	28,00%	
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).					IMPREVISTO	I=	1,00%	
NOTA 4: Presupuesto realizado bajo la resolución No. 0122 del 06 de agosto 2025 " Por la cual se adopta el listado oficial de precios unitarios de referencia para contratación de obra pública en la Gobernación de Casanare"					UTILIDAD	U=	5,00%	
NOTA 5: Este presupuesto se realizó el día 11 de Mayo de 2025.					TOTAL A.I.U	A.I.U.=	34,00%	
Elaboró:					Aprobó:			
OSCAR OSNEYDER SANABRIA PARRA Profesional de Apoyo S.P.O.P.					MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES Secretario de Planeacion y obras Publicas			