INVITACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA ECONÓMICA

1.TIPO DE CONTRATO	1. SUMINISTRO – 2. PRESTACIÓN DE SERVICIOS– 3. COMPRAVENTA - 4. OBRA ☒ – 5. SEGUROS – 6. CONCESIÓN
2. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Régimen Especial (DE 0 A 20 S.M.L.V)
3. OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE CENTRAL Y SEDE EL PROGRESO EN (BAÑOS DE TRANSICIÓN, BAÑOS PRIMARIA, BAÑOS BACHILLERATO, CUBIERTA HALL ADMINISTRATIVO, CIELORRASOS ÁREA ADMINISTRATIVA, CIELORRASOS, PINTURA SOBRE MUROS EN EL AULA DE TRANSICIÓN, Y ADECUACIÓN DE AULAS SEDE CENTRAL) DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO MARTÍNEZ DELGADO.	
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO:	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	BAÑOS TRANSICIÓN		
1	Pintura vinilo interior sobre pañete 2 manos	m^2	90.00
2	Salida para interruptor doble, línea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plástica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	Un	5.00
3	Grifería para lavamanos Mono control media cromada, incluye sifón flexible, desagüe, válvula reguladora y acople metálico. Instalación.	und	3.00
4	Lavamanos de sobre poner tipo Marsella blanco o similar, con grifería Mono control media cromada, incluye sifón flexible, desagüe, válvula reguladora y acople metalice. Instalación.	und	1.00
5	Limpieza y sondeo de tubería sanitaria	m	18.00
6	Kit accesorios grifería para tanque de sanitario para baños incluye válvula reguladora y acople, suministro e instalación. (baño niños)	und	4.00
7	Limpieza de mampostería común con agua	m^2	89.90
	BAÑOS PRIMARIA		
1	Desmonte de cielo raso con retiro de escombros	m^2	48.00
2	Limpieza de mampostería común con agua	m^2	28.80
3	Modulo LED redondo 18W, 110 V de incrustar. Incluye: cable encáuchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalación.	Und	6.00
4	Salida para iluminación en techo, incluye tubería PVC SCH-40 conduit 1/2", Cable de cobre THWN N°12 libre de halógenos, accesorios, cajas de paso	Und	6.00
5	Suministro e Instalación de cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye cornisa)	m^2	50.00
6	Pintura vinilo interior sobre pañete 2 manos	m^2	29.00
7	Kit accesorios grifería para tanque de sanitario para baños incluye válvula reguladora y acople, suministro e instalación.	und	14.00
8	Limpieza y lavado de pisos en concreto, mortero, cerámica, granito, con ácido muriático	m^2	47.55
9	Grifería para lavamanos Mono control media cromada, incluye sifón flexible, desagüe, válvula reguladora y acople metálico. Instalación	und	10.00

10	grifería para orinal kit completo	und	3.00
BAÑOS BACHILLERATO			
1	Pintura vinilo interior sobre pañete 2 manos	m^2	16.00
2	Sanitario Smart redondo blanco de corona o similar suministro o instalación.	und	2.00
3	Kit accesorios grifería para tanque de sanitario para baños incluye válvula reguladora y acople, suministro e instalación.	und	4.00
4	Grifería para lavamanos Mono control media cromada, incluye sifón flexible, desagüe, válvula reguladora y acople metálico. Instalación	und	3.00
5	Sondeo de tubería PVC de 4"pulgadas	m	15.00
6	grifería para orinal kit completo	und	2.00
CUBIERTA HALL ADMINISTRATIVO			
1	Desmonte de cubierta asbesto, incluye retiro de escombros a todo costo	m2	32.50
2	Desmonte de flanche metálico	m	7.10
3	Suministro e instalación de cubierta master1000 o arquitectónica calibre 28 e 0,45.	m^2	32.50
4	Flanche lámina galvanizada cal. 22 A=0.20 m incluye regata con pulidora y mortero impermeabilizado 1:4 incluye instalación	und	7.20
5	Remate cubierto en mortero impermeabilizado 1:4 regata con pulidora	m	7.10
ACTIVIDADES AREA ADMINISTRATIVA (OFC. SECRETARIAS)			
1	Suministro e Instalación de cielo raso en lámina PVC 10 mm (incluye cornisa)	m^2	40
2	Desmonte de cielo raso en icopor a todo costo, incluye retiro de escombros a todo costo.	m^2	40
3	Aplicación a todo costo de impermeabilizante ACRONAL canal superior, tapar goteras del techo	ml	17
4	Aplicación a todo costo de pintura Vinilo tipo uno en muros Interiores a 2 manos	m^2	100
5	Adecuación de muro sobre techo a todo costo en bloque N°4 de 10 cm. con andamio.	ml	3.6
ACTIVIDADES AULA TRANSICIÓN B			
1	Suministro e Instalación de cielo raso en lamina PVC 9 mm (incluye cornisa)	m^2	32
2	Desmonte de cielo raso averiado a todo costo, incluye retiro de escombros a todo costo.	m^2	32
3	Instalación y pintura con anticorrosivo de soporte Metálico cielo razo en cercha de 3"x1/2 calibre 18	ml	24
4	Instalación y pintura con anticorrosivo a todo costo de soporte Metalicocielo razo en cercha de 2"x1" calibre 18	ml	20
5	Resane de techo, goteras y encorazado a todo costo	ml	10
ACTIVIDADES AULAS SEDE CENTRAL			
1	Adecuación a todo costo de ventanales del aula de Humanidades 1, incluye desmonte de vidrios, instalación y pintura de marcos de ventanas móviles de 0,75x 1,34, en Angulo de 1"x1/8", bisagras, pintura y reinstalación de vidrios reflectivo,	Un.	4
2	Aplicación a todo costo de pintura vinilo tipo uno en muros exteriores a 2 manos	m^2	202

3	Suministro e instalación a todo costo de chapas Inafer en espacios locativos sede central	Un.	5

5. VALOR ESTIMADO:	TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/L ($34.996.760.oo).
6. FORMA DE PAGO	La Institución pagará al contratista el 100% del presente contrato de obra una vez sea recibido a entera satisfacción el servicio y una vez se firme la correspondiente acta de liquidación, previa certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato, de igual forma presente la respectiva factura e informe de actividades.
7. TIEMPO ESTIMADO:	DOS (02) MESES CORRIENTES.

8. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CDP No	RUBRO	FUENTE	FECHA
013	2.2.2.7 Mantenimientos	Departamento - Nación	10-09-2026

9. DOCUMENTOS HABILITANTES

1. Fotocopia de la cedula.
2. Fotocopia de Cámara de comercio (último año renovado), para servicios (experiencia o estudios certificados)
3. Certificación de antecedentes disciplinarios – no mayor a 30 días.
4. Certificado de antecedentes fiscales – no mayor a 30 días.
5. Certificado de antecedentes judiciales – no mayor a 30 días.
6. Certificado de medidas correctivas – no mayor a 30 días.
7. Certificación de pago a los aportes a seguridad social
8. Certificación bancaria (impresión vigente).
9. REDAM
10. certificado de inhabilidades sexuales.

Documentos de contenido Económico:

11. Propuesta económica
12. Rut expedido por la Dian (impresión vigente).

10. COBERTURA DE RIESGOS	Pólizas N/A.

11. RECEPCIÓN DE OFERTAS

La oferta la podrán enviar al correo electrónico institucional colantomad@yahoo.es o en medio físico a la tesorería de la institución en sobre sellado, identificando debidamente al remitente, destinatario, número telefónico y objeto de invitación, el sobre contendrá los siguientes documentos:

a. Oferta económica
b. Documentos habilitantes

12. CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	Lugar
PUBLICACIÓN DE LA INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA	11 de septiembre de 2026 – 8:00 am	Institución educativa o email colantomad@yahoo.es
PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	15 de septiembre de 2026 – 8:00 am a 04:00pm	

EVALUACIÓN DE OFERTAS	15 de septiembre de 2026 -04:10 pm	
ACEPTACIÓN DE OFERTA	15 de septiembre de 2026	
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	16 de septiembre de 2026	

13. CRITERIOS DE SELECCIÓN

a. Se hará de manera objetiva teniendo en cuenta el precio más bajo y cumplimiento de los documentos habilitantes.
b. La Institución educativa podrá adjudicar el contrato cuando solo se haya presentado una sola oferta, siempre y cuando esta cumpla con los requisitos.
c. En caso de empate se escogerá a la propuesta que se presentó primero.

Nombre: Lic. EDGAR DE J. MESA C.
Cargo: RECTOR

Proyectó:
E. Magaldy García H.
Contadora Externa CPSP001/2026