MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE IQUIRA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL TOTE MUNICIPIO DE IQUIRA, DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS							
No. Formulario	No. ID	IQUIRA-HUILA						
	891.180.131-1							
ITEM	DESCRIPCION		MEDIDAS					TOTAL
	PLACA HUELLA 3.6	UNIDAD	UBICACIÓN		ANCHO	LARGO	ALTO	UNIDAD	
0101	Concreto de 21 MPa (3.000 psi) Placas y dentellones	M3	HUELLA	Derecha	1	1,00	0,15	1,00	0,15
			HUELLA	Izquierda	1	1,00	0,15	1,00	0,15
			DENTEL		0,20	2,90	0,50	1,00	0,0005
									0,00
			TOTAL						0,30
0102	Concreto ciclópeo de 14 MPa (2.030 psi)	M3	HUELLA	centro	0,9	1,00	0,15	1,00	0,14
									0,00
									0,00
			TOTAL						0,14
0103	Acero de refuerzo Malla Electrosoldada de 5/16	KG	ACERO			10,00		1,00	10,00
									0,00
			TOTAL						10,00
0104	Concreto de 21 MPa (2.500 psi) para cunetas	M3	CUNETA	Derecha	0,35	1,00	0,10	1,00	0,04
			CUNETA	Izquierda	0,35	1,00	0,10	1,00	0,04
									0,00
			TOTAL						0,07
	ALCANTARILLA - EL PATO	UNIDAD	UBICACIÓN		ANCHO	LARGO	ALTO	UNIDAD	
0201	Concreto de 21 MPa (3.000 psi) cajilla	M3	ALCANTARILLA	placa	1,5	1,50	0,15	1,00	0,34
			ALCANTARILLA	muros	5,4	1,20	0,15	1,00	0,97
			DESCOLE	placa	3,00	1,00	0,15	1,00	0,4500
			DESCOLE	muros	3,40	1,20	0,15	1,00	0,61
			TOTAL						2,37
0202	Acero de refuerzo Malla Electrosoldada de 5/16	KG	ACERO			60,00		1,00	60,00
									0,00
			TOTAL						60,00
0203	Tubo corrugado de de 24" para alcantarilla.	ML	TUBO			5,00		1,00	5,00
									0,00
			TOTAL						5,00
	ALCANTARILLA - El RECREO	UNIDAD	UBICACIÓN		ANCHO	LARGO	ALTO	UNIDAD	
0301	Concreto de 21 MPa (3.000 psi) cajilla	M3	ALCANTARILLA	placa	1,5	1,50	0,15	1,00	0,34
			ALCANTARILLA	muros	5,4	1,20	0,15	1,00	0,97
			DESCOLE	placa	3,00	1,00	0,15	1,00	0,4500
			DESCOLE	muros	3,40	1,20	0,15	1,00	0,61
			TOTAL						2,37
0302	Acero de refuerzo Malla Electrosoldada de 5/16	KG	ACERO			60,00		1,00	60,00
									0,00
			TOTAL						60,00
0303	Tubo corrugado de de 24" para alcantarilla.	ML	TUBO			5,00		2,00	10,00
									0,00
			TOTAL						10,00

JUAN JOSE TRUJILLO PERDOMO
ING. CIVIL
Profesional de Apoyo
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA