

FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA

[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de **propuesta económica** de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
[Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]

Quando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.

N°	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1	1,1			Fabricación e Instalación a todo costo de Señales Verticales Sencillas tipo SR, SP y SI de 60 cms, Pedestal en ángulo de 2"x2"x1/4". Tablero en lámina galvanizada Calibre 16 y lámina retrorreflectiva tipo IV	UND	110	\$ 826.000,00	90.860.000,00
2	1,2			Fabricación e Instalación a todo costo de Señales Verticales Dobles tipo SR, SP y SI de 60 cms, Pedestal en ángulo de 2"x2"x1/4". Tablero en lámina galvanizada Calibre 16 y lámina retrorreflectiva tipo IV	UND	15	\$ 1.356.000,00	\$ 20.340.000,00
3	1,3			Fabricación e Instalación a todo costo de Señales delineadores de curvas horizontales de 50x40 cms. Pedestal en ángulo de 2"x2"x1/4". Tablero en lámina galvanizada Calibre 16 y lámina retrorreflectiva tipo IV	UND	5	\$ 628.000,00	\$ 3.140.000,00
4	1,4			Fabricación e Instalación a todo costo de Señales verticales informativas tipo SI-05. Dimensiones 120x240 cm. Elaborados en galvanizado calibre 16. Fondo, texto y pictogramas en lámina reflectiva Tipo IV y/o impresión digital con laminado (especial para señales de tránsito) con soporte tipo H	UND	6	\$ 6.025.000,00	\$ 36.150.000,00
Subtotal								\$ 150.490.000,00
5	2,1			Demarcación con pintura acrílica y microesferas de vidrio tipo Drop-On, ancho de 12 cms. (Incluye limpieza , premarcado y microesferas)	ML	34.000	\$ 5.250,00	\$ 178.500.000,00
6	2,2			Demarcación con pintura acrílica y microesferas de vidrio tipo Drop-On, (Incluye limpieza , premarcado y micro esferas)	M2	150	\$ 67.000,00	\$ 10.050.000,00
Subtotal								\$ 188.550.000,00
7	3,1			Suministro e instalación a todo costo de resaltos plásticos	ML	145	\$ 718.000,00	\$ 104.110.000,00
8	3,2			Sumistro e instalación a todo costo de tachas reflectivas. (Incluyendo limpieza y premarcado)	ML	53	\$ 26.500,00	\$ 1.404.500,00
9	3,3			Suministro e instalación a todo costo de Hitos. (Incluye anclajes y pegante epóxico)	UND	30	\$ 212.000,00	\$ 6.360.000,00
10	3,4			Suministro e instalación a todo costo de tachones plásticos. (Incluye limpieza y premarcado).	UND	45	\$ 205.000,00	\$ 9.225.000,00
11	3,5			Retiro de Señales Sencillas y Dobles	UND	15	\$ 78.500,00	\$ 1.177.500,00
12	3,6			Desmonte y limpieza en bosque	HA	2	\$ 7.500.000,00	\$ 15.000.000,00
13	3,7			Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	HA	1	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00
14	3,8			Limpieza de borde de vía manual	ML	500	\$ 2.900,00	\$ 1.450.000,00
15	3,9			Diagnostico y/o Estudio y/o Diseños actividades de seguridad vial	KMS	10	\$ 2.105.000,00	\$ 21.050.000,00
Subtotal								\$ 160.877.000,00
SUBTOTAL OBRAS							\$	499.917.000,00

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	
VALOR TOTAL	\$ 499.917.000,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACIÓN	A=	26%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	2%
	UTILIDAD	U=	5%
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	33%