

IN PAOLA LLANOS					
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Excavación Manual	M3	1,12	\$ 28.500	\$ 31.920,00
2	Suministro e instalación de viga de confinamiento y amarre muro de 0,15 x 0,25 mts. Incluye refuerzo	ML	28	\$ 139.500	\$ 3.906.000,00
3	Suministro e instalación de columna de forma regular de 3.000 PSI. incluye refuerzo	M3	0,45	\$ 142.000	\$ 63.900,00
4	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro en bloque liso N°5 contorno al parque	M2	12,57	\$ 140.000	\$ 1.759.800,00
5	Suministro e instalación de cerramiento en malla eslabonada e=2.5mm	M2	41,9	\$ 100.000	\$ 4.190.000,00
6	Suministro e instalación de viga de confinamiento y amarre muro de 0,15 x 0,25 mts. Incluye refuerzo	ML	28	\$ 130.000	\$ 3.640.000,00
7	Suministro e Instalación de Estructura Metálica para cubierta en tubo rectangular de 3X1 1/2' cal 18	ML	64,5	\$ 34.000	\$ 2.193.000,00
8	Instalación de Cubierta arquitectónica, Galvanizada y Prepintada, teja trapezoidal calibre 26 o superior	M2	66,52	\$ 46.000	\$ 3.059.920,00
9	Suministro e instalación de concreto corriente grava común 3000 P.S.I placa de contrapiso maciza	M3	4	\$ 1.200.000	\$ 4.800.000,00
10	Suministro e instalación de salida sanitaria 4"	UN	1	\$ 154.000	\$ 154.000,00
11	Suministro e instalación interruptor sencillo	UN	1	\$ 120.000	\$ 120.000,00
12	Suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería EMT (incluye tubería, cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para RLH y expuestas).	ML	15	\$ 23.300	\$ 349.500,00
13	Suministro e instalación de lámpara reflector LED 100W	UN	1	\$ 89.000	\$ 89.000,00
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 24.357.040,00
ADMINISTRACIÓN		9%	\$ 2.052.105,30		\$ 2.192.133,60
IMPREVISTOS		1%	\$ 228.011,70		\$ 243.570,40
UTILIDAD		9%	\$ 2.052.105,30		\$ 2.192.133,60
TOTAL COSTO INDIRECTO					\$ 28.984.877,60