

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD
1	Excavación Manual	M3	1.12
2	Suministro e instalación de viga de confinamiento y amarre muro de 0,15 x 0,25 mts. Incluye refuerzo	ML	28
3	Suministro e instalación de columna de forma regular de 3.000 PSI. incluye refuerzo	M3	0.45
4	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro en bloque liso N°5 contorno al parque	M2	12.57
5	Suministro e instalación de cerramiento en malla eslabonada e=2.5mm	M2	41.9
6	Suministro e instalación de viga de confinamiento y amarre muro de 0,10 x 0,15 mts. Incluye refuerzo	ML	28
7	Suministro e Instalación de Estructura Metálica para cubierta en tubo rectangular de 3X1 1/2' cal 18	ML	64.5
8	Instalación de Cubierta arquitectónica, Galvanizada y Prepintada, teja trapezoidal calibre 26 o superior	M2	66.52
9	Suministro e instalación de concreto corriente grava común 3000 P.S.I placa de contrapiso maciza	M3	4
10	Suministro e instalación de salida sanitaria 4"	UN	1
11	Suministro e instalación interruptor sencillo	UN	1
12	Suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería EMT (incluye tubería, cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para RLH y expuestas).	ML	15
13	Suministro e instalación de lámpara reflector LED 100W	UN	1
TOTAL COSTO DIRECTO			
ADMINISTRACIÓN		9%	\$ 2,052,105.30
IMPREVISTOS		1%	\$ 228,011.70
UTILIDAD		9%	\$ 2,052,105.30
TOTAL COSTO INDIRECTO			

CRISTOBAL PEREZ		IN PAOLA LLANOS	
V/UNITARIO	V/TOTAL	V/UNITARIO	V/TOTAL
\$ 28,000.00	\$ 31,360.00	\$ 28,500	\$ 31,920.00
\$ 140,000.00	\$ 3,920,000.00	\$ 139,500	\$ 3,906,000.00
\$ 143,000.00	\$ 64,350.00	\$ 142,000	\$ 63,900.00
\$ 138,000.00	\$ 1,734,660.00	\$ 140,000	\$ 1,759,800.00
\$ 95,000.00	\$ 3,980,500.00	\$ 100,000	\$ 4,190,000.00
\$ 120,000.00	\$ 3,360,000.00	\$ 130,000.00	\$ 3,640,000.00
\$ 35,000.00	\$ 2,257,500.00	\$ 34,000	\$ 2,193,000.00
\$ 40,000.00	\$ 2,660,800.00	\$ 46,000	\$ 3,059,920.00
\$ 1,250,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 1,200,000	\$ 4,800,000.00
\$ 156,000.00	\$ 156,000.00	\$ 154,000	\$ 154,000.00
\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000	\$ 120,000.00
\$ 23,800.00	\$ 357,000.00	\$ 23,300	\$ 349,500.00
\$ 89,000.00	\$ 89,000.00	\$ 89,000	\$ 89,000.00
	\$ 23,731,170.00		\$ 24,357,040.00
	\$ 2,135,805.30		\$ 2,192,133.60
	\$ 237,311.70		\$ 243,570.40
	\$ 2,135,805.30		\$ 2,192,133.60
	\$ 28,240,092.30		\$ 28,984,877.60

22801170
 2052105.3
 228011.7
 2052105.3
 27133392.3

PROMEDIO

28,250.00
139,750.00
142,500.00
139,000.00
97,500.00
125,000.00
34,500.00
43,000.00
1,225,000.00
155,000.00
120,000.00
23,550.00
89,000.00
2,273,050.00
204,574.50
22,730.50
204,574.50
2,704,929.50

DESCRIPCIÓN	Excavación Manual	UNIDAD	M3	ITEM
MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	
		-	\$ 1.00	
	SUBTOTAL MATERIALES			
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	
HERRAMIENTA MENOR	h	0.26	\$ 2,628.89	
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	
	SUBTOTAL TRANSPORTE			
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	
CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)	h	0.26	\$ 105,239.79	
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			
PRECIO UNITARIO			\$	

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de columna de forma regular de 3.000 PSI. incluye refuerzo	UNIDAD	ML	ITEM
-------------	---	--------	----	------

MATERIALES			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT
CONCRETO 3500 PSI (245N)	m3	0.04	\$ 603,049.00
FORMALETA METÁLICA	m2	0.80	\$ 21,043.00
ACERO COR.FIG.DE 1/4" A1"60.000 PSI	kg	6.00	\$ 4,788.00
	SUBTOTAL MATERIALES		
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT
HERRAMIENTA MENOR	h	0.37	\$ 2,628.89
SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO	h	0.37	\$ 3,381.27
VIBRADORA PARA CONCRETO ELÉCTRICA	h	0.37	\$ 15,037.24
EXTENSIÓN 15 M TRABAJO PESADO	h	0.37	\$ 4,626.84
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS		
TRANSPORTE			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT
Transporte carga por m3	m3	0.1905	\$ 101,500.00
	SUBTOTAL TRANSPORTE		
MANO DE OBRA			
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT
CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)	h	0.37	\$ 105,239.79

	SUBTOTAL MANO DE OBRA
PRECIO UNITARIO	\$

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de columna de forma regular de 3.000 PSI. incluye refuerzo	UNIDAD	M3	ITEM
-------------	---	--------	----	------

MATERIALES			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT
CONCRETO 3500 PSI (245N)	m3	0.15	\$ 603,049.00
FORMALETA METÁLICA	m2	0.15	\$ 21,043.00
ACERO COR.FIG.DE 1/4" A1"60.000 PSI	kg	4.00	\$ 4,788.00
	SUBTOTAL MATERIALES		
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT
HERRAMIENTA MENOR	h	0.15	\$ 2,628.89
SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO	h	0.15	\$ 3,381.27
VIBRADORA PARA CONCRETO ELÉCTRICA	h	0.15	\$ 15,037.24
EXTENSIÓN 15 M TRABAJO PESADO	h	0.15	\$ 4,626.84
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS		
TRANSPORTE			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT
Transporte carga por m3	m3	0.0920	\$ 101,500.00
	SUBTOTAL TRANSPORTE		
MANO DE OBRA			
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT
CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)	h	0.15	\$ 105,239.79
	SUBTOTAL MANO DE OBRA		
PRECIO UNITARIO		\$	

DESCRIPCIÓN	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro en bloque liso N°5 contorno al parque	UNIDAD	M2	ITEM
-------------	--	--------	----	------

MATERIALES			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT
BLOQUE #5 _ 33x23x11.5 Obra	Un	13.48	\$ 3,200.00
MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	m3	0.06	\$ 395,068.00
	SUBTOTAL MATERIALES		
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT
HERRAMIENTA MENOR	h	0.53	\$ 2,628.89
JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO	h	0.53	\$ 173.51
SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO	h	0.53	\$ 3,381.27

	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS		
TRANSPORTE			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT
Transporte carga por m3	m3	0.1250	\$ 101,500.00
	SUBTOTAL TRANSPORTE		
MANO DE OBRA			
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT
CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)	h	0.53	\$ 105,239.79
	SUBTOTAL MANO DE OBRA		
PRECIO UNITARIO		\$	

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de cerramiento en malla eslabonada e=2.5mm	UNIDAD	M2	ITEM
-------------	---	--------	----	------

MATERIALES			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT
ANGULO 2-1/2" X3/16" 12M A572/G50	m	1.70	\$ 12,850.00
MALLA CERRAMIENTO Eslab.Cal.12 2 1/2	m2	1.05	\$ 18,500.00
PLATINA 1/2"X1/8"X6M	Un	1.36	\$ 5,631.00
SOLDADURA 6013-3/16"	kg	0.04	\$ 10,567.00
TUBO ESTRUC. REDONDO NEGRO 2"ESP.4MM	m	0.80	\$ 37,428.00
	SUBTOTAL MATERIALES		
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT
HERRAMIENTA MENOR	h	0.12	\$ 2,628.89
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS		
TRANSPORTE			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT
Transporte carga por m3	m3	0.0900	\$ 101,500.00
	SUBTOTAL TRANSPORTE		
MANO DE OBRA			
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT
CUADRILLA I (oficial + ayudante)	h	0.12	\$ 73,667.85
	SUBTOTAL MANO DE OBRA		
PRECIO UNITARIO		\$	

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de viga de confinamiento y amarre muro de 0,10 x 0,15 mts. Incluye refuerzo	UNIDAD	ML	ITEM
-------------	--	--------	----	------

MATERIALES			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT
CONCRETO 3500 PSI (245N)	m3	0.04	\$ 603,049.00
FORMALETA METÁLICA	m2	0.80	\$ 21,043.00
ACERO COR.FIG.DE 1/4" A1"60.000 PSI	kg	3.00	\$ 4,788.00

	SUBTOTAL MATERIALES		
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT
HERRAMIENTA MENOR	h	0.37	\$ 2,628.89
SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO	h	0.37	\$ 3,381.27
VIBRADORA PARA CONCRETO ELÉCTRICA	h	0.37	\$ 15,037.24
EXTENSIÓN 15 M TRABAJO PESADO	h	0.37	\$ 4,626.84
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS		
TRANSPORTE			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT
Transporte carga por m3	m3	0.1905	\$ 101,500.00
	SUBTOTAL TRANSPORTE		
MANO DE OBRA			
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT
CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)	h	0.37	\$ 105,239.79
	SUBTOTAL MANO DE OBRA		
PRECIO UNITARIO		\$	

DESCRIPCIÓN	Suministro e Instalación de Estructura Metálica para cubierta en tubo rectangular de 3X1 1/2" cal 18	UNIDAD	ML	ITEM
-------------	--	--------	----	------

MATERIALES			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT
BARRA G-60 3/8 6M	Un	0.10	\$ 16,460.00
PERFIL ESTRUCTURAL C 16 Galv. 12x6mts.	m	1.00	\$ 12,500.00
SOLDADURA ELECTRICA 3/32" KG	kg	0.10	\$ 21,569.00
	SUBTOTAL MATERIALES		
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT
HERRAMIENTA MENOR	h	0.11	\$ 2,628.89
SOLDADOR	h	0.11	\$ 18,507.37
SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO	h	0.11	\$ 3,381.27
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS		
TRANSPORTE			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT
Transporte carga por m3	m3	0.0100	\$ 101,500.00
	SUBTOTAL TRANSPORTE		
MANO DE OBRA			
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT
CUADRILLA V (oficial + 3 ayudantes)	h	0.11	\$ 136,811.73
	SUBTOTAL MANO DE OBRA		
PRECIO UNITARIO		\$	

DESCRIPCIÓN	Instalación de Cubierta arquitectónica, Galvanizada y Prepintada, teja trapezoidal calibre 26 o superior	UNIDAD	M2	ITEM
-------------	--	--------	----	------

MATERIALES			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT
	SUBTOTAL MATERIALES		
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT
HERRAMIENTA MENOR	h	0.37	\$ 2,628.89
JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO	h	0.37	\$ 173.51
SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO	h	0.37	\$ 3,381.27
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS		
TRANSPORTE			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT
Transporte carga por m3	m3	0.0150	\$ 101,500.00
	SUBTOTAL TRANSPORTE		
MANO DE OBRA			
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT
CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)	h	0.37	\$ 105,239.79
	SUBTOTAL MANO DE OBRA		
PRECIO UNITARIO		\$	

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de concreto corriente grava común 3000 P.S.I placa de contrapiso maciza	UNIDAD	M3	ITEM
-------------	--	--------	----	------

MATERIALES			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT
CONCRETO 3500 PSI (245N)	m3	1.00	\$ 603,049.00
FORMALETA METÁLICA	m2	1.00	\$ 21,043.00
ACERO COR.FIG.DE 1/4" A1"60.000 PSI	kg	40.00	\$ 4,788.00
	SUBTOTAL MATERIALES		
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT
HERRAMIENTA MENOR	h	3.00	\$ 2,628.89
SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO	h	3.00	\$ 3,381.27
VIBRADORA PARA CONCRETO ELÉCTRICA	h	3.00	\$ 15,037.24
EXTENSIÓN 15 M TRABAJO PESADO	h	3.00	\$ 4,626.84
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS		
TRANSPORTE			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT
Transporte carga por m3	m3	0.1640	\$ 101,500.00
	SUBTOTAL TRANSPORTE		
MANO DE OBRA			

DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT
CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)	h	3.00	\$ 105,239.79
		SUBTOTAL MANO DE OBRA	
PRECIO UNITARIO		\$	

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de salida sanitaria 4"	UNIDAD	ML	ITEM
-------------	---	--------	----	------

MATERIALES			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT
TUBO PVC SANITARIO 4"	m	1.03	\$ 32,781.00
YEE SANITARIA PVC 4"	Un	0.50	\$ 34,110.00
YEE PVC SANITARIA REDUCIDA 4" X 3"	Un	0.50	\$ 29,280.00
CODO 90° - 1/4 PVC SANITARIO CXE 4"	Un	0.50	\$ 20,657.00
SOLDADURA PVC FGG NTC 576-1/8 GL	Un	0.10	\$ 82,457.00
LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC DE 1/4 GL	gal	0.10	\$ 48,266.00
	SUBTOTAL MATERIALES		
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT
HERRAMIENTA MENOR	h	0.99	\$ 2,628.89
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS		
TRANSPORTE			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT
Transporte carga por m3	m3	0.2154	\$ 101,500.00
	SUBTOTAL TRANSPORTE		
MANO DE OBRA			
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)	h	0.99	\$ 42,095.92
	SUBTOTAL MANO DE OBRA		
PRECIO UNITARIO		\$	

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación interruptor sencillo	UNIDAD	UN	ITEM
-------------	---	--------	----	------

MATERIALES			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT
INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO	Un	1.00	\$ 25,620.00
	SUBTOTAL MATERIALES		
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT
HERRAMIENTA MENOR	h	1.84	\$ 2,628.89
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS		
TRANSPORTE			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT
Transporte carga por m3	m3	0.1200	\$ 101,500.00
	SUBTOTAL TRANSPORTE		

MANO DE OBRA			
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)	h	1.84	\$ 42,095.92
		SUBTOTAL MANO DE OBRA	
PRECIO UNITARIO		\$	

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería EMT (incluye tubería, cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas	UNIDAD	ML	ITEM
-------------	---	--------	----	------

MATERIALES			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT
TERMINAL CONECTOR EMT 1/2"	Un	0.50	\$ 516.00
ALAMBRE AISLADO No.12 THHN-THWN	m	1.00	\$ 2,425.00
ALAMBRE AISLADO No.10 THHN-THWN	m	1.00	\$ 3,612.00
ALAMBRE AISLADO No.14 THHN-THWN	m	0.50	\$ 1,445.00
SUPL.MET.GALV.CAJA CUADRADA REF.2400-CAL20	Un	1.00	\$ 2,350.00
CONECTOR RESORTE ROJO	Un	0.10	\$ 859.00
CURVA CONDUIT IMC 3/4" ESP. 80	Un	0.20	\$ 1,810.00
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL.	Un	0.01	\$ 61,838.00
SOLDADURA PVC WET BONDING 1/8 GL.	Un	0.01	\$ 53,277.00
TUBO EMT UL 3/4" X 3M	m	1.00	\$ 2,500.00
TORNILLO LAMINA ZINCADO 6X3X8"	Un	1.00	\$ 64.00
ANCLAJES (GRAPA + CHAZOS +	Un	1.00	\$ 260.00
		SUBTOTAL MATERIALES	

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT
HERRAMIENTA MENOR	h	0.19	\$ 2,628.89
ESCALERA TIJERA 6 PASOS	h	0.19	\$ 4,626.84
		SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS	

TRANSPORTE			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT
Transporte carga por m3	m3	0.0040	\$ 101,500.00
		SUBTOTAL TRANSPORTE	

MANO DE OBRA			
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)	h	0.19	\$ 42,095.92
		SUBTOTAL MANO DE OBRA	
PRECIO UNITARIO		\$	

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de lámpara reflector LED 100W	UNIDAD	UN	ITEM
-------------	--	--------	----	------

MATERIALES			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT

REFLECTOR LED 100W MAYOR O IGUAL A 9400 LUMENS	Un	1.00	\$ 45,500.00
CONECTOR RESORTE ROJO	Un	2.00	\$ 859.00
	SUBTOTAL MATERIALES		
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT
HERRAMIENTA MENOR	h	0.45	\$ 2,628.89
SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO	h	0.45	\$ 3,381.27
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS		
TRANSPORTE			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT
Transporte carga por m3	m3	0.1984	\$ 101,500.00
	SUBTOTAL TRANSPORTE		
MANO DE OBRA			
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT
TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.)	h	0.45	\$ 42,095.92
	SUBTOTAL MANO DE OBRA		
PRECIO UNITARIO		\$	

1.00

VR TOTAL
\$ -
\$ -
VR TOTAL
\$ 688.49
\$ 688.49
VR TOTAL
\$ -
VR TOTAL
\$ 27,561.51
\$ 27,561.51
28,250.00

2.00

VR TOTAL
\$ 26,534.16
\$ 16,834.40
\$ 28,728.00
\$ 72,096.56
VR TOTAL
\$ 970.27
\$ 1,247.96
\$ 5,549.94
\$ 1,707.67
\$ 9,475.84
VR TOTAL
\$ 19,335.75
\$ 19,335.75
VR TOTAL
\$ 38,841.86

\$	38,841.86
	139,750.00

\$	142,500.00
----	------------

3.00

VR TOTAL
\$ 91,216.44
\$ 3,156.45
\$ 19,152.00
\$ 113,524.89
VR TOTAL
\$ 394.33
\$ 507.19
\$ 2,255.59
\$ 694.03
\$ 3,851.14
VR TOTAL
\$ 9,338.00
\$ 9,338.00
VR TOTAL
\$ 15,785.97
\$ 15,785.97
142,500.00

4.00

VR TOTAL
\$ 43,136.00
\$ 23,704.08
\$ 66,840.08
VR TOTAL
\$ 1,403.17
\$ 92.61
\$ 1,804.76

\$	3,300.54
VR TOTAL	
\$	12,687.50
\$	12,687.50
VR TOTAL	
\$	56,171.89
\$	56,171.89
	139,000.00

5.00

VR TOTAL
\$ 21,845.00
\$ 19,425.00
\$ 7,658.16
\$ 422.68
\$ 29,942.40
\$ 79,293.24
VR TOTAL
\$ 312.58
\$ 312.58
VR TOTAL
\$ 9,135.00
\$ 9,135.00
VR TOTAL
\$ 8,759.18
\$ 8,759.18
97,500.00

6.00

VR TOTAL
\$ 26,534.16
\$ 16,834.40
\$ 14,364.00

\$	57,732.56
VR TOTAL	
\$	962.52
\$	1,237.99
\$	5,505.60
\$	1,694.03
\$	9,400.14
VR TOTAL	
\$	19,335.75
\$	19,335.75
VR TOTAL	
\$	38,531.56
\$	38,531.56
125,000.00	

7.00

VR TOTAL	
\$	1,646.00
\$	12,500.00
\$	2,156.90
\$	16,302.90
VR TOTAL	
\$	279.99
\$	1,971.10
\$	360.12
\$	2,611.20
VR TOTAL	
\$	1,015.00
\$	1,015.00
VR TOTAL	
\$	14,570.90
\$	14,570.90
34,500.00	

8.00

VR TOTAL
\$ -
VR TOTAL
\$ 978.61
\$ 64.59
\$ 1,258.68
\$ 2,301.88
VR TOTAL
\$ 1,522.50
\$ 1,522.50
VR TOTAL
\$ 39,175.63
\$ 39,175.63
43,000.00

9.00

VR TOTAL
\$ 603,049.00
\$ 21,043.00
\$ 191,520.00
\$ 815,612.00
VR TOTAL
\$ 7,886.66
\$ 10,143.81
\$ 45,111.72
\$ 13,880.53
\$ 77,022.72
VR TOTAL
\$ 16,645.91
\$ 16,645.91

VR TOTAL	
\$	315,719.38
\$	315,719.38
1,225,000.00	

10.00

VR TOTAL	
\$	33,764.43
\$	17,055.00
\$	14,640.00
\$	10,328.50
\$	8,245.70
\$	4,826.60
\$	88,860.23
VR TOTAL	
\$	2,602.60
\$	2,602.60
VR TOTAL	
\$	21,862.22
\$	21,862.22
VR TOTAL	
\$	41,674.96
\$	41,674.96
155,000.00	

11.00

VR TOTAL	
\$	25,620.00
\$	25,620.00
VR TOTAL	
\$	4,831.65
\$	4,831.65
VR TOTAL	
\$	12,180.00
\$	12,180.00

VR TOTAL
\$ 77,368.35
\$ 77,368.35
120,000.00

12.00

VR TOTAL
\$ 258.00
\$ 2,425.00
\$ 3,612.00
\$ 722.50
\$ 2,350.00
\$ 85.90
\$ 362.00
\$ 618.38
\$ 532.77
\$ 2,500.00
\$ 64.00
\$ 260.00
\$ 13,790.55
VR TOTAL
\$ 498.24
\$ 876.91
\$ 1,375.15
VR TOTAL
\$ 406.00
\$ 406.00
VR TOTAL
\$ 7,978.30
\$ 7,978.30
23,550.00

13.00

VR TOTAL

\$	45,500.00
\$	1,718.00
\$	47,218.00
VR TOTAL	
\$	1,183.00
\$	1,521.57
\$	2,704.57
VR TOTAL	
\$	20,134.27
\$	20,134.27
VR TOTAL	
\$	18,943.16
\$	18,943.16
89,000.00	