



PRESUPUESTO OFICIAL							
ITEM	CÓDIGO GOBIERNO PART.	CÓDIGO UNAPAC	CATEGORÍA	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	4827	30121801	ASFALTOS	ASFALTO	Mezcla asfáltica MDC-2 o 19, se debe garantizar que la MDC-2 o 19 sea producida y entregada conservando las condiciones óptimas de trabajabilidad y compactación, manteniendo temperaturas adecuadas de aplicación entre 145° a 165°C y rangos de viscosidad del ligante asfáltico entre 150 cSt y 190 cSt, evitando pérdidas térmicas superiores al 30 % durante el transporte. Así mismo, deberá asegurar el suministro desde planta ubicada a una equidistancia máxima aproximada de 150 km a los puntos definidos dentro del presente estudio previo, en los anexos técnicos.	M3	2000
							\$ 813.445,00
							\$ 1.628.890.000,00
2	4835	30111801	AGREGADOS	AGREGADO NATURAL	Sub base triturada T. max. 2" - 2 1/2"	M3	1600
3	5151	30111801	AGREGADOS	AGREGADO NATURAL	Base granular (INV. 330.1)	M3	1500
4	4833	12181804	COLOIDES	EMULSIONES	Emulsion asfáltica CRL-57 (CRL-1)	Gal	1000
							\$ 23.550.000,00
							\$ 1.783.568.500,00
							\$ 340.778.015,00
							\$ 2.134.348.515,00
VALOR TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CIENTO TRENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS MCTE							
NOTA: EL PRESENTE PRESUPUESTO SE ELABORA TENIENDO EN LAS SOLICITUDES DE COTIZACIÓN REALIZADAS EN EL SECTOR ECONOMICO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, Y A SU VEZ EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO EN DONDE SE CONTEMPLA EL VALOR DE ACUERDO A EL MENOR PRECIO DEFINIDO MEDIANTE PORCENTAJE DE DISPERSION MENOR AL 30% .							
Elaboró:				Aprobó:			
JAVIER GIOVANNI SANDOVAL PARDO PROFESIONAL CONTRATADO CPS 0498-2026				ALVARO LUIS PARRERA CONTRERAS SECRETARIO DE DESARROLLO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL			