Floridablanca 18/08/2026

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
FACUNDO NAVAS MANTILLA

Cotización a todo costo

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1	**EN EL AREA DE LOS TANQUES TAPA TANQUE CONTRA INCENDIOS** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN SUPERBOARD DE 17mm DE. (59x.58,5) CON SEGURO ANTI FRAUDE	1	600.000	600.000
2	**EN EL SALON DE PSICOLOGIA Y AULA No 25** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA EN TUBO DE ½ REDONDO DE (2x1x1/8) SEGÚN MODELO A LAS EXISTENTES CON MEDIDAS DE (2.80x1.70) PINTADAS E INSTALADAS	1	2.634.000	2.634.000
3	**EN LA BIBLIOTECA** CAMBIO DE DIVISION EN DRYWALL A ETHERBOARD 6mm A UNA ALTURA DE 2.44 EN UN AREA DE 42m^2 APROXIMADO, TERMINADO EN VINILO BLANCO TIPO 1	42m^2	225.238	9.460.000
4	**PREESCOLAR** REVISAR Y REPARAR DUCTO QUE CAUSA LA FILTRACIÓN	1	2.120.000	2.120.000
5	**EN LAS 8 BATERIAS DE BAÑOS** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA DARLE ESTABILIDAD A LAS PUERTAS Y PANELES	1	3.550.000	3.550.000
6	**BAÑOS NIÑOS PISO 3** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 BALDOSAS DE (.35x.15)	1	290.000	290.000
7	**EN AULA 10** EN EL PISO DEL AULA CAMBIO DE 28 LOSAS DE .60X.60. EQUIVALENTE A17m^2.	17	164.705	2.800.000

8	**BLOQUE 4 PISOS** ASEGURAR 3 PASAMANOS	3	400.000	1.200.000
9	**PUERTA TERRAZA** NIVELAR Y AJUSTAR PUERTA METALICA	1	185.000	185.000
10	**EN INFORMATICA** IMPERMEABILIZAR TERRAZA PARA IMPEDIR LA FILTRACIÓN DE AGUA POR LA COLUMNA	1	670.000	670.000
11	**PISO 2 LAVATRAPEROS** PEGAR LOSAS FALTANTES E IMPERMEABILIZAR Y ESTUCAR LA PARTE EXTERIOR EQUIVALENTE A 1 METRO CUADRADO	1	550.000	550.000
12	**SEDE D CARRIZAL** IMPERMEABILIZAR 2 VIGA CANAL CON AREAS 13.5x1.85 = 29.975 4x1.185 = 24.975 m^2	2	2.787.536.66	5.575.073.32
13	**EN EL AREA DE LOS TANQUES** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 SECCIONES DE MALLA EN CUADRO DE 3x3 EN MALLA ESLABOLANADA CALIBRE 10 Y EN ANGULO DE PULGADA Y MEDIA PINTADA EN COLOR VERDE ESMERALDA	2	812.000	1.624.000
14	**EN EL AREA DE PREESCOLAR** CAMBIO DE PARTE DEL PISO EN EL BAÑO, AREA APROXIMADA 2m^2	1	609.000	609.000
15	**EN BAÑOS NIÑOS PRIMER PISO FRENTE A LA CANCHA** CAMBIO DE 2 DRENAJES A ORINALES EN SIFÓN RIGIDO EN PVC	2	120.000	240.000
16	EN LA CUBIERTA ASEGURAR TEJA EIMPERMEABILZAR PARA EVITAR FILTRACION	1	1.500.000	1.500.000
			TOTAL	33.607.073.32

VALOR TOTAL: $ 33.607.073.32 (TREINTA Y TRES MILLONES SEICIENTOS SIETE MIL SETENTA Y TRES PESOS CON 32/100 M/CTE).

Tiempo en realizar la actividad (10) días hábiles

DANIEL ENRIQUE HERNÁNDEZ DE LA CRUZ
CC# 1007893357
CEL 313 566 2947
dasantrabajando@gmail.com