

JESUS IVAN QUIÑONEZ RUEDA
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

JESUS IVAN QUINONES RUEDA
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE CUBARÁ		VERSIÓN		4	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		PAGINA	5	DE	9
		FECHA	DD	MM	AA
			16	9	2026

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
5.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORREA O CERCHA METALICA EN TUBO DE 4X2" 2mm	M	59,76

I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (% M O)		%	\$ 15.401,44	10,00	\$ 1.540,14
PULIDORA		DIA	\$ 45.000,00	240,00	\$ 187,50
EQUIPO DE SOLDADURA		DIA	\$ 80.000,00	96,00	\$ 833,33
COMPRESOR DE PINTURA		DIA	\$ 90.792,00	160,00	\$ 567,45
SECCIÓN DE ANDAMIO (02)		DIA	\$ 6.000,00	35,00	\$ 171,43
					\$ 3.299,85

II. MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	Vr. UNITARIO
TUBO RECTANGULAR 4X2" 2mm	M	1,00	\$ 30.308,50	\$ 30.308,50
SOLDADURA ELÉCTRICA 6013	KG	0,10	\$ 23.035,30	\$ 2.303,53
DISOLVENTE THINNER	GAL	0,02	\$ 31.200,00	\$ 624,00
PINTURA ANTICORROSIVO	GAL	0,05	\$ 61.200,00	\$ 3.060,00
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO TIPO I	GAL	0,05	\$ 96.598,66	\$ 4.829,93
DISCO CORTE DE METAL 7"	UND	0,06	\$ 9.750,00	\$ 585,00
DESPERDICIO	%	0,05	\$ 41.710,96	\$ 2.085,55
				\$ 43.796,51

III. TRANSPORTES					
MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO

IV. MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
SOLDADOR	\$ 133.570,00	1,95	\$ 260.461,50	35,00	\$ 7.441,76
AYUDANTE (2)	\$ 142.866,00	1,95	\$ 278.588,70	35,00	\$ 7.959,68
					\$ 15.401,44
					\$ 62.497,80
				Porcentaje	Valor Total
				24%	\$ 14.999,47
				2%	\$ 1.249,96
				7%	\$ 4.374,85
					\$ 20.624,28
					\$ 83.122,00

Proyectó:

PAULA ANDREA GONZALEZ MORENO
APOYO SEC. DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS

Aprobó:

JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE CUBARÁ		VERSIÓN		4	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		PAGINA	3	DE	9
		FECHA	DD	MM	AA
			16	9	2026

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3,0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RECTANGULAR DE 2 X 1" CAL. 18	M	248,00


I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
HERRAMIENTA MENOR (% M O)		%	\$ 13.821,80	10,00		\$ 1.382,18
PULIDORA		DIA	\$ 45.000,00	240,00		\$ 187,50
EQUIPO DE SOLDADURA		DIA	\$ 80.000,00	96,00		\$ 833,33
COMPRESOR DE PINTURA		DIA	\$ 90.792,00	160,00		\$ 567,45
SECCIÓN DE ANDAMIO (02)		DIA	\$ 6.000,00	39,00		\$ 153,85
						\$ 3.124,31


II. MATERIALES					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	Vr. UNITARIO	
TUBO RECTANGULAR DE 2" x 1" CAL 18	M	1,00	\$ 7.800,00		\$ 7.800,00
SOLDADURA ELECTRICA 6013	KG	0,10	\$ 23.035,30		\$ 2.303,53
DISOLVENTE THINNER	GAL	0,02	\$ 31.200,00		\$ 624,00
PINTURA ANTICORROSIVO	GAL	0,05	\$ 61.200,00		\$ 3.060,00
PINTURA ESMALTE SINTETICO TIPO I	GAL	0,05	\$ 96.598,66		\$ 4.829,93
DISCO CORTE DE METAL 7"	UND	0,06	\$ 9.750,00		\$ 585,00
DESPERDICIO	%	0,05	\$ 19.202,46		\$ 960,12
					\$ 20.162,58

III. TRANSPORTES					
MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO

IV. MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
SOLDADOR	\$ 133.570,00	1,95	\$ 260.461,50	39,00	\$ 6.678,50
AYUDANTE (2)	\$ 142.866,00	1,95	\$ 278.588,70	39,00	\$ 7.143,30
					\$ 13.821,80
					\$ 37.108,69

Porcentaje	Valor Total	
24%	\$ 8.906,09	
2%	\$ 742,17	
7%	\$ 2.597,61	
		\$ 12.245,87
		\$ 49.355,00

Proyectó: 
PAULA ANDREA GONZALEZ MORENO
APOYO SEC. DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS

Aprobó: 
JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

[illegible]

JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS