

FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA

[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuestas económicas de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificar o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
[Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la entidad.]

Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resultantes en color amarillo.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1.1	1.1	3.01.08		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VÍA	KM	0.17	\$ 5,266,710.74	\$ 885,340.82
1.2	1.2	3.02.01		CONFORMACIÓN DE BOTADERO O ESCOMBREIRA	M3	136	\$ 5,808.40	\$ 789,741.72
1.3	1.3	3.01.22		DEMOLICIÓN DE SUMIDROS (INCLUYE RETIRO)	UND	4	\$ 124,369.09	\$ 497,476.36
1.4	1.4	3.13.13		CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M	16	\$ 11,724.06	\$ 211,030.13
1.5	1.5	3.13.16		DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE E = 10 CM. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	340	\$ 29,348.10	\$ 9,978,353.32
Subtotal								\$ 12,344,945.35
2.1	2.1	3.02.02		EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	1318.2	\$ 44,138.20	\$ 58,227,230.85
2.2	2.2	3.01.02		CONFIGURACIÓN Y COMPACTACIÓN SUBRASANTE PARA VÍAS	M2	1360	\$ 12,498.95	\$ 16,998,577.44
2.3	2.3	3.02.10		CONFORMACIÓN DE PEDRAPLEN COMPACTO	M3	108.8	\$ 190,027.45	\$ 20,674,966.34
2.4	2.4	3.04.07		SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5km) NORMA INVIAS 300.320	M3	272	\$ 187,584.98	\$ 51,023,115.10
2.5	2.5	3.04.06		SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5km) NORMA INVIAS 300.330	M3	272	\$ 189,550.65	\$ 51,557,775.98
2.6	2.6	3.06.10		IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H, NORMA INVIAS 400, 411 Y 420	M2	1360	\$ 6,387.11	\$ 8,686,466.88
2.7	2.7	3.05.04		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC-18. INCLUYE BARRIDO, SOPLADO, SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM) NORMA INVIAS 400.450	M3	122.4	\$ 1,465,396.11	\$ 179,364,484.35
Subtotal								\$ 386,532,636.94
3.1	3.1	3.03.10		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	M3	27.2	\$ 91,750.92	\$ 2,495,625.00
3.2	3.2	3.08.15		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORM NTC-4109	M	296	\$ 100,495.78	\$ 29,726,914.30
3.3	3.3	3.08.16		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO A-80 35°20'60"	M	84	\$ 96,511.16	\$ 8,106,937.02
3.4	3.4	3.08.23		CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI) (PEATONALES)	M2	28.8	\$ 171,000.06	\$ 4,924,801.81
3.5	3.5	3.08.24		CONSTRUCCIÓN DE ANDENES E=0.10 M., EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	32	\$ 117,966.00	\$ 3,775,871.84
Subtotal								\$ 45,030,149.97
4.1	4.1	3.03.10		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	M3	12	\$ 91,750.92	\$ 1,101,011.03
4.2	4.2	5.01.03		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO Y TAPA EN EN CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE INSPECCIÓN. (D = 1.00 M.)	UND	4	\$ 1,564,888.39	\$ 6,259,553.56
4.3	4.3	5.02.14		SUMIDERO LATERAL EN LADRILLO. DIMENSIONES INTERNAS 0.40 X 0.80 M. H = 1.10 M. (INCLUYE REJILLA PLÁSTICA TRÁFICO PESADO)	UND	6	\$ 2,251,937.35	\$ 13,511,624.10
Subtotal								\$ 20,872,188.69
5.1	5.1	3.09.16		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS	M	510	\$ 4,103.33	\$ 2,092,699.83
5.2	5.2	3.09.04		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGUN NORMA INVIAS. (INCLUYE MICROESFERAS)	M2	216	\$ 86,232.45	\$ 18,626,208.12
Subtotal								\$ 20,718,907.95
SUBTOTAL OBRAS								\$ 485,498,829.00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)								\$ 485,498,829.00
VALOR TOTAL								\$ 485,498,829.00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCIÓN	Porcentaje
ADMINISTRACIÓN	A= 23%
IMPREVISTO	I= 2%
UTILIDAD	U= 5%
TOTAL A.I.U.	A.I.U.= 30%

WILLIAM ANDRÉS WIST SUAREZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

HELBERT ANILLO MARTÍNEZ CHAPARRO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS