



C I S A

SERVICIOS S.A.S.

NIT. 900 792 044 - 6

SERVICIO CON AMOR Y CALIDAD

Quibdó, mayo de 2026

Señores

GOBERNACION DEL CHOCÓ

SECRETARIA DEL INTERIOR Y DE GOBIERNO

Cordial saludo,

Me complace presentar Cotización, cuyo objeto es "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS ORGANISMOS DE SOCORRO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ", de la Empresa **CISA SERVICIOS S.A.S**, representada legalmente por **CRISTIAM ALBORNOZ BARRIOS**, identificado con cedula de ciudadanía No. 11.810.046 de Quibdó.

PROPUESTA ECONÓMICA

DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ	
MUNICIPIO DE QUIBDÓ	
Nombre del Proyecto	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS ORGANISMOS DE SOCORRO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

PRESUPUESTO DE OBRA					
ITEM	1. Obra preliminar				
	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	\$ 5.816,43	88,82	\$ 516.622,22
SUBTOTAL Obra preliminar					\$ 516.622,22
	2. Cubierta				
	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
2.1	DESMONTE DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN MADERA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	\$ 17.414,21	88,82	\$ 1.546.751,46
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	\$ 54.801,33	88,82	\$ 4.867.519,81


Dirección: Cra 27 No. 24 - 142

Cels: 321 776 84 65 - Fijo: 672 66 67

QUIBDÓ - CHOCÓ

e-mail: cisaserviciosas@gmail.com
ingabc0103@gmail.com





C I S A

SERVICIOS S.A.S.

NIT. 900 792 044 - 6

SERVICIO CON AMOR Y CALIDAD


2.3	CORREA SOPOR PERFIL ESTRUCT PHR C 160x60x2.5 MM CALIBRE 12	ML	\$ 93.496,55	94,24	\$ 8.811.114,85
2.4	PERFIL RECTAN 150X100X6MM ASTM A-500	ML	\$ 307.053,05	22,62	\$ 6.945.540,01
SUBTOTAL Cubierta					\$ 22.170.926,13
3. Mamposteria					
	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
3.1	DEMOLICION MANUAL MURO BLOQUE DE CEMENTO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	\$ 22.132,75	22,48	\$ 497.632,85
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN MAMPOSTERIA #4	M2	\$ 88.860,01	22,48	\$ 1.997.928,48
3.3	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	\$ 80.324,79	22,48	\$ 1.806.022,58
SUBTOTAL Mamposteria					\$ 4.301.583,92
4. Estructuras en Concreto					
	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
4.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	\$ 105.909,13	1,80	\$ 190.636,44
4.2	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 MPa (1800 PSI)	M3	\$ 831.540,68	0,30	\$ 249.462,20
4.3	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	\$ 1.981.571,76	1,80	\$ 3.566.829,17
4.4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	\$ 1.816.387,34	5,14	\$ 9.330.373,07
4.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA CANAL EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	\$ 1.514.050,38	0,88	\$ 1.337.663,51
4.6	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	\$ 38.440,70	3,00	\$ 115.437,42
4.7	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	\$ 1.753.110,24	0,90	\$ 1.577.799,21
4,8	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	\$ 12.417,69	658,14	\$ 8.172.560,91
4,9	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	\$ 1.917.862,41	0,56	\$ 1.070.167,22
SUBTOTAL Estructuras en Concreto					\$ 25.610.929,16
5. Pintura					
	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
5.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL INCLUYE SEALADOR PARA MUROS INTERIORES	M2	\$ 44.427,96	98,63	\$ 4.386.652,58

Cels: 321 776 84 65 - Fijo: 672 66 67

QUIBDÓ - CHOCÓ

e-mail: cisaserviciosas@gmail.com
ingabc0103@gmail.com





C I S A

SERVICIOS S.A.S.

NIT. 900 792 044 - 6

SERVICIO CON AMOR Y CALIDAD

5.2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	\$ 33.473,55	15,51	\$ 519.201,49
5.3	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS	M2	\$ 30.479,86	2,14	\$ 65.324,43
5.4	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	\$ 23.134,43	4,83	\$ 111.739,28
5.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA DE ALTO TRAFICO (INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	M2	\$ 54.352,10	72,49	\$ 3.939.929,15
SUBTOTAL Pintura					\$ 9.022.846,93
6. Pisos					
	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
6.1	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	\$ 54.211,28	84,24	\$ 4.566.867,02
6.2	PISO EN GRANITO PULIDO	M2	\$ 139.668,86	11,75	\$ 1.641.528,08
SUBTOTAL Pisos					\$ 6.208.395,09
SUBTOTAL Estanteria para almacenamiento					
7. Instalaciones electricas					
	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
7,1	SALIDA DE ILUMINACIÓN (LAMPARA LED), INLCUYE DESDE LA CONEXIÓN DESDE LA CONEXIÓN EN LA CAJA DE DISTRIBUCIÓN HASTA LA FIJACIÓN DE LA LAMPARA	UND	\$ 409.403,97	5,00	\$ 2.047.019,83
7,2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE, INCLUYE CAJA, ACCESORIOS Y CABLEADO	UND	\$ 307.089,56	5,00	\$ 1.535.447,82
SUBTOTAL Instalaciones electricas					\$ 3.582.467,65
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 71.413.771,11

Administración	21,03%	\$ 15.015.540,33
Utilidad	5,00%	\$ 3.570.688,56

TOTAL, OBRA	\$ 90.000.000,00
--------------------	-------------------------

Cristiam Albornoz Barrios

CRISTIAM ALBORNOZ BARRIOS
REP. LEGAL DE CISA SERVICIOS SAS

Dirección: Cra 27 No. 24 - 142

Cels: 321 776 84 65 - Fijo: 672 66 67

QUIBDÓ - CHOCÓ

e-mail: cisaserviciosas@gmail.com
ingabc0103@gmail.com

