

ERBIN ELIECER MOSQUERA RENTERIA

INGENIERO CIVIL

ESPECIALISTA TECNICO EN INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES
ESPECIALISTA EN VIAS Y TRANSPORTE



Quibdó, mayo de 2026

Señores

GOBERNACION DEL CHOCÓ

SECRETARIA DEL INTERIOR Y DE GOBIERNO

Cordial saludo,

Me complace presentar cotización; en virtud de su solicitud, cuyo objeto es “**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS ORGANISMOS DE SOCORRO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ**”, para realizar apoyo en la Secretaria del Interior y de Gobierno conforme a los lineamientos establecidos en los estudios previos suministrados por la entidad.

DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ	
MUNICIPIO DE QUIBDÓ	
Nombre del Proyecto	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS ORGANISMOS DE SOCORRO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

PRESUPUESTO DE OBRA					
ITEM	1. Obra preliminar				
	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	\$ 5.500,00	88,82	\$ 488.516,60
SUBTOTAL Obra preliminar					\$ 488.516,60
	2. Cubierta				
	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
2.1	DESMONTE DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN MADERA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	\$ 17.414,21	88,82	\$ 1.546.751,46
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	\$ 54.801,33	88,82	\$ 4.867.519,81
2.3	CORREA SOPOR PERFIL ESTRUCT PHR C 160x60x2.5 MM CALIBRE 12	ML	\$ 93.496,55	94,24	\$ 8.811.114,85
2.4	PERFIL RECTAN 150X100X6MM ASTM A-500	ML	\$ 307.053,05	22,62	\$ 6.945.540,01
SUBTOTAL Cubierta					\$ 22.170.926,13
	3. Mamposteria				
	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial



Teléfono: 312 328 70 11



Dirección: e-mail: renteria957@hotmail.com - erbio.957@gmail.com
Dirección de correo ordinario CII 23 n 20-10 B/ Jardín

ERBIN ELIECER MOSQUERA RENTERIA

INGENIERO CIVIL

ESPECIALISTA TECNICO EN OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES
ESPECIALISTA EN VIAS Y TRANSPORTE

3.1	DEMOLICION MANUAL MURO BLOQUE DE CEMENTO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	\$ 22.100,00	22,48	\$ 496.896,40
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN MAMPOSTERIA #4	M2	\$ 87.500,00	22,48	\$ 1.967.350,00
3.3	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	\$ 80.324,79	22,48	\$ 1.806.022,58
SUBTOTAL Mamposteria					\$ 4.270.268,98
4. Estructuras en Concreto					
	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
4.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	\$ 105.909,13	1,80	\$ 190.636,44
4.2	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 MPa (1800 PSI)	M3	\$ 831.540,68	0,30	\$ 249.462,20
4.3	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	\$ 1.981.571,76	1,80	\$ 3.566.829,17
4.4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	\$ 1.816.387,34	5,14	\$ 9.330.373,07
4.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA CANAL EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	\$ 1.514.050,38	0,88	\$ 1.337.663,51
4.6	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	\$ 38.440,70	3,00	\$ 115.437,42
4.7	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	\$ 1.753.110,24	0,90	\$ 1.577.799,21
4,8	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	\$ 12.417,69	658,14	\$ 8.172.560,91
4,9	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	\$ 1.917.862,41	0,56	\$ 1.070.167,22
SUBTOTAL Estructuras en Concreto					\$ 25.610.929,16
5. Pintura					
	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
5.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL INCLUYE SELLADOR PARA MUROS INTERIORES	M2	\$ 43.499,00	98,63	\$ 4.290.101,92
5.2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	\$ 33.473,55	15,51	\$ 519.201,49



Teléfono: 312 328 70 11



Dirección: e-mail: renteria957@hotmail.com - erbio.957@gmail.com
Dirección de correo ordinario CII 23 n 20-10 B/ Jardín

ERBIN ELIECER MOSQUERA RENTERIA

INGENIERO CIVIL

ESPECIALISTA TECNICO EN INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES
ESPECIALISTA EN VIAS Y MAESTRANZAS

5.3	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS	M2	\$ 30.479,86	2,14	\$ 65.324,43
5.4	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	\$ 23.134,43	4,83	\$ 111.739,28
5.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA DE ALTO TRAFICO (INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	M2	\$ 53.352,00	72,49	\$ 3.867.433,13
SUBTOTAL Pintura					\$ 8.853.800,25
6. Pisos					
	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
6.1	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	\$ 54.111,00	84,24	\$ 4.558.418,86
6.2	PISO EN GRANITO PULIDO	M2	\$ 139.668,86	11,75	\$ 1.641.528,08
SUBTOTAL Pisos					\$ 6.199.946,94
7. Instalaciones electricas					
	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
7,1	SALIDA DE ILUMINACIÓN (LAMPARA LED), INLCUYE DESDE LA CONEXIÓN DESDE LA CONEXIÓN EN LA CAJA DE DISTRIBUCIÓN HASTA LA FIJACIÓN DE LA LAMPARA	UND	\$ 409.500,00	5,00	\$ 2.047.500,00
7,2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE, INCLUYE CAJA, ACCESORIOS Y CABLEADO	UND	\$ 307.089,56	5,00	\$ 1.535.447,82
SUBTOTAL Instalaciones eléctricas					\$ 3.582.947,82
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 71.177.335,89

Administración	20,00%	\$ 14.235.467,18
Utilidad	5,00%	\$ 3.558.866,79

TOTAL OBRA	\$ 88.971.669,86
------------	------------------

La cotización tiene un valor de **OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 88.971.669,86).**

ERBIN MOSQUERA

ERBIN ELIECER MOSQUERA RENTERIA

C. C. No. **80.248.347** de **BOGOTÁ**

Matrícula profesional No. **05202171595 ANT**



Teléfono: 312 328 70 11



Dirección: e-mail: renteria957@hotmail.com - erbio.957@gmail.com
Dirección de correo ordinario CII 23 n 20-10 B/ Jardín

ERBIN ELIECER MOSQUERA RENTERIA

INGENIERO CIVIL

ESPECIALISTA TECNICO EN INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

ESPECIALISTA EN VIAS Y TRANSPORTE



Teléfono: 312 328 70 11



Dirección: e-mail: renteria957@hotmail.com - erbio.957@gmail.com
Dirección de correo ordinario Cll 23 n 20-10 B/ Jardín