

ELECTROMECHANICA HFB E.U.

NIT. 900053621-6

Todo en Estructuras Metálicas, Diseño, Carpintería Metálica - Carpintería en Aluminio

Santiago de Cali, 4 de febrero de 2026

Cali – Valle del Cauca

Señores

ESPY S.A. ESP

REF. Cotización 04022026

Nit : 900.005.956-3

De acuerdo con su solicitud y teniendo en cuenta sus instrucciones, a continuación, encontrara lo referenciado.

PRESUPUESTO DE OBRA					
ITEM	DESCRIPCION	UD	CANT	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	Construcción de tanque cuadrado, según medidas (plano). en HR de 3/8, incluye grúa, transporte. La pintura epoxi poliamida y aplicación Incluye base del mezclador e instalación		2	86.000.000	\$172.000.000
2	Remoción de clasificadores y tubería interna del tanque filtro, incluye grúa.		2	21.300.000	42.600.000
3	Apertura del tanque: Corte de tapa, se necesita adaptar montaje de tubería para izar tapa al momento de corte.		4	25.200.000	100.800.000
3(a)	Adaptación y reforzamiento de tanques actuales, filtros.				
3(b)	Apertura superior de los tanques.				
3(c)	Realizar adaptación interior de tanques, los cuales se utiliza fondo en platina de 3/8 inclinado al 3%, diámetro 2.10 mts.				
3(d)	Construcción de estructura y patas para el soporte del sistema de filtración interna del agua. (no válvulas) para este punto, se utiliza IPE 200 en largueros y patas platina de ½ en 30x30				
4	Realizar el retiro de la división actual que tienen los tanques.		4	11.050.000	44.200.000

Calle 18 No. 37A – 41 B/ cristobal colon tels. 6023819338 – 3137325804

Email: jw.burbano@hotmail.com. Cali – Valle // electromecanicahfb.eu@gmail.com.

ELECTROMECHANICA HFB E.U.

NIT. 900053621-6


Todo en Estructuras Metálicas, Diseño, Carpintería Metálica - Carpintería en Aluminio

5	Colocación de anillo de 210 de diámetro x 75 cm, material HR 3/8		4	9.000.000	36.000.000
6	Sellos en platina de ½ diámetro, 8" con sus tornillos y sellos de caucho a compresión		28	400.000	11.200.000
7	Apertura para 8" para el desagüe		4	800.000	3.200.000
8	Reforzamiento de soporte de escalera metálica		2	300.000	600.000
9	Andamios certificados (mes)		3	14.000.000	42.000.000
COSTOS DIRECTOS					452.600.000
Administración				30%	135.780.000
Imprevistos				3%	13.578.000
Utilidades				3%	13.578.000
IVA 19% / utilidad				19%	2.579.820
COSTO TOTAL					618.115.820

Nota.

No se ha tenido en cuenta items no mencionados en la presente cotización

Atentamente



JOSE WILLAN BURBANO MARIN

c.c. 16.620.124

Gerente

Celular 3143143651

Calle 18 No. 37A – 41 B/ cristobal colon tels. 6023819338 – 3137325804

Email: jw.burbano@hotmail.com. Cali – Valle // electromecanicahfb.eu@gmail.com.