ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO **ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**			
	VIGENCIA	**VERSIÓN**	**CÓDIGO**	**PÁGINA**
	15-Mar-18	01	IN-F-007	58

CODIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD ÍTEM
DEMMAM	Demolición de muros en mampostería, incluye cortes con pulidora.	M3

I. EQUIPO

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
TABLON	Tablón de madera	DIA	3,600.00	1.00	0.75	4,800.00
HERRAM	Herramienta menor	$	1.00	6,233.33	1	6,233.33
ANDTUB	Cuerpo de andamio tubular 1.5x1.5	DIA	5,900.00	1.00	0.75	7,866.67
	SUB-TOTAL					**18,900.00**

III. MANO DE OBRA

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
CUA-0-1-4	Cuadrilla 0-1-4	HORA	93,500.00	1.00	0.75	124,666.67
	SUB-TOTAL					**124,666.67**

PRECIO UNITARIO COSTO DIRECTO	**143,566.67**

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	24%	34,456.00
IMPREVISTOS	3%	4,307.00
UTILIDAD	5%	7,178.33
	SUB-TOTAL	**45,941.33**
PRECIO UNITARIO TOTAL CON A.U.I. AJUSTADO AL PESO		**189,508.00**

Elaboró:

Secretaría de Infraestructura y Valorización

Alcaldía Municipal de Pasto

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO **ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**			
	VIGENCIA	**VERSIÓN**	**CÓDIGO**	**PÁGINA**
	15-Mar-18	01	IN-F-007	56

CODIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD ÍTEM
DEMRIG	Demolición concreto hidráulico	M3

I. EQUIPO

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
HERRAM	Herramienta menor	$	1.00	3,618.75	1	3,618.75
COMPRE	Compresor neumático	HORA	99,800.00	1.00	0.8	124,750.00
	SUB-TOTAL					**128,368.75**

III. MANO DE OBRA

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
CUA-0-1-2	Cuadrilla 0-1-2	HORA	57,900.00	1.00	0.8	72,375.00
	SUB-TOTAL					**72,375.00**

PRECIO UNITARIO COSTO DIRECTO	**200,743.75**

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	24%	48,178.50
IMPREVISTOS	3%	6,022.31
UTILIDAD	5%	10,037.19
	SUB-TOTAL	**64,238.00**
PRECIO UNITARIO TOTAL CON A.U.I. AJUSTADO AL PESO		**264,981.00**

Elaboró:

Secretaría de Infraestructura y Valorización

Alcaldía Municipal de Pasto

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO **ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**			
	VIGENCIA	**VERSIÓN**	**CÓDIGO**	**PÁGINA**
	15-Mar-18	01	IN-F-007	73

CODIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD ÍTEM
EXCMAN	Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco	M3

I. EQUIPO

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
HERRAM	Herramienta menor	$	1.00	1,335.71	1	1,335.71
	SUB-TOTAL					**1,335.71**

III. MANO DE OBRA

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
CUA-0-1-4	Cuadrilla 0-1-4	HORA	93,500.00	1.00	3.5	26,714.29
	SUB-TOTAL					**26,714.29**

PRECIO UNITARIO COSTO DIRECTO	**28,050.00**

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	24%	6,732.00
IMPREVISTOS	3%	841.50
UTILIDAD	5%	1,402.50
	SUB-TOTAL	**8,976.00**
PRECIO UNITARIO TOTAL CON A.U.I. AJUSTADO AL PESO		**37,026.00**

Elaboró:

Secretaría de Infraestructura y Valorización
Alcaldía Municipal de Pasto

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO **ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**			
	VIGENCIA	**VERSIÓN**	**CÓDIGO**	**PÁGINA**
	15-Mar-18	01	IN-F-007	178

CODIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD ÍTEM
RETMAT	Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano con pago de escombrera.	M3

I. EQUIPO

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
VOLQUEHO	Volqueta	HORA	67,700.00	1.00	6	11,283.33
HERRAM	Herramienta menor	$	1.00	779.17	1	779.17
	SUB-TOTAL					**12,062.50**

III. MANO DE OBRA

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
CUA-0-1-4	Cuadrilla 0-1-4	HORA	93,500.00	1.00	6	15,583.33
	SUB-TOTAL					**15,583.33**

IV. OTROS

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
ESCMUN	Pago escombrera	M3	6,800.00	1.30	1	8,840.00
	SUB-TOTAL					**8,840.00**

PRECIO UNITARIO COSTO DIRECTO	**36,485.83**

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	24%	8,756.60
IMPREVISTOS	3%	1,094.58
UTILIDAD	5%	1,824.29
	SUB-TOTAL	**11,675.47**
PRECIO UNITARIO TOTAL CON A.U.I. AJUSTADO AL PESO		**48,161.00**

Elaboró:

Secretaría de Infraestructura y Valorización
Alcaldía Municipal de Pasto

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO **ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**			
	VIGENCIA	**VERSIÓN**	**CÓDIGO**	**PÁGINA**
	15-Mar-18	01	IN-F-007	38

CODIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD ÍTEM
SOLADO	Cimentación tipo solado en concreto de resistencia 17.2 Mpa	M3

I. EQUIPO

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
MEZCLA	Mezcladora trompo 1 bulto	HORA	11,400.00	1.00	1	11,400.00
HERRAM	Herramienta menor	$	1.00	8,455.00	1	8,455.00
	SUB-TOTAL					**19,855.00**

II. MATERIALES

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
CONCRE-F	Material concreto E 1:2.5:4.5 + 5% desperdicio	M3	450,215.00	1.00	1	450,215.00
	SUB-TOTAL					**450,215.00**

III. MANO DE OBRA

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
CUA-1-0-8	Cuadrilla 1-0-8	HORA	169,100.00	1.00	1	169,100.00
	SUB-TOTAL					**169,100.00**

PRECIO UNITARIO COSTO DIRECTO	**639,170.00**

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	24%	153,400.80
IMPREVISTOS	3%	19,175.10
UTILIDAD	5%	31,958.50
	SUB-TOTAL	**204,534.40**
PRECIO UNITARIO TOTAL CON A.U.I. AJUSTADO AL PESO		**843,704.00**

Elaboró:

Secretaría de Infraestructura y Valorización
Alcaldía Municipal de Pasto

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO **ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**			
	VIGENCIA	**VERSIÓN**	**CÓDIGO**	**PÁGINA**
	15-Mar-18	01	IN-F-007	125

CODIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD ÍTEM
MC3500	Muro de contención en concreto premezclado resistencia 21 Mpa (3,000psi)	M3

I. EQUIPO

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
MEZCLA	Mezcladora trompo 1 bulto	HORA	11,400.00	1.00	0.7	16,285.71
VIBCON	Vibrador de concreto 1000 RPM	HORA	11,500.00	1.00	0.7	16,428.57
HERRAM	Herramienta menor	$	1.00	20,350.00	1	20,350.00
	SUB-TOTAL					**53,064.29**

II. MATERIALES

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
FORMMURO	Formaleta muros de contención	M2	106,572.00	6.00	1.5	426,288.00
CONCRE-D	Material concreto D 1:2:3 + 5% desperdicio f'c	M3	565,250.00	1.00	1	565,250.00
	SUB-TOTAL					**991,538.00**

III. MANO DE OBRA

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
CUA-1-2-12	Cuadrilla 1-2-12	HORA	284,900.00	1.00	0.7	407,000.00
	SUB-TOTAL					**407,000.00**

PRECIO UNITARIO COSTO DIRECTO	**1,451,602.29**

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	24%	348,384.55
IMPREVISTOS	3%	43,548.07
UTILIDAD	5%	72,580.11
	SUB-TOTAL	**464,512.73**
PRECIO UNITARIO TOTAL CON A.U.I. AJUSTADO AL PESO		**1,916,115.00**

Elaboró:

Secretaría de Infraestructura y Valorización

Alcaldía Municipal de Pasto

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO **ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**			
	VIGENCIA	**VERSIÓN**	**CÓDIGO**	**PÁGINA**
	15-Mar-18	01	IN-F-007	213

CODIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD ÍTEM
VIGAER	Viga aérea en concreto de resistencia 21 Mpa.	M3

I. EQUIPO

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
VIBCON	Vibrador de concreto 1000 RPM	HORA	11,500.00	1.00	0.8	14,375.00
ANDACO	Andamio colgante o malacate	HORA	600.00	4.00	1	2,400.00
MEZCLA	Mezcladora trompo 1 bulto	HORA	11,400.00	1.00	0.8	14,250.00
HERRAM	Herramienta menor	$	1.00	17,806.25	1	17,806.25
	SUB-TOTAL					**48,831.25**

II. MATERIALES

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
CONCRE-D	Material concreto D 1:2:3 + 5% desperdicio f'c	M3	565,250.00	1.00	1	565,250.00
FORMVA	Formaleta viga aérea	M2	101,710.00	9.17	1.3	717,446.69
	SUB-TOTAL					**1,282,696.69**

III. MANO DE OBRA

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
CUA-1-2-12	Cuadrilla 1-2-12	HORA	284,900.00	1.00	0.8	356,125.00
	SUB-TOTAL					**356,125.00**

PRECIO UNITARIO COSTO DIRECTO	**1,687,652.94**

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	24%	405,036.71
IMPREVISTOS	3%	50,629.59
UTILIDAD	5%	84,382.65
	SUB-TOTAL	**540,048.94**
PRECIO UNITARIO TOTAL CON A.U.I. AJUSTADO AL PESO		**2,227,701.00**

Elaboró:

Secretaría de Infraestructura y Valorización

Alcaldía Municipal de Pasto

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO **ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**			
	VIGENCIA	**VERSIÓN**	**CÓDIGO**	**PÁGINA**
	15-Mar-18	01	IN-F-007	41

CODIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD ÍTEM
COLUMNA	Columna en concreto de resistencia 21 Mpa.	M3

I. EQUIPO

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
VIBCON	Vibrador de concreto 1000 RPM	HORA	11,500.00	1.00	0.5	23,000.00
MEZCLA	Mezcladora trompo 1 bulto	HORA	11,400.00	1.00	0.5	22,800.00
HERRAM	Herramienta menor	$	1.00	16,910.00	1	16,910.00
	SUB-TOTAL					**62,710.00**

II. MATERIALES

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
FORMCOL	Formaleta columna	M2	67,255.00	13.20	2	443,883.00
CONCRE-D	Material concreto D 1:2:3 + 5% desperdicio f'c	M3	565,250.00	1.00	1	565,250.00
	SUB-TOTAL					**1,009,133.00**

III. MANO DE OBRA

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
CUA-1-0-8	Cuadrilla 1-0-8	HORA	169,100.00	1.00	0.5	338,200.00
	SUB-TOTAL					**338,200.00**

PRECIO UNITARIO COSTO DIRECTO	**1,410,043.00**

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	24%	338,410.32
IMPREVISTOS	3%	42,301.29
UTILIDAD	5%	70,502.15
	SUB-TOTAL	**451,213.76**
PRECIO UNITARIO TOTAL CON A.U.I. AJUSTADO AL PESO		**1,861,256.00**

Elaboró:

Secretaría de Infraestructura y Valorización

Alcaldía Municipal de Pasto

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO **ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**			
	VIGENCIA	**VERSIÓN**	**CÓDIGO**	**PÁGINA**
	15-Mar-18	01	IN-F-007	133

CODIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD ÍTEM
MURSEN	Muro en ladrillo común sencillo.	M2

I. EQUIPO

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
HERRAM	Herramienta menor	$	1.00	1,336.67	1	1,336.67
	SUB-TOTAL					**1,336.67**

II. MATERIALES

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
MOR-14	Material mortero 1-4 + 5% desperdicio	M3	554,660.00	0.03	1	16,639.80
LADCOM	Ladrillo común 6 x 12 x 25	UN	1,600.00	55.00	1	88,000.00
	SUB-TOTAL					**104,639.80**

III. MANO DE OBRA

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
CUA-0-1-1	Cuadrilla 0-1-1	HORA	40,100.00	1.00	1.5	26,733.33
	SUB-TOTAL					**26,733.33**

PRECIO UNITARIO COSTO DIRECTO	**132,709.80**

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	24%	31,850.35
IMPREVISTOS	3%	3,981.29
UTILIDAD	5%	6,635.49
	SUB-TOTAL	**42,467.14**
PRECIO UNITARIO TOTAL CON A.U.I. AJUSTADO AL PESO		**175,176.00**

Elaboró:

Secretaría de Infraestructura y Valorización
Alcaldía Municipal de Pasto

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO **ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**			
	VIGENCIA	**VERSIÓN**	**CÓDIGO**	**PÁGINA**
	15-Mar-18	01	IN-F-007	1

CODIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD ÍTEM
ACERO	Acero de refuerzo de resistencia 420 Mpa	KG

I. EQUIPO

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
HERRAM	Herramienta menor	$	1.00	106.93	1	106.93
	SUB-TOTAL					**106.93**

II. MATERIALES

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
ALAMAM	Alambre de amarre	KG	9,100.00	0.04	1	345.80
ACER60	Acero de refuerzo 60000 psi	KG	6,800.00	1.05	1	7,140.00
	SUB-TOTAL					**7,485.80**

III. MANO DE OBRA

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
CUA-0-1-1	Cuadrilla 0-1-1	HORA	40,100.00	1.00	37.5	1,069.33
	SUB-TOTAL					**1,069.33**

PRECIO UNITARIO COSTO DIRECTO	**8,662.07**

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	24%	2,078.90
IMPREVISTOS	3%	259.86
UTILIDAD	5%	433.10
	SUB-TOTAL	**2,771.86**
PRECIO UNITARIO TOTAL CON A.U.I. AJUSTADO AL PESO		**11,433.00**

Elaboró:

Secretaría de Infraestructura y Valorización

Alcaldía Municipal de Pasto

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO **ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**			
	VIGENCIA	**VERSIÓN**	**CÓDIGO**	**PÁGINA**
	15-Mar-18	01	IN-F-007	78

CODIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD ÍTEM
FIL60X90	Filtro 0.6 x 0.9 manejo de aguas superficiales, ancho de 0.6 m y altura de 0.9 m	ML

I. EQUIPO

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
HERRAM	Herramienta menor	$	1.00	2,337.50	1	2,337.50
	SUB-TOTAL					**2,337.50**

II. MATERIALES

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
HILO	Hilo coser grueso	ML	700.00	4.00	1	2,800.00
PIEDFILT	Piedra para filtro roca	M3	107,100.00	0.57	1	61,047.00
GEONOT	Geotextil NT 1600 95 lb resistencia	M2	7,800.00	3.40	1	26,520.00
	SUB-TOTAL					**90,367.00**

III. MANO DE OBRA

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
CUA-0-1-4	Cuadrilla 0-1-4	HORA	93,500.00	1.00	2	46,750.00
	SUB-TOTAL					**46,750.00**

PRECIO UNITARIO COSTO DIRECTO	**139,454.50**

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	24%	33,469.08
IMPREVISTOS	3%	4,183.64
UTILIDAD	5%	6,972.73
	SUB-TOTAL	**44,625.44**
PRECIO UNITARIO TOTAL CON A.U.I. AJUSTADO AL PESO		**184,079.00**

Elaboró:

Secretaría de Infraestructura y Valorización

Alcaldía Municipal de Pasto

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO **ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**			
	VIGENCIA	**VERSIÓN**	**CÓDIGO**	**PÁGINA**
	15-Mar-18	01	IN-F-007	167

CODIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD ÍTEM
RELMAN	Relleno con material prestamo, compactación manual	M3

I. EQUIPO

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
HERRAM	Herramienta menor	$	1.00	668.33	1	668.33
COMMAN	Compactador manual saltarín	HORA	11,800.00	1.00	3	3,933.33
	SUB-TOTAL					**4,601.67**

II. MATERIALES

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
RECEBO	Recebo material seleccionado	M3	65,500.00	1.10	1	72,050.00
	SUB-TOTAL					**72,050.00**

III. MANO DE OBRA

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
CUA-0-1-1	Cuadrilla 0-1-1	HORA	40,100.00	1.00	3	13,366.67
	SUB-TOTAL					**13,366.67**

PRECIO UNITARIO COSTO DIRECTO	**90,018.33**

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	24%	21,604.40
IMPREVISTOS	3%	2,700.55
UTILIDAD	5%	4,500.92
	SUB-TOTAL	**28,805.87**
PRECIO UNITARIO TOTAL CON A.U.I. AJUSTADO AL PESO		**118,824.00**

Elaboró:

Secretaría de Infraestructura y Valorización
Alcaldía Municipal de Pasto

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO **ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**			
	VIGENCIA	**VERSIÓN**	**CÓDIGO**	**PÁGINA**
	15-Mar-18	01	IN-F-007	208

CODIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD ÍTEM
TUFI4P	Tubería para filtro PVC de 4" perforada, incluye suministro e instalación.	ML

I. EQUIPO

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
HERRAM	Herramienta menor	$	1.00	579.00	1	579.00
	SUB-TOTAL					**579.00**

II. MATERIALES

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
LIMPIA	Limpiador tubería pvc 1/128	UN	4,500.00	0.10	1	450.00
SOLDQ	Soldadura química pvc 1/128	UN	7,400.00	0.10	1	740.00
ACC4P	Accesorios pvc 4"	UN	13,600.00	0.17	1	2,312.00
TUB4S	Tubería pvc 4" sanitaria	ML	19,800.00	1.00	1	19,800.00
	SUB-TOTAL					**23,302.00**

III. MANO DE OBRA

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
CUA-0-1-2	Cuadrilla 0-1-2	HORA	57,900.00	0.20	1	11,580.00
	SUB-TOTAL					**11,580.00**

PRECIO UNITARIO COSTO DIRECTO	**35,461.00**

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	24%	8,510.64
IMPREVISTOS	3%	1,063.83
UTILIDAD	5%	1,773.05
	SUB-TOTAL	**11,347.52**
PRECIO UNITARIO TOTAL CON A.U.I. AJUSTADO AL PESO		**46,808.00**

Elaboró:

Secretaría de Infraestructura y Valorización

Alcaldía Municipal de Pasto