REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS
NIT.892099317-1

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE CLASIFICACION Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MESETAS, META.

MESETAS - META, AGOSTO DE 2026

SEÑOR(ES):
MUNICIPIO DE MESETAS - META

PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNIT	V TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	14010102	REPLANTEO GENERAL BÁSICO	M2	49.00	$ 4,117.79	$ 201,771.71
2	EXCAVACIONES MANUALES					
2.1	11060105	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	15.28	$ 73,525.92	$ 1,123,476.06
2.2	11060203	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX.2"SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	2.60	$ 70,503.31	$ 183,308.61
3	CIMENTACION					
3.1	11063302	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	0.08	$ 776,528.12	$ 62,122.25
3.2	14020101	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M³	0.38	1,124,227.73	427,206.54
3.3	11060801	CONCRETO CICLOPEO 3000PSI-20.7MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLAEN OBRA	M3	1.38	$ 801,897.23	$ 1,106,618.18
3.4	14030404	PEDESTAL EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.14	$ 2,678,043.33	$ 374,926.07
4	ACERO ESTRUCTURAL					
4.1	17010201	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	256.08	9,390.94	2,404,831.92
4.2	NUEVO	PLATINAS CALIBRE 1/4 DE 10 X10	UND	6.00	$ 70,000.00	$ 420,000.00
4.3	NUEVO	PLATINAS CALIBRE 1/4 DE 20 X20	UND	6.00	$ 80,000.00	$ 480,000.00
4.4	NUEVO	PLATINA DE 1" X 3/16	ML	18.00	$ 8,000.00	$ 144,000.00
5	CORREAS, COLUMNAS Y CERCHAS					
5.1	14040445	PERFIL CUADR. NEGRO 100X100X4 MM ASTM A-500	ML	24.00	$ 151,881.56	$ 3,645,157.44
5.2	14040408	CORREA PERFIL RECTAN PHR NEGRO 80X40X2.0 MM CAL. 14	ML	24.00	$ 26,510.23	$ 636,245.52
5.3	NUEVO	PERFIL RECTANGULAR CAL 18 3X 1/2	ML	42.00	$ 22,000.00	$ 924,000.00
5.4	NUEVO	CORREA PERFIL RECTAN PHR NEGRO 80X40X2.0 MM CAL. 16	ML	30.00	$ 25,000.00	$ 750,000.00
6	PLACA Y PSIOS					
6.1	14020301	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3.24	$ 992,697.28	$ 3,217,022.36
6.2	17010202	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	211.00	$ 10,160.56	$ 2,143,878.16
7	CUBIERTA					
7.1	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE PARA TEJA DE ZINC	ML	8.00	$ 25,000.00	$ 200,000.00

7.2	14100209	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL PREPINTADA TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA.	M2	52.00	$	55,603.39	$	2,891,376.28
8	**CERRAMIENTO**							
8.1	14110308	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ESLABONADA	M2	50.00	$	118,132.52	$	5,906,626.00
8.2	14110101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO MARCO, PASADOR LAMINA COLL ROLLED CAL 20 2 X 0.80 M	UND	1.00	$	320,308.68	$	320,308.68
9	**ENERGIA**							
9.1	15011204	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	6.00	$	160,491.50	$	962,949.00
9.2	15010814	PANEL LED REDONDO 18 W	UND	6.00	$	55,048.52	$	330,291.12
9.3	15011214	BAJANTE CON TUBO CONDUIT METALICO 1" L=6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	5.00	$	100,254.09	$	501,270.45
9.4	15011201	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	2.00	$	136,121.65	$	272,243.30
		VALOR COSTOS DIRECTOS					**$**	**29,629,629.63**
						ADMINISTRACIÓN 28%	$	8,296,296.30
						IMPREVISTOS 1%	$	296,296.30
						UTILIDAD 5%	$	1,481,481.48
						PMA 1%	$	296,296.30
		VALOR TOTAL DE OBRA					**$**	**40,000,000.00**

OBSERVACIONES

1 **El valor de los items fue tomado del catalogo de referencia del AIM 2025, adoptados por medio de la resolución administrativa No. 021 de 2025.**

2 **los precios para el proyecto localizado en el municipio de Mesetas tienen incluido factor distancia correspondiente al 1,22 de acuerdo con su localizacion, lo anterior teniendo en cuenta la tabla de incrementos sugeridos para trasportes, y condiciones especiales a municipios ala resolucion de precios oficialdes de referencia de 2025 de la agencia para infraestructura del Meta.**

Cordialmente,

SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Elaboró: Juliam Camilo Ruiz / Apoyo de la Secretaria de Planeación e Infraestructura
Revizó: Silvio Vladimir Rivera Sanchez / Secretario de Planeación e Infraestructura