

PRESUPUESTO PMT MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA QUE DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUIPILE CONDUCE AL SECTOR TABACAL, MUNICIPIO DE QUIPILE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.



					DURACIÓN	9 Meses		
					Frentes	2,0		
PERSONAL								
PERSONAL	CANTIDAD	SALARIO	FACTOR PRESTACIONAL	DEDICACION	DURACIÓN	VALOR TOTAL		
Ayudante (1) AA (palettero)	4,00	\$ 1.750.905,00	2,20	100%	9 Meses	\$ 138.671.676,00		
SEÑALES Y DISPOSITIVOS								
ITEM			UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	Sectores de cierre	VALOR TOTAL	
SEÑAL VERTICAL SPO-01 (TRABAJOS EN LA VIA)			UND	\$ 346.830,00	2,0	2	\$ 1.387.320,00	
SEÑAL VERTICAL SPO-03 (AUXILIAR DE TRANSITO)			UND	\$ 399.380,00	2,0	2	\$ 1.597.520,00	
SEÑAL VERTICAL SPO-06 (Reducción asimétrica de calzada - Izquierda)			UND	\$ 346.830,00	1,0	2	\$ 693.660,00	
SEÑAL VERTICAL SPO-06 (Reducción asimétrica de calzada - Derecha)			UND	\$ 346.830,00	1,0	2	\$ 693.660,00	
SEÑAL VERTICAL SR-30 (VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA)			UND	\$ 399.380,00	2,0	2	\$ 1.597.520,00	
SEÑAL VERTICAL SIO-01 (TRABAJO EN LA VIA A 100M)			UND	\$ 346.830,00	2,0	2	\$ 1.387.320,00	
SEÑAL VERTICAL SIO-03 (FIN DE OBRA)			UND	\$ 346.830,00	2,0	2	\$ 1.387.320,00	
DESVIO			UND	\$ 346.830,00	1,0	2	\$ 693.660,00	
BARRICADAS			UND	\$ 588.560,00	1,0	2	\$ 1.177.120,00	
PALETAS PARE-SIGA EN POLIPROPILENO			UND	\$ 63.060,00	2,0	2	\$ 252.240,00	
CONO DE SEÑALIZACION REFLECTIVO 90CM			UND	\$ 105.100,00	18,0	2	\$ 3.783.600,00	
DELINEADOR TUBULAR			UND	\$ 57.805,00	50,0	2	\$ 5.780.500,00	
CINTA DEMARCACION ROLLO 500 M			ROLLO	\$ 78.825,00	8,0	2	\$ 1.261.200,00	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN			UND	\$ 346.830,00	4,0	2	\$ 2.774.640,00	
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS SEÑALIZACIÓN FRENTE							\$ 24.467.280,00	
TOTAL PMT							\$ 163.138.956,00	

NOTA 1: Se propone la conformación de dos frentes de obra con dos sectores de intervencion cada uno. La señalizacion y personal son los requeridos para realizar el plan de manejo de transito de cada sector.