LISTA DE ACTIVIDADES NO REFERENCIADAS

OBJETO DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META.**
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	**10 MESES**
NÚMERO DEL PROYECTO:	1638022
FECHA DE ELABORACION:	14/04/2026

CÓDIGO	ACTIVIDAD	U.M.
NE 001	BARANDA METALICA EN 2 TUBOS DE 2" GALVANIZADA. INCL. ANTICORROSIVO Y PINTURA	kg
NE 002	BALDOSA CERAMICA PARED BLANCO INSTITUCIONAL 25 X 35 CM	m2
NE 003	CODO 90° PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u
NE 004	CODO 90° PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u
NE 005	CODO 90° PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u
NE 006	CODO 90° PVCP 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u
NE 007	CODO 90° PVCP 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u
NE 008	CODO 90° PVCP 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u
NE 009	TEE PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u
NE 010	TEE PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u
NE 011	TEE PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u
NE 012	TEE PVCP 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u
NE 013	TEE PVCP 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u
NE 014	BUJE SOLDAR PVCP 3/4" X 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u
NE 015	BUJE SOLDAR PVCP 1" X 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u
NE 016	BUJE SOLDAR PVCP 1" X 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u
NE 017	BUJE SOLDAR PVCP 2" X 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u
NE 018	BUJE SOLDAR PVCP 2" X 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u
NE 019	BUJE SOLDAR PVCP 2" X 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u
NE 020	BUJE SOLDAR PVCP 2" X 1 " SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u
NE 021	BUJE SOLDAR PVCP 1 1/2 " X 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u
NE 022	BUJE SOLDAR PVCP 1 1/2" X 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u
NE 023	TANQUE AGUA POTABLE PVC 4000 LT CON TAPA INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN 1" - 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u
NE 024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MACROMEDIDOR DE 1 1/2"	u
NE 025	SUMINITRO E INSTALACIÓN PARA SISTEMA DE PRESIÓN COMPUESTO 2 BOMBAS GE 1B 30 + TABLERO + TANQUE HIDRO ACUMULADOR DE 200 LITROS + PREENSAMBLE EN GALVANIZADO CAUDAL: 3 L/S PRESIÓN 40 - 60 PSI .	u
NE 026	SANITARIO AQUAJET PRO TIPO MOVILIDAD REDUCIDA	u
NE 027	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m
NE 028	ACCESORIO CODO 90° PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u
NE 029	ACCESORIO CODO 90° PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u
NE 030	ACCESORIO CODO 45° PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u
NE 031	ACCESORIO CODO 45° PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u
NE 032	ACCESORIO CODO 45° PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u
NE 033	SALIDA SANITARIA DUCHA 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u
NE 034	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN PVC DE Ø 2" UM	u
NE 035	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE EN PVC DE Ø 3" X 2" UM	u
NE 036	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE EN PVC DE Ø 4" X 2" UM	u
NE 037	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE EN PVC DE Ø 4" X 3" UM	u
NE 038	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE EN PVC DE Ø 4" X 4" UM	u
NE 039	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE SOLDADO EN PVC DE Ø 4" X 2" UM	u
NE 040	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE SOLDADO EN PVC DE Ø 4" X 3" UM	u
NE 041	JUEGO ACCESORIOS ACERO INOX MINUSVALIDOS	u
NE 042	SILLA DE SEGURIDAD PLEGABLE PARA DISCAPACITADO	u
NE 043	ACCESORIO CODO 45° C*C PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u
NE 044	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE SOLDADO 6X4 SANITARIA PAVCO WAVIN	u
NE 045	REJILLA CÚPULA 4 PULG X 3 PULG ALUMINIO PARA TUBERÍA 3 PULG GRIFOANDES	u
NE 046	REJILLA C6 X 4 ALUMINIO CÚPULA COLREJILLAS	u
NE 047	CAJA DE SUMIDERO DE 0.35X 0.35 X 0.50 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	u
NE 048	REJILLA SUMIDERO 0.30X0.30 < 2-1/2"X3/16"	u
NE 049	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE GÁRGOLA	u
NE 050	TUBERIA PVCP-C900 de 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u
NE 051	NIPLE PASAMURO A INOX 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

LISTA DE ACTIVIDADES NO REFERENCIADAS

OBJETO DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META.**
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	**10 MESES**
NÚMERO DEL PROYECTO:	1638022
FECHA DE ELABORACION:	14/04/2026

CÓDIGO	ACTIVIDAD	U.M.
NE 052	EQUIPO DE BOMBEO CONTRAINCENDIO,INCLUYE ELECTROBOMBA PRINCIPAL DE 20 HP,BOMBA JOCKEY DE 2 HP,TANQUE HIDROACUMULADOR DE 100 LTS , VALVULAS Y ACCESORIOS	u
NE 053	SIAMESA 4" X 2,1/2" X 2,1/2"	u
NE 054	KIT ADAPTADOR BRIDA SERIE 4200 (TUBO PVC A ACERO IPS) SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u
NE 055	CENTRO DE MEDICIÓN HASTA 16 M3/H MEDIDOR AC250 HORIZONTAL (INCLUYE REGULADOR RP25 DE PRIMERA ETAPA DE 60 PSI A 1/4 PSI, VÁLVULA DE BOLA CON TUERCA M26, NIPLE FLAUTA SCH 40 A.G DE 1", CODO DE 3/4" CAMISA DE PROTECCIÓN, ELEVADOR, CON UN MEDIDOR)	u
NE 056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERNA GAS NATURAL MAS UN (1) PUNTO ADICIONAL CATEGORIA 2 HASTA 16 M3/H (CAJA METALICA PARA CENTRO DE MEDICIÓN Y TUBERIA PEALPE DIAMETRO 20 MM)	u
NE 057	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PLASTICA VALVULA 15X15	u
NE 058	TUBERIA EN POLIETILENO DE 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS)	m
NE 059	CERTIFICACIÓN DE INSTALACIONES DE GAS	u
NE 060	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE COBRE 3X 4/0 + 1X4/0 + 1 X 1/0 DESNUDO (TRAFO A TRANSFERENCIA 25M, PLANTA TRANSFERENCIA 10M, TRANSFERENCIA A TABLERO GENERAL 10M)	m
NE 061	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO PARA EQUIPO DE MEDIDA SEMI-DIRECTA EN BAJA TENSIÓN DE ACUERDO A NORMA CODENSA AE-319. INCLUYE EQUIPO DE MEDIDA ELECTRONICO BIDIRECCIONAL CLASE 0,5, TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE 200/5A, BREAKER GENERAL DE 3X200AMPERIOS ICU 25KA Y BORNERA DE PRUEBAS CORTOCIRCUITABLE;	u
NE 062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE GENERAL RED, INCLUYE GABINETE METALICO DE 1,2M X 0,8M X 0,6M, BARRAJE TRIFÁSICO DE 25X3MM (270 AMPERIOS), UN (1) BREAKER DE 3X200A ICU 25KA, UN (1) BREAKER DE 3X125A ICU 25KA, UN (1) BREAKER DE 3X30A ICU 25KA, UN (1) BREAKER DE 2X20A ICU 10KA, CUATRO (4) BREAKER DE 1X20A ICU 10KA, UN (1) BREAKER DE 3X50A ICU 25KA, DPS CLASE I+II DE 70KA, Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE.	u
NE 063	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE COBRE 3X 1/0 + 1X1/0 + 1 X 2 DESNUDO (TGL A TPN)	m
NE 064	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE COBRE 3X 10 + 1X10T (TRCI A BOMBA .5 HP 10M TBOMB A BOMBA 1 HP 12M)	m
NE 065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA POR BREAKER MOTORIZADO DE 75 KVA (RED GENERAL), INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,80M X 1M X 0,40M, DOS BREAKER MOTORIZADOS DE 200 AMPERIOS AC3 MARCA ABB O SIMILAR, TARJETA AUTOMATIZACIÓN PARA CONTROL DE TRANSFERENCIA VORKOM O SIMILAR, ENCLAVAMIENTO MECANICO Y CONEXIONES GENERALES.	u
NE 066	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA DE 75 KW NOMINALES (A NIVEL DEL MAR) AUTONOMIA DE 8 HORAS A FULL CARGA, INCLUYE CABINA INSONORIZADA, CARGADOR AUTOMATICO DE BATERIAS, BATERIA, MOTOR CUMMINS O SIMILAR, GENERADOR STAMFORD O SIMILAR Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE	u
NE 067	CANALIZACIONES ZANJA Y RELLENOS PARA DUCTOS PVC DE 2" ZONA VERDE	m
NE 068	TABLERO PARCIAL 24 CIRCUITOS CON TOTALIZWDOR, PUERTA Y CHAPA. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u
NE 069	TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u
NE 070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA POR CONTACTORES DE 10 KVA (RED CONTRA INCENDIOS), INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,20M X 1M X 0,40M, DOS CONTACTORES DE 30 AMPERIOS AC3 MARCA ABB O SIMILAR, TARJETA AUTOMATIZACIÓN PARA CONTROL DE TRANSFERENCIA VORKOM O SIMILAR, ENCLAVAMIENTO MECANICO Y CONEXIONES GENERALES.	u
NE 071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CONTROL SISTEMA BOMBEO AGUA POTABLE, INCLUYE GABINETE METALICO DE 0,8M X 0,8M X 0,4M, BARRAJE TRIFÁSICO DE 12X2MM (110 AMPERIOS), UN (1) BREAKER DE 3X30A ICU 25KA , UN (1) BREAKER DE 3X20A ICU 25KA Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE.	u

LISTA DE ACTIVIDADES NO REFERENCIADAS

OBJETO DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META.**
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	**10 MESES**
NÚMERO DEL PROYECTO:	1638022
FECHA DE ELABORACION:	14/04/2026

CÓDIGO	ACTIVIDAD	U.M.
NE 072	LUMINARIA DE EMERGENCIA, CON TUBO LINEAL FLUORESCENTE, 6WG5, FLUJO LUMINOSO 155 LÚMENES, CARCASA DE 245X110X58 MM, CLASE II, IP 42, CON BATERÍAS DE NI-CD DE ALTA TEMPERATURA,AUTONOMÍA DE 1 H, ALIMENTACIÓN A 230 V, TIEMPO DE CARGA 24H.INCLUSO ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA	u
NE 073	SEÑALIZACIÓN DE RUTAS DE EVACUACIÓN Y SALIDAS DE EMERGENCIA	u
NE 074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK DE PISO PARA RED COMUNICACIONES VOZ, DATOS, INCLUYE SWITCHES, PATCH PANEL, PATCH CORD	u
NE 075	PUESTA A TIERRA RACK DE COMUNICACIONES	u
NE 076	SISTEMA PARA SALIDA DE VOZ Y DATOS - INCLUYE ACCESORIOS , TOMA Y WALL PLATE	u
NE 077	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE CAT 6A UTP CONECCION VOZ, DATOS SEGÚN ESPECIFICACIONES (500Mhz 10G 4x2x23AWG)	m
NE 078	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SEGÚN ESPECIFICACION (T.PESADO)	m
NE 079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METALICA EMT DE 1/2" PARA SISTEMA DETECCIÓN INCENDIOS; INCLUYE ABRAZADERAS	m
NE 080	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR 2X14 AWG SOLIDO HT 105 GRADOS CENTIGRADOS APANTALLADO ROJO	m
NE 081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR OPTICO TERMICO DIRECCIONABLE	u
NE 082	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON ESTROBO 2W, COLOR ROJO	u
NE 083	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACTIVACIÓN MANUAL REARMABLE PARA SISTEMA ALGORITMICO DIRECCIONABLE, CON AISLADOR DE CIRCUITO COLOR ROJO	u
NE 084	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL COMPACTA DIRECCIONABLE SISTEMA DETECCIÓN INCENDIOS 150 ELEMENTOS, 4000 EVENTOS	u
NE 085	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE PROTECCION ELECTRICO DE APANTALLAMIENTO, SEGÚN ESPECIFICACIONES INDICADAS (INCL.ALAMBRON ALUMINIO DE 8mm (270M),, CONECTORES BIMETÁILICOS (10 U), PUNTAS FRANKLIN DE 0,6m EN CERO INOXIDABLE (26 U) GRAPA EN CRUZ (5 U) Y ACCESORIOS DE MONTAJE.	u
NE 086	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE PUESTA A TIERRA , SEGÚN ESPECIFICACIONES INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO. (10 VARILLAS, 5 CAJAS, SOLDAURA EDXOTERMICA (11U), CABLE 1/0 (230 M)	u
NE 087	DISEÑO E INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO DE 31.05 KWP . 39 PANELES SOLARES DE 575 WP, 1 INVERSOR ON-GRID 20KW, 1 SISTEMA DE MONITOREO, TABLERO DE PROTECCIONES, CANALIZACIÓN Y CABLEADO Y TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA QUE EL SISTEMA FUNCIONE CORRECTAMENTE.	KWp
NE 088	DISEÑO E INSTALACIÓN DE SISTEMA LLAMADO DE ENFERMERASCANALIZACIÓN Y CABLEADO Y TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA QUE EL SISTEMA FUNCIONE CORRECTAMENTE.	u
NE 089	SUMINISTRO E INSTALACION UPS 5 KVA CON SISTEMA DE BYPASS RESPALDO LLAMADO DE ENFERMERAS Y DATOS	u
NE 090	SUMINISTRO E INSTALACION ROSETON PLASTICO	u
NE 091	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO 25.000 L	u

OBSERVACIONES

Firma:

Nombre: JOSE BERNARDO ROJAS MALO
Cargo: CPS 280 DE 2026
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
ELABORA

Firma:

Nombre: FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
APRUEBA