COTIZACION

VENTUS INGENIERIA SAS		**Fecha:**	ABRIL 20 2026
901.049.564-2		**N.º de cotizacion:**	N.º VING 3870
Actividad economica 7111 - 4321 - 4390 - 4330		**Id. del cliente:**	900220547

Para: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META (AIM)
Nombre
Direccion OFICINAS PRIMAVERA URBANA
Ciudad VILLAVICENCIO

VENTUS INGENIERÍA S.A.S

Vendedor	Trabajo	Pago	cha de vencimien	VENCIMIENTO
		CONTADO		

Cant.	Descripción	UND	Precio por unidad	Total de línea
1	ARMARIO PARA EQUIPO DE MEDIDA SEMI-DIRECTA EN BAJA TENSIÓN DE ACUERDO A NORMA CODENSA AE-319. INCLUYEEQUIPO DE MEDIDA ELECTRONICO BIDIRECCIONAL CLASE 0,5, TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE 200/5A, BREAKER GENERAL DE 3X200 AMPERIOS ICU 25KA Y BORNERA DE PRUE-BAS CORTOCIRCUITABLE.	UN	$5.802.899,16	$5.802.899,16
1	GABINETE GENERAL RED, , INCLUYE GABINETE METALICO DE 1,2M X 0,8M X 0,6M, BARRAJE TRIFÁSICO DE 25X3MM (270 AMP.)UN (1) BREAKER DE 3X200A ICU 25KA, UN (1) BREAKER DE 3 X 125 A ICU 25 KA, UN (1) BREAKER DE 3 X 30A I CU 25 KA, UN (1) BREAKER DE 2X20 A ICU 10KA, CUATRO (4) BREAKER DE 1X20 A ICU 10KA, UN (1) BREAKER DE 3X50A ICU 25 KA, DPS CLASE I + II DE 70KA, Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE.	UN	$7.417.065,55	$7.417.065,55
1	TRANSFERENCIA AUTOMATICA POR BREAKER MOTORIZADO DE75 KVA (RED GENERAL), INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,80M X 1M X 0,40M, DOS BREAKER MOTORIZADOS DE 200 AMPER. AC3 MARCA ABB O SIMILAR, TARJETA AUTOMATIZACIÓN PARA CONTROL DE TRANSFERENCIA VORKOM O SIMILAR, ENCLAVA- MIENTO MECANICO Y CONEXIONES GENERALES..	UN	$24.055.017,65	$24.055.017,65
1	PLANTA ELÉCTRICA DE 75 KW NOMINALES (A NIVEL DEL MAR) AUTONOMIA DE 8 HORAS A FULL CARGA, INCLUYE CABINA INSONORIZADA, CARGADOR AUTOMATICO DE BATERIAS, BATERIA, MOTOR CUMMINS O SIMILAR, GENERADOR STAMFORD O SIMILAR Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE	UN	$64.659.663,87	$64.659.663,87
1	TABLERO PARCIAL 24 CIRCUITOS CON ESPACIO TOTALIZADOR, PUERTA Y CHAPA.	UN	$527.310,92	$527.310,92
1	BREACKER TOTALIZADOR TRIFASICO 80 A	UN	$445.378,15	$445.378,15
1	TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS.	UN	$185.294,12	$185.294,12
1	TRANSFERENCIA AUTOMATICA POR CONTACTORES DE 10 KVA (RED CONTRA INCENDIOS), INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,20 M X 1 M X 0,40 M, DOS CONTACTORES DE 30 AMPERIOS AC3 MARCA ABB O SIMILAR, TARJETA AUTOMATIZACIÓN PARA CONTROL DE TRANSFERENCIA VORKOM O SIMILAR, ENCLAVA-MIENTO MECANICO Y CONEXIONES GENERALES..	UN	$4.678.991,60	$4.678.991,60
1	GABINETE CONTROL SISTEMA BOMBEO AGUA POTABLE,INCLUYEGABINETE METALICO DE 0,8M X 0,8M X 0,4M, BARRAJE TRIFÁSICODE 12X2MM (110 AMPERIOS), UN (1)BREAKER DE 3X30A ICU 25KA,UN (1) BREAKER DE 3X20A ICU 25KA Y DEMAS ACCESRIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE.	UN	$1.327.731,09	$1.327.731,09
1	LUMINARIA DE EMERGENCIA, CON TUBO LINEAL FLUORESCENTE,6WG5, FLUJO LUMINOSO 155 LÚMENES, CARCASA DE 245 X 110X58 MM, CLASE II, IP 42, CON BATERÍAS DE NI-CD DE ALTA TEMPE-RATURA,AUTONOMÍA DE 1 H, ALIMENTACIÓN A 230 V, TIEMPO DE CARGA 24H..	UN	$203.806,72	$203.806,72
1	SEÑALIZACIÓN DE RUTAS DE EVACUACIÓN Y SALIDAS DE EMERGENCIA	UN	$80.046,22	$80.046,22
1	RACK DE PISO PARA RED COMUNICACIONES VOZ, DATOS, INCLUYE SWITCHES,	UN	$487.962,18	$487.962,18
1	SALIDA DE VOZ Y DATOS - INCLUYE ACCESORIOS , TOMA Y WALL PLATE	ML	$21.176,47	$21.176,47
1	CABLE CAT 6A UTP CONEXION VOZ, DATOS SEGÚN ESPECIFICACIONES (500Mhz 10G 4x2x23AWG)	ML	$5.882,35	$5.882,35
1	TUBO METALICO 1/2" EMT	UN	$4.621,85	$4.621,85
1	CABLE FPLR 2X14 AWG SOLIDO HT 105 GRADOS CENTIGRADOS APANTALLADO ROJO	UN	$7.142,86	$7.142,86
1	DETECTOR OPTICO TERMICO DIRECCIONABLE.	UN	$305.882,35	$305.882,35
1	SIRENA CON ESTROBO 2W, COLOR ROJO	UN	$268.907,56	$268.907,56
1	ACTIVADOR MANUAL REARMABLE PARA SISTEMA ALGORITMICODIRECCIONABLE, CON AISLADOR DE CIRCUITO COLOR ROJO	UN	$199.579,83	$199.579,83
1	CENTRAL COMPACTA DIRECCIONABLE SISTEMA DETECCIÓNINCENDIOS 150 ELEMENTOS, 4000 EVENTOS	UN	$3.970.588,24	$3.970.588,24
1	SISTEMA DE PROTECCION ELECTRICO DE APANTALLAMIENTO, SEGÚN ESPECIFICACIONES INDICADAS (INCL.ALAMBRON ALUMINIO DE 8mm (270M),, CONECTORES BIMETÁILICOS (10 U), PUNTAS FRANKLIN DE 0,6m EN CERO INOXIDABLE (26 U) GRAPA EN CRUZ (5 U) Y ACCESORIOS DE MONTAJE.	UN	$5.252.100,84	$5.252.100,84
1	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA , SEGÚN ESPECIFICACIONES INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO. (10 VARILLAS, 5 CAJAS, SOLDAURA EDXOTERMICA (11U), CABLE 1/0 (230 M)	UN	$7.500.000,00	$7.500.000,00

COTIZACION

VENTUS INGENIERIA SAS		**Fecha:**	MAY0 30 2025
901.049.564-2		**N.º de cotizacion:**	N.º VING 3870
Actividad economica 7111 - 4321 - 4390 - 4330		**Id. del cliente:**	900220547

Para: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META (AIM)
Nombre
Direccion OFICINAS PRIMAVERA URBANA
Ciudad VILLAVICENCIO

VENTUS INGENIERÍA S.A.S

Vendedor	Trabajo	Pago	cha de vencimien	VENCIMIENTO
		CONTADO		

Cant.	Descripción	UND	Precio por unidad	Total de línea
1	SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO DE 22,425 KWP . 39 PANELES SOLARES DE 575 WP, 1 INVERSOR ON-GRID 25KW, 1 SISTEMA DE MONITOREO, TABLERO DE PROTECCIONES, CANALIZACIÓN Y CABLEADO Y TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA QUE EL SISTEMA FUNCIONE CORRECTAMENTE.	kWp	$6.008.403,36	$6.008.403,36
1	SISTEMA LLAMADO DE ENFERMERAS CANALIZACIÓN Y CABLEADO Y TODO EL MATERIA	UN	$4.823.529,41	$4.823.529,41
1	UPS 5KVA.	UN	$6.260.504,20	$6.260.504,20
1	SISTEMA DE BYPASS	UN	$3.983.193,28	$3.983.193,28

Subtotal	$148.482.679,83
Impuesto sobre las ventas	$28.211.709,17
Total	**$176.694.389,00**

NELSON EDUARDO GUTIERREZ ROMERO

Todos los cheques se extenderán a nombre de ***VENTUS INGENIERIA SAS***

Gracias por su confianza.
DG 8 SUR No 39A-138 TEL: 3114817358

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14936930961

(415)7707212489984(8020) 000001493693096 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 0 4 9 5 6 4
6. DV: 2
12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2
14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1
25. Tipo de documento:
26. Número de Identificación:
27. Fecha expedición:

Lugar de expedición
28. País:
29. Departamento:
30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido:
32. Segundo apellido:
33. Primer nombre:
34. Otros nombres:

35. Razón social: VENTUS INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial:
37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9
39. Departamento: Meta 5 0
40. Ciudad/Municipio: Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal: DG 8 SUR 39 A 138 AP 503 CONJ LOS OCARROS

42. Correo electrónico: ngutierrez@ventusing.com

43. Código postal:
44. Teléfono 1: 3 1 1 4 8 1 7 3 5 8
45. Teléfono 2: 3 0 1 4 5 9 4 4 1 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 3 2 1	2 0 1 7 0 2 0 2	7 1 1 1	2 0 1 7 0 2 0 2		4 6 6 3	4 3 3 0

Ocupación

51. Código:

52. Número establecimientos:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4 8	5 2	5 5																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma:
56. Tipo:

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X]
60. No. de Folios: 0
61. Fecha: 2025 - 08 - 11 / 14 : 59: 56

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: GUTIERREZ ROMERO NELSON EDUARDO
985. Cargo: Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
86.086.192
NUMERO

GUTIERREZ ROMERO
APELLIDOS

NELSON EDUARDO
NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-FEB-1985
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.76 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO

15-ABR-2003 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-5200100-69116581-M-0086086192-20030910 03514 03253A 02 146349766