SAMC-013-2026

FORMULARIO 1

OFERTA ECONOMICA

REHABILITACIÓN DE SISTEMAS ALTERNOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA COMUNIDADES INDÍGENAS DEL DISTRITO DE RIOHACHA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	REPARACION DE MOLINOS DE VIENTO				
1.1	Reparación del molino de viento de Comunidad de SANTA LUCIA	UND	1,00		
1.2	Reparación del molino de viento de Comunidad de CAMPO ALEGRE	UND	1,00		
1.3	Reparación del molino de viento de comunidad de MANANTIAL	UND	1,00		
1.4	Reparación del molino de viento de comunidad JULIAKAT 2	UND	1,00		
1.5	Reparación del molino de viento de comunidad PULICHAMANA	UND	1,00		
1.6	Reparación del molino de viento de comunidad USIMANA	UND	1,00		
1.7	Reparación del molino de viento de comunidad JURPUNARE	UND	1,00		
1.8	Reparación del molino de viento de comunidad LAGUNA DE MIER	UND	1,00		
1.9	Reparación del molino de viento de comunidad WAYAWIKAT	UND	1,00		
1.10	Reparación del molino de viento de comunidad YAMAHIN	UND	1,00		
1.11	Reparación del molino de viento de comunidad JULIWAIPA 2	UND	1,00		
1.12	Reparación del molino de viento de comunidad EL JULULEIN	UND	1,00		
1.13	Reparación del molino de viento de comunidad KAMUCHASAIM	UND	1,00		

1.14	Reparación del molino de viento de comunidad KAITIMANA	UND	1,00		
1.15	Reparación del molino de viento de comunidad TOLOPANAKAL	UND	1,00		
1.16	Reparación del molino de viento de comunidad EL TABLAZO	UND	1,00		
1.17	Reparación del molino de viento de comunidad PALMITOS	UND	1,00		
1.18	Reparación del molino de viento de comunidad COJONSITOMANA	UND	1,00		
SUB TOTAL DE REPARACION DE MOLINOS DE VIENTO					
2	LIMPIEZA DE POZOS				
2.1	Limpieza y desarrollo del pozo con compresor de 48 hrs, incluye hexametafosfato de sodio y acido sulfimico.	UND	18,00		
SUB TOTAL DE LIMPIEZA DE POZOS					
3	PRUEBA DE BOMBEO				
3.1	Prueba de bombeo a caudal constante con compresor durante doce (12) hrs de recuperacion, incluye analisis de la prueba fisico-quimico del agua	UND	18,00		
SUB TOTAL DE PRUEBA DE BOMBEO					
VALOR COSTO DIRECTO					
ADMINISTRACION					
IMPREVISTOS					
UTILIDAD					
VALOR COSTO INDIRECTO					
VALOR TOTAL DE COSTO					
PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRAS (PGIO)					
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)					
VALOR COSTO TOTAL OBRA					$ 884.942.103

Atentamente,

Nombre del proponente _____
Nombre del representante legal _____
C. C. No. _____ de _____
Dirección de correo_____
Correo electrónico _____
Telefax _____
Ciudad _____

_____
(Firma del proponente o de su representante legal)