ANALISIS PRECIOS UNITARIOS

DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES

$	128.484,00
ÍTEM:	1,00
UNIDAD:	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA / DÍA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	% M. O.	$ 24.909,09	10%	$ 2.490,91
CAMION GRUA CON CANASTA +12T	%	$ 2.000.000,00	20,00	$ 100.000,00
			SUBTOTAL	$ 102.490,91

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	SUBTOTAL
					$ -

III. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	CAN-VOL-PES	DISTANCIA	TARIFA	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
ESCOMBROS / SOBRANTES HASTA 5 KM	0,094	5,00	M3/KM	$ 2.300,00	$ 1.084,00
					$ 1.084,00

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	JORNAL + PREST.	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
ELECTRICO	$ 121.352	$ 236.636,40	19,00	$ 12.454,55	
ELECTRICO	$ 121.352	$ 236.636,40	19,00	$ 12.454,55	
					$ 24.909,09
			TOTAL COSTO DIRECTO		$ 128.484,00

PAULA ANDREA GONZALEZ MORENO
PROFESIONAL DE APOYO SEC. PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS.

JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

ALCALDÍA DE CUBARÁ	GESTION JURIDICA	Código: DIE-01-M03-F06 Versión: 03
	PRESUPUESTO GENERAL	Fecha: 02/07/2024 Página 1 de 1

ANALISIS PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO LED DE 60 W

$	1.204.377,14
ÍTEM:	2,00
UNIDAD:	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA / DÍA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	% M. O.	$ 31.551,52	10%	$ 3.155,15
GRUA DE CANASTA	DIA	$ 2.000.000,00	15,00	$ 133.333,33
			SUBTOTAL	$ 136.488,49

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	SUBTOTAL
LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO LED DE 60 W	UNIDAD	1	$ 785.400,00	$ 785.400,00	
FOTOCONTROL IP65	UNIDAD	1	$ 33.394,12	$ 33.394,12	
BRAZO TIPO CODENSA DE ⌀1 GALVANIZADO EN CALIENTE L=1,20 M X 3mm	UNIDAD	1	$ 122.343,90	$ 122.343,90	
CONECTOR DE PENETRACION	UNIDAD	2	$ 6.739,59	$ 13.479,18	
CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG Cu	ML	3	$ 8.494,81	$ 25.484,44	
CINTA BANDY 5/8	ML	1,5	$ 4.285,84	$ 6.428,76	
HEBILLA 5/8	UNIDAD	2	$ 865,28	$ 1.730,56	
DESPERDICIO	%	0,05	$ 961.523,54	$ 48.076,18	
					$ 1.036.337,13

III. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	CAN-VOL-PES	DISTANCIA	TARIFA	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
			$ -	$ -	$ -

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	JORNAL + PREST.	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
ELECTRICO	$ 121.352	$ 236.636,40	15,00	$ 15.775,76	
ELECTRICO	$ 121.352	$ 236.636,40	15,00	$ 15.775,76	
					$ 31.551,52
			TOTAL COSTO DIRECTO		$ 1.204.377,14

PAULA ANDREA GONZALEZ MORENO
PROFESIONAL DE APOYO SEC. PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS.

JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

ANALISIS PRECIOS UNITARIOS

$ 1.309.335,14

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 80W

ÍTEM: 3,00
UNIDAD: UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA / DÍA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	% M. O.	$ 31.551,52	10%	$ 3.155,15
GRUA DE CANASTA	DIA	$ 2.000.000,00	15,00	$ 133.333,33
			SUBTOTAL	$ 136.488,49

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	SUBTOTAL
LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO 80W	UNIDAD	1	$ 885.360,00	$ 885.360,00	
FOTOCONTROL IP65	UNIDAD	1	$ 33.394,12	$ 33.394,12	
BRAZO TIPO CODENSA DE ø 1 GALVANIZADO EN CALIENTE L=1,20 M X 3mm	UNIDAD	1	$ 122.343,90	$ 122.343,90	
CONECTOR BIMETALICO	UNIDAD	2	$ 6.739,59	$ 13.479,18	
CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG Cu	ML	3	$ 8.494,81	$ 25.484,44	
CINTA BANDY 5/8	ML	1,5	$ 4.285,84	$ 6.428,76	
HEBILLA 5/8	UNIDAD	2	$ 865,28	$ 1.730,56	
DESPERDICIO	%	0,05	$ 1.061.483,54	$ 53.074,18	
					$ 1.141.295,13

III. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	CAN-VOL-PES	DISTANCIA	TARIFA	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
					$ -

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	JORNAL + PREST.	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
ELECTRICO	$ 121.352	$ 236.636,40	15,00	$ 15.775,76	
ELECTRICO	$ 121.352	$ 236.636,40	15,00	$ 15.775,76	
					$ 31.551,52

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1.309.335,14

PAULA ANDREA GONZALEZ MORENO
PROFESIONAL DE APOYO SEC. PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS.

JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS