

A D E N D A No. 2
FDLSC-LP-004-2026

OBJETO: “EJECUTAR, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIONES LOCATIVAS Y DOTACION NECESARIAS PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE HABITABILIDAD, SEGURIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRIORIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN LOCAL EN LA VIGENCIA 2026, UBICADAS EN LA LOCALIDAD CUARTA DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ D.C.”

CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA, identificado con la cédula de ciudadanía No 74.371.098 expedida en Duitama (Boyacá); en calidad de Alcalde Local de San Cristóbal, en virtud del nombramiento realizado por el Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., mediante Decreto No. 238 del 17 de julio de 2024, debidamente posesionado de acuerdo con Acta de Posesión No. 246 del 18 de julio de 2024, quien actúa como ordenador del gasto en nombre del **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL**, en atención a las respuestas a las observaciones extemporáneas publicadas el 21 de septiembre de 2026 y a lo señalado en la parte motiva y lo ordenado en la Resolución de Saneamiento No 116 del 21 de septiembre de 2026, se expide la presente **ADENDA No. 2** con lo cual se considera oportuno corregir el error formal del citado proceso de selección en los siguientes en términos:

PRIMERO: Corregir los ítems **11.1.4** y **11.1.5** en el **FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL ADENDA 2**, de la pestaña “**OFERTA ECONOMICA**”, el cual quedara de la siguiente manera:

11				APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
11,1,4	1104	NTC 512 / NSF/A NSI 4	INS-EQP -005	HORNO INDUSTRIAL ROTATORIO. ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 TIPO 430. DIMENSIONES: 1.00 M (FRENTE) X 1.80 M (ALTO) X 1.55 M (FONDO).CAPACIDAD: 10 BANDEJAS DE 65 X 45 CM, CON SEPARACIÓN DE 10 CM ENTRE ELLAS Y CAPACIDAD DE 1.2 KG POR BANDEJA.SISTEMA DE COCCIÓN: CONVECCIÓN, RADIACIÓN Y ROTACIÓN.CALEFACCIÓN INDIRECTA POR INTERCAMBIO DE CALOR EN HIERRO Y ACERO, CON FLUJO DE AIRE DE FRÍO A CALIENTE.SISTEMA DE CONTROL CON PERILLA DE GRADUACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DIGITAL.VOLTAJE DE OPERACIÓN: 110V.INCLUYE INSTALACIÓN Y	U N	1	\$ 95.238.129,02	\$ 123.809.567,73	\$ 123.809.567,73

				CONEXIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.					
11,1,5	1105	NTC 512 / NSF/A NSI 4	INS-EQP-006	SUMINISTRO E INSTALACION AMASADORA Y MOJADORA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y HIERRO FUNDIDO. MOTOR DE 2 HP, VELOCIDAD DE 125-250 RPM. CAPACIDAD: 20 LIBRAS DE MEZCLA.COMONENTES: CALDERO, GANCHO ESPIRAL, DIVISOR DE MASA Y REJILLA DE SEGURIDAD.ELEMENTOS EN CONTACTO CON LA MASA EN ACERO INOXIDABLE.REJILLA DE PROTECCIÓN EN ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO, BOTÓN DE EMERGENCIA Y TEMPORIZADOR.VOLTAJE: 110 VAC, 1 FASE, FRECUENCIA 60 HZ.POTENCIA: 2 HP – 1500 W.DIMENSIONES APROXIMADAS: ANCHO 65 CM, ALTO 89 CM, PROFUNDIDAD 65 CM. PESO APROXIMADO: 70 KG.TIPO DE CONTROL: MANUAL.	UN	1	\$ 8.317.752,36	\$ 10.813.078,06	\$10.813.078,06

SEGUNDO: Se Corrige el numeral 3.1. “Fases y etapas del proyecto” del ANEXO TECNICO quedando así:

(...)

Las actividades u obras a ejecutar en la Unidad Operativa **Centro de Desarrollo Comunitario CC La Victoria** son las siguientes:

(...)

11,1,4	SUMINISTRO E INSTALACION HORNO PANADERIA Y COCINA_ de acuerdo con la especificación (HORNO PANADERIA Y COCINA: ROTOR.KLEAN™ o EQUIVALENTE: SISTEMA DE LAVADO AUTOMÁTICO. LAVADO ESPECIAL AUTOMÁTICO DETRÁS DEL CARTER. - CÁMARA DE COCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE ALTA RESISTENCIA CON BORDES REDONDEADOS. TRIPLE CRISTAL.	UN	1
--------	---	----	---

	ILUMINACIÓN DE LA CÁMARA DE COCCIÓN CON LUCES LED INTEGRADAS EN LA PUERTA.SOPORTES PARA BANDEJAS CON SISTEMA ANTIVUELCO. SISTEMA RECOGE GOTAS INTEGRADO EN LA PUERTA, QUE SIGUE EN FUNCIONAMIENTO INCLUSO CON LA PUERTA ABIERTA. SISTEMA DE VENTILADORES MÚLTIPLES DE 4 VELOCIDADES Y ELEMENTOS DE CALOR DE ALTO RENDIMIENTO. CONTENEDOR DETERGENTE DET&RINSE INTEGRADO. CONEXIÓN WI-FI INTEGRADA. WI-FI-/USB DATA: DESCARGA/CARGA DE DATOS HACCP. WI-FI-/USB DATA: DESCARGA/CARGA DE PROGRAMAS. INCLUYE INSTALACIÓN.MEDIDAS 1.40 CM DE ANCHO ALTURA MAXIMA 1.80 CM REQUIERE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION		
--	---	--	--

(...)

TERCERO: Se corrige en el titulo **ACTIVIDADES POR DESARROLLAR Y ALCANCE** de los ESTUDIOS PREVIOS quedando así:

(...)

Las actividades u obras a ejecutar en la **Unidad Operativa Centro de Desarrollo Comunitario CC La Victoria** son las siguientes:

(...)

	SUMINISTRO E INSTALACION HORNO PANADERIA Y COCINA_ de acuerdo con la especificación (HORNO PANADERIA Y COCINA: ROTOR.KLEAN™ 6 EQUIVALENTE: SISTEMA DE LAVADO AUTOMÁTICO. LAVADO ESPECIAL AUTOMÁTICO DETRÁS DEL CARTER. - CÁMARA DE COCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE ALTA RESISTENCIA CON		
--	---	--	--

11,1,4	<p>BORDES REDONDEADOS. TRIPLE CRISTAL. ILUMINACIÓN DE LA CÁMARA DE COCCIÓN CON LUCES LED INTEGRADAS EN LA PUERTA.SOPORTES PARA BANDEJAS CON SISTEMA ANTIVUELCO. SISTEMA RECOGE GOTAS INTEGRADO EN LA PUERTA, QUE SIGUE EN FUNCIONAMIENTO INCLUSO CON LA PUERTA ABIERTA. SISTEMA DE VENTILADORES MÚLTIPLES DE 4 VELOCIDADES Y ELEMENTOS DE CALOR DE ALTO RENDIMIENTO. CONTENEDOR DETERGENTE DET&RINSE INTEGRADO. CONEXIÓN WI-FI INTEGRADA. WI-FI-/USB DATA: DESCARGA/CARGA DE DATOS HACCP. WI-FI-/USB DATA: DESCARGA/CARGA DE PROGRAMAS. INCLUYE INSTALACIÓN.MEDIDAS 1.40 CM DE ANCHO ALTURA MAXIMA 1.80 CM REQUIERE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION</p>	UN	1
--------	--	----	---

$$(\dots)$$

CUARTO: Se corrige la Fila 117 en el **FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL ADENDA 2**, el cual quedara de la siguiente manera:

[illegible]

QUINTO: Se corrige la actividad principal **1.9.** del documento Estudios previos por actividad principal 1.2 de la Matriz 1 Experiencia Sector Educativo quedará así:

1.2 PROYECTOS DE ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

SEXTO: Los demás numerales del pliego de condiciones, así como los documentos y anexos que lo integran, permanecen sin modificación alguna y continúan vigentes en los términos inicialmente establecidos.

SÉPTIMO: Téngase, para todos los efectos y presentación de oferta económica, por parte de los proponentes, el **FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL ADENDA 2**, dejando los demás formularios No 1, publicados antes de la presente Adenda No 2, sin valor ni efecto.

Se expide en Bogotá D.C., a los veintitrés (23) días del mes septiembre de 2026.

La presente Adenda se entiende suscita con su aprobación el SECOP II.

Proyectó: Aleyra Capera Rodriguez – Abogada apoyo infraestructura 327-2026 CPS-P(145168) 
Revisó: Otto Gabriel Forero Vanegas – Abogado Despacho 932-2026 CPS-P(160557)