ARMADA DE COLOMBIA Protegemos el azul de la bandera — 2026 AZUL QUE INSPIRA FUERZA QUE PROTEGE

GRUPO DE GUARDACOSTAS DE LA AMAZONÍA
ADENDA No. 001

Leticia, Amazonas,23 de septiembre del 2026

El suscrito Comandante del Grupo de Guardacostas de la Amazonía de la Armada Nacional, debidamente nombrado mediante Resolución No. 1208 del 28 de noviembre de 2025 y acta de posesión No 001 CFNA de fecha 01 de enero del 2026 y facultado para asumir las funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios destinados a la Armada Nacional, en virtud de la Resolución de Delegación No. No. 4223 del 23 de junio de 2022 y facultado para asumir las funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios destinados a la Armada de Colombia, y de conformidad con el Manual de Contratación estatuido en Resolución No. 4213 del 13 de octubre del 2023 y acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes que rigen la materia, se permite dar respuesta a los señores oferentes interesados en participar en el proceso de Mínima Cuantía No **015-ARC-GAMA-2026**, cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O RECUPERATIVO DE LAS VIVIENDAS FISCALES DE LA ARMADA NACIONAL PERTENECIENTES AL GRUPO DE GUARDACOSTAS DE LA AMAZONÍA"** por valor de **CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($ 169.998.220.00)** **Excluido** IVA e incluidas demás erogaciones tributarias que correspondan y respaldado presupuestalmente por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal: No. 5526 del 15 de septiembre del 2026, Teniendo en cuenta observaciones recibidas el día 22 de septiembre del 2026 por los oferentes, se requiere realizar modificación a la Invitación Pública No. 015-ARC-GAMA-2026, tal como se indica a continuación:

PRIMERO: **MODIFICAR** parcialmente el **FORMULARIO No 01 PROPUESTA ECONOMICA** de la invitación publica del presente proceso, así:

FORMULARIO No 01 PROPUESTA ECONOMICA

[El Proponente puede usar el presente formulario de presentación para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial por la Entidad]

Cuando el proceso de contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos del proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1.1				DESMONTE DE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO EDIL EXISTENTE. INCLUYE TRASLADO HASTA LUGAR AUTORIZADO. COMPRENDE EL RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN, TAMBIÉN SE INCLUYE LA REMOCIÓN DE TODO EL MATERIAL DE PEGA. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	M2	65.05		

1.2				MANTENIMIENTO DE VIGA CANAL DE AGUA LLUVIA EN CONCRETO, CONSISTENTE EN LIMPIEZA, RETIRO Y POSTERIOR SUMINISTRO DE MANTO ASFALTICO, CORRECCIÓN DE PENDIENTE CON ALISTADO EN ÁREA CERCANA A LA BAJANTE (INCLUYE: DESMONTE MANTO EXISTENTE, ASEO DE LA OBRA, ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU PERFECTA INSTALACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN)	ML	107.44		
1.3				ALISTADO DE PISO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E=0,04MT. INCLUYE PENDIENTE DE DESAGÜE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M2	65.05		
1.4				IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA EN LOZA EN CONCRETO CON MANTO EDIL 3MM FOIL ALUMINIO (INCLUYE: DESMONTE MANTO EXISTENTE, REACOMODACIÓN LAMINAS DE CUBIERTA ACUERDO AL CASO, FIJACIÓN CON PARAGUITAS, GANCHOS Y/O TORNILLOS. RESANES, SELLADO Y/O REPARACIÓN FISURAS CON VULKEN 116 O SIMILAR, LINEALES, REMATES, ACABADO SUPERFICIE COLOR, ASEO Y RETIRO MATERIAL EXISTENTE)	M2	65.05		
1.5				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 22 CON DESARROLLO DE 0.25M, EL CUAL DEBE IR CON APLIACIÓN DE SIKAFLOOR PARA SUJECIÓN DEL FLANCHE (INCLUYE RETIRO DEL FLANCHE EXISTENTE CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS HASTA LUGAR AUTORIZADO, ASÍ MISMO TODOS LOS ELEMENTOS, EQUIPOS Y OBRA CIVIL NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, INCLUYE APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO GRIS AMBAS CARAS), LA INSTALACIÓN DEL FLANCHE SE DEBE REALIZAR HASTA REGATA EXISTENTE GARANTIZANDO ADECUADA IMPERMEABILIDAD	ML	85.80		
1.6				MANTENIMIENTO DE ANTEPECHOS DE CUBIERTA EXISTENTE, CONSISTENTE EN REMOCIÓN DE LA BOQUILLA DESPRENDIDA, EL RESANE DE FISURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DAÑADOS, APLICACIÓN DE MORTERO IMPERMEABILIZADO Y SELLADO DE JUNTAS	ML	102.96		
Subtotal								

2.1				LAVADO DE FACHADA EN DIFERENTES MATERIALES INCLUIDOS LADRILLO A LA VISTA, PIEDRA MUÑECA, PIEDRA LAVADA, MURO PAÑETADO. CONSISTENTE EN REALIZAR HIDROLAVADO DE LOS MUROS DE LA FACHADA EN LADRILLO Y/O PIEDRA Y/O MURO PAÑETADO (INCLUYENDO LA VENTANERIA EN VIDRIO) CON DIFERENTES PRODUCTOS, RINSES SELECTIVOS, DE ACUERDO CON EL TIPO DE MANCHAS QUE SE PRESENTEN, ESTOS PUEDEN SER LADRI-BRIGHT, ÁCIDO NÍTRICO, VANADOX, HIDROSOLVE. ADICIONAL AL HIDROLAVADO, SE DEBE RETIRAR LA PARTE DÉBIL SUPERFICIAL DEL LADRILLO, DONDE SE PRESENTE EROSIÓN Y ABLANDAMIENTO. IGUALMENTE SE DEBEN RETIRAR LAS FACHALETAS Y/O LADRILLOS, QUE SE ENCUENTREN PARTIDOS, PRESENTEN FISURAS O MALA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE. LAS SUPERFICIES DEBEN QUEDAR COMPLETAMENTE LIMPIAS Y SECAS, CON EL FIN DE PODER APLICAR POSTERIORMENTE LOS PRODUCTOS QUE SE REQUIERAN DE ACUERDO CON LA REPARACIÓN Y TENIENDO EN CUENTA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS EN CUANTO A LOS TIEMPOS Y LA APLICACIÓN DE CADA FABRICANTE	M2	1,129		
2.2				SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TRES MANOS DE PINTURA TIPO KORAZA PROTECCIÓN SOL & LLUVIA SÚPER ACRÍLICO, PARA MUROS EXTERIORES Y FACHADAS, QUE ESTÉN EXPUESTAS A LA INTEMPERIE (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD, COLOR ESCOGIDO POR LA ENTIDAD, INCLUYE ADITIVO ACRONAL 10% POR GALÓN DE PINTURA)	M2	1,140		
2.3				SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE CON BASE EN SILICIONAS CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES AL SIKA TRANSPARENTE 12 AÑOS. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA APLICACIÓN A UNA FACHADA DE MAS DE 10M)	M2	1,140		
Subtotal								
							SUBTOTAL OBRAS	
				Administración		20%		
				Imprevistos		4%		
				Utilidad		5%		
				IVA (NO APLICA)		19%		
				VALOR TOTAL INCLUIDO AIU				

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU.	**DESCRIPCIÓN**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	[Ofrecimiento del Proponente]

NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	[Ofrecimiento del Proponente]
	UTILIDAD	**U=**	[Ofrecimiento del Proponente]
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	[Ofrecimiento del Proponente]

SEGUNDA: Los demás términos no modificados de la invitación publica del proceso de **MÍNIMA CUANTÍA No. 015-ARC-GAMA-2026**, así como de la invitación electrónico mediante la presente adenda, permanecen igual y por ende continúan vigentes.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
Capitán de Fragata **CIRO ALFONSO REYES HERNÁNDEZ**
Comandante Grupo Guardacostas de la Amazonía

TF GARCÍA CARRASCAL CAMILO ANDRÉS
JEFE DE LA DIVISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO LOGÍSTICO GAMA

TK MARTÍNEZ MÉNDEZ JUAN SEBASTIÁN
ASESOR JURÍDICO CONTRACTUAL GAMA

S2 CARDONA SANTA VICTOR DANIEL
GESTOR DE ADQUISICIONES GAMA