


MUNICIPIO DE YAGUARA					
PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA					
MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANA ELISA CUENCA LARA SEDE BAJO MIRADOR DEL MUNICIPIO DE YAGUARÁ.					
1,0	Desmante de Cubierta existente en mal estado. Incluye retiro y disposición en sitio autorizado	M2	270,00	\$ 28.105,71	\$ 7.588.542
1,1	suministro e instalacion de laminas de icopor para el cielo raso del area del aula escolar	M2	162,00	\$ 28.151,19	\$ 4.560.493
1,2	Excavación manual sin clasificar, incluye todo factor y disposición final en sitio autorizado	M2	8,78	\$ 97.789,25	\$ 858.101
1,3	Suministro e instalación de Cubierta en teja de arquitectura calibre 30 para las áreas del restaurante escolar y aulas de clases	M2	270,00	\$ 79.419,56	\$ 21.443.281
1,4	Suministro e instalacion de caballete calibre 30 incluye todo lo necesario para la correcta ejecución del ítem	ML	35,00	\$ 50.763,45	\$ 1.776.721
1,5	Desmante de malla eslabonada existente del cerramiento incluye todo lo necesario para la correcta ejecución del ítem	M2	220,00	\$ 19.790,06	\$ 4.353.814
1,6	suministro e instalacion de malla eslabonada H=2M incluye todo lo necesario para la correcta ejecución del ítem	M2	220,00	\$ 60.026,54	\$ 13.205.840
1,7	Suministro e instalación de Cubierta para area de lectura en teja arquitectonica, incluye perfilera y todo lo necesario para la correcta ejecución del ítem	M2	36,00	\$ 164.621,81	\$ 5.926.385
1,8	Suministro e instalacion Tubo HG de 3" cal 16 x 6 ml. Incluye todo lo necesario para la correcta ejecución del ítem	UND	6,00	\$ 141.960,33	\$ 851.762
1,9	Demolición de alberca existente, incluye retiro y disposición en sitio autorizado.	GBL	1,00	\$ 249.168,59	\$ 249.169
1,10	Suministro e Instalacion de alberca prefabricada incluye todo lo necesario para la correcta ejecución del ítem	UND	1,00	\$ 465.975,00	\$ 465.975
1,11	Suministro e instalacion de tubería de 3 pulgadas para desague de alberca incluye Codos y todo lo necesario para la correcta ejecución del ítem	ML	9,00	\$ 41.094,34	\$ 369.849
1,12	Placa de concreto de 2,500 PSI e=0,07 mts, para area de lectura incluye todo lo necesario para la correcta ejecución del ítem	M2	34,00	\$ 105.101,93	\$ 3.573.466
1,13	Suministro, Instalación y Compactación de Relleno con Recebo Común para area de lectura	m3	3,40	\$ 129.699,72	\$ 440.979
1,14	Suministro e instalacion de tableta ceramica de 60x60 ante deslizante para los pisos para el area de lectura incluye todo lo necesario para la correcta ejecución del ítem	m2	34,00	\$ 121.308,07	\$ 4.124.474
1,15	Suministro e instalacion de guarda escoba incluye todo lo necesario para la correcta ejecución del ítem	ml	15,00	\$ 91.191,10	\$ 1.367.867
TOTAL					\$ 71.156.717
TOTAL					\$ 71.156.717
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 71.156.717
ADMINISTRACIÓN		24%			
IMPREVISTOS		1%			
UTILIDAD		5%			
COSTO INDIRECTO DE LA OBRA (A.I.U. = 30%)					\$ -
COSTO TOTAL DE LA OBRA					\$ 71.156.717,00


 ING. YANFRANSO LÓPEZ LAVERDE
 Secretario de Planeación e Infraestructura