

INSTALACION							
5	INSTALACIÓN Y OBRAS CIVILES						
5.1	Instalación de red de baja tensión aérea en cable Triplex 2*4+4 incluye instalación de los accesorios necesarios para su puesta en funcionamiento	Metro	1	\$ 7.200	19%	\$ 1.368	\$ 8.568
5.2	instalación de acometida aérea monofásica 2*8+8 AWG incluye todos los accesorios	Unidad	1	\$ 4.200	19%	\$ 798	\$ 4.998
5.3	Instalación de celdas de medida y protección monofásica/trifásica según requerimiento de la estación. Incluye conexión acometida aérea, incluye puerta antivandálica	Unidad	1	\$ 102.000	19%	\$ 19.380	\$ 121.380
5.4	Construcción de caja de paso eléctrica (40x40x40 cm). Ejecución de obra civil en concreto con tapa reforzada. No se aceptarán niveles irregulares ni desplomes en los muros.	Unidad	1	\$ 364.000	19%	\$ 69.160	\$ 433.160
5.5	Construcción de machón en mampostería (1.60X1.00X0.30) Incluye placa de entepiso, pañete impermeabilizado y pintura exterior para soporte de equipos de medida.	Unidad	1	\$ 1.080.000	19%	\$ 205.200	\$ 1.285.200
5.6	Demolición de machón y adecuaciones existentes. Retiro de estructuras de mampostería obsoletas y disposición de escombros en sitios autorizados.	Unidad	1	\$ 210.000	19%	\$ 39.900	\$ 249.900
5.7	Sellado hermético de pasamuros y entradas. Aplicación de materiales técnicos en los ingresos a la estación para evitar filtraciones de humedad o sedimentos.	Unidad	1	\$ 150.000	19%	\$ 28.500	\$ 178.500
5.8	Desmonte de redes y conductores existentes. Retiro de cableado aéreo o subterráneo en desuso, garantizando la seguridad eléctrica.	Metro	1	\$ 2.000	19%	\$ 380	\$ 2.380
SUBTOTAL							\$ 2.284.086
TOTAL							\$ 9.005.564
Nota 1 : Para realizar la cotización se debe revisar el documento "ANEXO N° 1: REQUERIMIENTOS PARA COTIZAR". Nota 2: La cotización deberá presentarse en PDF debidamente firmado por el Proponente o Representante Legal, así mismo, en Formato Excel, con valores redondeados y sin decimales.							
				11/05/2026			
CARGO				FECHA			
REPRESENTANTE LEGAL							