

PRESUPUESTO PRELIMINAR DE OBRA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE CIMITARRA

DEPARTAMENTO: SANTANDER

MUNICIPIO: CIMITARRA

Fecha: 2026

PROYECTO: AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL Y ASISTENCIA TÉCNICO OPERATIVA PARA LA PROYECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SITIOS DE SEPULTURA CON PRESUNCIÓN DE CNI Y CINR EN EL MUNICIPIO DE CIMITARRA SANTANDER

ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANT.	VR. UNITARIO	SUBTOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	Localización y Replanteo General sin equipo	M2	24,87	5.093,00	126.662,91
1.2	Excavación manual en material común Sin retiro Profundidad 0.1-2.9 m	M3	16,60	80.893,00	1.342.823,80
1.3	Relleno compactado con material común En sitio	M3	27,60	48.446,00	1.337.109,60
1.4	Demolición de muros (e = 0,1 - 0,2)	M2	33,16	18.779,00	622.711,64
1.5	Demolicion de Placa en Concreto (Inc Acabado)	M2	16,82	36.815,00	619.228,30
CAPITULO 2 pasos elevados				SUB TOTAL	4.048.536,25
2	estructura				
2.1	Cimentacion en Concreto Ciclópeo (60% concreto simple fc = 210 K/Cm2)	M3	2,40	820.999,00	1.970.397,60
2.2	Viga Cimentacion en concreto 3000 PSI, 20x20	ML	16,00	149.395,00	2.390.320,00
2.3	Columnetas y Viguetas en Conc Reforzado 10x20 cm	ML	35,20	127.540,00	4.489.408,00
2.4	Placa Maciza en Concreto simple f'c = 210 K/Cm2 e = 10 cms	M2	20,35	207.185,00	4.216.214,75
2.5	Acero de refuerzo Fig. PDR - 60	KG	290,21	10.401,00	3.018.474,21
CAPITULO 3 estructura				SUB TOTAL	16.084.814,56
3	MAMPOSTERIA Y ACABADOS				
3.1	Muro en Ladrillo H - 10	M2	36,60	88.193,00	3.227.863,80
3.2	Mamposteria Lineal H -10	ML	18,40	56.885,00	1.046.684,00
3.3	Friso rústico bajo placa 1:3	M2	20,35	49.132,00	999.836,20
3.4	Friso liso sobre muro (inc dilataciones) 1:3	M2	50,90	41.010,00	2.087.409,00
3.5	Friso liso sobre muro (inc dilataciones) 1:3	ML	56,70	34.386,00	1.949.686,20
3.6	Goteross	ML	9,20	25.001,00	230.009,20
3.7	Piso En concreto de 3000 psi. E = 10 cm (Incluye malla Electrosoldada)	M2	24,05	221.634,00	5.330.297,70
3.8	Graniplast para fachadas	M2	20,14	40.552,00	816.717,28
3.9	Estuco y vinilo tipo 1 para muros interiores	M2	36,60	26.018,09	952.262,09
3.10	Enchape en Cerámica Piso (dimen. 0,20x0,20; 0,40x0,40) o similar - mococolor	M2	15,00	153.146,00	2.297.190,00
3.11	Guardaescoma en Cerámica Piso (dimen. 0,20x0,20; 0,40x0,40) o similar - mococolor	ML	15,00	34.541,00	518.115,00
CAPITULO 4 MAMPOSTERIA Y ACABADOS				SUB TOTAL	19.456.070,47
4	INSTALACIONES ELECTRICAS				
4.1	Punto Eléctrico para Luz normal (Inc.Interruptor)	UN	4,00	219.398,00	877.592,00
4.2	Subacometida Eléctrica	UN	1,00	686.560,00	686.560,00
				SUB TOTAL	1.564.152,00
5	PUERTAS Y VENTANAS				
5.1	Puerta Lam. Llana (Inc.Marco+Cerr+Pintura) 1.00 x 2.00 Mts Cal.20	M2	2,60	300.757,00	781.968,20
5.2	Ventana en lámina- Vidrio-Varilla Cuadrada 1/2 cal 20-Batiente	M2	2,00	401.147,00	802.294,00

PRESUPUESTO PRELIMINAR DE OBRA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE CIMITARRA

DEPARTAMENTO: SANTANDER MUNICIPIO: CIMITARRA Fecha: 2026

PROYECTO: AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL Y ASISTENCIA TÉCNICO OPERATIVA PARA LA PROYECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SITIOS DE SEPULTURA CON PRESUNCIÓN DE CNI Y CINR EN EL MUNICIPIO DE CIMITARRA SANTANDER

ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANT.	VR. UNITARIO	SUBTOTAL
				S U B T O T A L	1.584.262,20
6	BOVEDAS				
6,1	Concreto 1:2:3 muros 3000 psi e=6 cm con malla electrosoldada	M2	25,66	184.474,66	4.733.619,73
6,2	Concreto 1:2:3 pisos 3000 psi e=10 cm con malla electrosoldada	M2	9,87	220.482,87	2.176.165,92
6,3	concreto 1:2:3 placa maciza e=6 cm con malla electrosoldada	M2	19,74	184.474,66	3.641.529,75
6,4	tapa en concreto para bovedas	UND	14,00	167.925,67	2.350.959,44
6,5	Pintura vinilo	M2	19,74	16.607,00	327.822,18
6,6	Viga Cimentacion en concreto 3000 PSI, 20x20	ML	13,80	165.876,78	2.289.099,53
				S U B T O T A L	15.519.196,55
7	TRANSPORTE				
7,1	Transporte en vehículo	GBL	1,00	990.000,00	990.000,00
				S U B T O T A L	990.000,00

SUBTOTAL		59.247.032,03
ADMINISTRACION	30%	17.774.109,61
IMPREVISTOS	0%	0,00
UTILIDAD	5%	2.962.351,60
A.I.U	35%	20.736.461,21
TOTAL		79.983.493,24

ING. JOHN EDINSON PACHECO FORERO
Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura