PRESUPUESTO OFICIAL
CMC-SG-064-2026

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, INSUMOS DE IMPRESIÓN Y MATERIALES ELÉCTRICOS E HIDRÁULICOS, Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL HORNO INDUSTRIAL DE PANADERÍA, CON DESTINO AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PUERTO BERRÍO – ANTIOQUIA, EN EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CI-SG-001-2026 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MACEO Y EL INPEC

ITEM	UNSPSC	ARTÍCULO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	40 14 16 00	**LLAVE DE PASO DE AGUA METÁLICA DE ½".** Llave de paso de agua metálica (cuerpo en bronce, latón u otro metal apto para agua potable), de ½" de diámetro, compatible con la tubería del ítem 4, nueva y con marcación del fabricante.	Unidad	15	$ 55.675	$ 835.125
2	26 12 16 00	**ROLLO DE CABLE DÚPLEX N.° 12 AWG (ROLLO X 100 METROS).** Rollo de cable dúplex calibre N.° 12 AWG, conductor de cobre, presentación en rollo de cien (100) metros, con marcación del fabricante y conformidad con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE.	Rollo	2	$ 730.250	$ 1.460.500
3	39 10 16 00	**BOMBILLO LED DE 50 W.** Bombillo LED de cincuenta (50) vatios, nuevo, con conformidad con el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP y garantía del fabricante.	Unidad	16	$ 63.750	$ 1.020.000
4	40 17 15 00	**TUBO DE ½" PARA AGUA, DE 6 METROS.** Tubo de ½" para conducción de agua a presión, longitud de seis (6) metros, nuevo y con marcación del fabricante.	Unidad	6	$ 23.925	$ 143.550
5	73 15 21 01	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HORNO INDUSTRIAL DE PANADERÍA.** Mantenimiento preventivo y correctivo, a todo costo, del horno industrial de panadería del EPMSC Puerto Berrío, incluidos los repuestos que resulten necesarios: revisión de desagües; inspección de empaques; limpieza de quemadores/resistencias; lubricación de alta temperatura; ajuste de cadenas y bandas; revisión del sistema de vapor (limpieza de las electroválvulas de agua y descalcificación de los inyectores de vapor para evitar acumulación de sarro); calibración de temperatura; inspección eléctrica, incluida la extensión de la línea eléctrica de 220 voltios para la reubicación del equipo, con suministro de materiales; mantenimiento del sistema de giro; y mantenimiento del sistema de aislamiento térmico. El trabajo se realizará al interior del EPMSC Puerto Berrío, el técnico se desplazará sin costo adicional y el trabajo se garantizará por seis (06) meses.	Global	1	$ 7.000.000	$ 7.000.000
6	44 10 31 03	**TÓNER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP 4103FDW, ALTO RENDIMIENTO, COLOR NEGRO.** Tóner original de alto rendimiento, color negro, compatible con la impresora HP LaserJet Pro MFP 4103fdw del EPMSC Puerto Berrío, nuevo, sellado en su empaque original y con fecha de vencimiento no inferior a doce (12) meses contados desde la entrega.	Unidad	15	$ 1.050.000	$ 15.750.000
7	14 11 15 14	**CAJA DE CUADERNO COSIDO, CUADRICULADO, DISEÑO PARA HOMBRE (X 100 UNIDADES).** Caja por cien (100) unidades de cuaderno cosido, cuadriculado, con carátula de diseño para hombre, nuevos y en buen estado.	Caja	2	$ 750.000	$ 1.500.000
TOTAL						**$ 27.709.175**
VALOR EN LETRAS		VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/L				

FECHA DE ELABORACIÓN	24/09/2026
SECRETARÍA / DEPENDENCIA:	Secretaría General y de Gobierno

NOMBRE FUNCIONARIO RESPONSABLE:	Yenifer Marcela Madrid Cataño
CARGO	Secretaria General y de Gobierno
FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE	