CONSTRUCCION DE LA I.E. JEBALA, EN EL MUNICIPIO DE TOTORO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
PROYECTO BPIN 2019000030054

ESTUDIO DE MERCADO PARA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMPANA EXTRACTORA

ESTUDIO DE MERCADO				COTIZACION 1 ACEROS CHIRAN	COTIZACION 2 COMERCIALIZADORA EXPOSOLUCIONES SAS	COTIZACION ESCOGIDA PARA EL PROCESO
No.	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**	**VALOR TOTAL ESCOGIDO PARA EL PROCESO**
1	Campana de 1,65m largo x1,0m de ancho x 0,40m de frente en acero inoxidable calibre 20 satinada y opaca, con sistema de filtro para trampa de grasa, luces tipo tortuga en la parte interna y oruga interna para extracción	UND	1	$ 8.627.500,0	$ 7.543.859,0	**$ 8.627.500,0**
2	Hongo extractor 18 " en aluminio maleable, cuerpo en acero inoxidable calibre 18. Consta de 1 motor wez de 2 caballos de potencia a 3 líneas bi o trifásica de energía rotor con aspas en aluminio de 4 mm	UND	1	$ 7.605.652,0	$ 13.157.895,0	**$ 7.605.652,0**
3	Venturi para posicionamiento de hongo fabricado en lámina galvanizada calibre 14 con flanches en ángulo de 1" x 1/8.	UND	1	$ 853.696,0	$ 2.280.702,0	**$ 853.696,0**
4	Ducto por 5m de 0,3x0,3 en lámina galvanizada calibre 20, incluye flanches de 1x3/16"	UND	1	$ 2.949.130,0	$ 8.771.930,0	**$ 2.949.130,0**
5	Codos de 0,3x0,3 en lámina galvanizada calibre 20, con flanches en angulo de 1"x1/8", juego de 2 unidades.	UND	1	$ 931.304,0	$ 2.456.140,0	**$ 931.304,0**
6	Cable encuachetado 10x3, rollo de 10 m	UND	1	$ 434.608,0	$ 8.771.930,0	**$ 434.608,0**
7	Arrancador guardamotor	UND	1	$ 605.348,0	$ 877.193,0	**$ 605.348,0**
8	Transporte	UND	1	$ 2.185.978,0	$ 2.631.579,0	**$ 2.185.978,0**
9	Instalación	UND	1	$ 6.984.782,0	INSTALACION INCLUIDA	**$ 6.984.782,0**
VALOR TOTAL DEL SUMINIST. E INSTALAC. CAMPANA EXTR.				$ 31.177.998,0	$ 46.491.228,0	**$ 31.177.998,0**

DELLY JENNYTH DELGADO VELASCO
Líder Infraestructura Educativa
Gobernación del cauca

Proyecto. Zorayda Ruales Vidal, Profesional de apoyo. Contratista