SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

Libertad y Orden

PRESUPUESTO GENERAL

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA Y CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA"

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES			
		UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1,00	DESMONTE DE CIELORRASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	118,93	$ 31.962,00	$ 3.801.240,66
2,00	CIELORRASO EN LAMINA PVC CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE 1 PULG. CAL. 26- INCLUYE CORNIZA.(Incluye suministro e Instalación)	M2	118,93	$ 147.439,00	$ 17.534.920,27
3,00	LAMPARA LED PANEL DE 11 PULG. DE 24 W. DE INCRUSTAR-INSTALADA	UND	36,00	$ 184.033,00	$ 6.625.188,00
4,00	VIDRIO LISO BLANCO DE 4MM-INCLUYE INSTALACIÓN	M2	9,04	$ 142.764,00	$ 1.290.586,56
5,00	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTU-(Incluye suministro e instalación)	UND	1,00	$ 3.001.401,00	$ 3.001.401,00
	MITIGACION AMBIENTAL				
	MITIGACION AMBIENTAL	GLB	1,00	$ 341.003,51	$ 341.003,51
				COSTO TOTAL	**$ 32.594.340,00**

RUBRO: 2.3.2.01.01.001.02.07.01.02.01.01. Mejoramiento y adecuacion de la infraestructura artistica y cultural en el municipio de cravo norte. **PRODUCTO**: 3301068. **FUENTE**: 1.2.4.3.02.

VALOR TOTAL DEL PROYECTO: TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($32.594.340,00) M/CTE.

Revisó y Aprobó: ING. JULIO CESAR DELGADO ALARCON.
Secretario de Planeacion y Obras Publicas

Proyectó y Digitó:
Ing. Alder Rivera Retiero Prof. Apoyo Cps No 155-2026

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA DE CRAVO NORTE

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA Y CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA"

PROPONENTE:

ÍTEM: 1,00 DESMONTE DE CIELORRASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	No	TARIFA/DIA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO	
HERRAMIENTA MENOR			$ 21.523,00	10%	$ 2.152,30	
					SUBTOTAL	$ 2.152,30

II. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VR.UNITARIO	
		DESPERDICIO	5%	$ 0,00	
				SUBTOTAL	$ 0,00

III. TRANSPORTES

CONCEPTO	M3-TON-KM	TARIFA	REND	VR. UNITARIO	
				SUB TOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	%PRES	JORNAL TOTAL	REND.	VR. UNITARIO	
OBRERO (2)	$ 133.968,00	85,0	$ 247.840,80	19,0	$ 13.044,25	
OFICIAL (1)	$ 87.079,00	85,0	$ 161.096,15	19,0	$ 8.478,74	
					SUB TOTAL	$ 21.523,00
					TOTAL COSTO DIRECTO	$ 23.675,30

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION 27%	IMPREVISTOS 1%	UTILIDADES 7%	TOTAL 35%	$ 8.286,35
			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 8.286,35
			PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO	**$ 31.962,00**

Revisó y Aprobo:

ING. JULIO CESAR DELGADO ALARCON
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

Proyectó y Digitó:
Ing. Alder Rivera Romero Prof. Apoyo Cps No 155-2026

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA DE CRAVO NORTE

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA Y CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA"

PROPONENTE:

ÍTEM: 2,00 CIELORRASO EN LAMINA PVC CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE 1 PULG. CAL. 26- INCLUYE CORNIZA.(Incluye suministro e Instalación)

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	No	TARIFA/DÍA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO	
HERRAMIENTA MENOR			$ 24.784,06	10%	$ 2.478,41	
ANDAMIO TUBULAR	DIA		$ 2.069,20	16,50	$ 125,41	
					SUBTOTAL	$ 2.603,81

II. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VR.UNITARIO	
CORNIZA EN PVC	M	$ 5.500,00	2,50	$ 13.750,00	
ANGULO GALVANIZADO 1*1 PULG. 2.44 M.	M	$ 1.889,00	2,50	$ 4.722,50	
LAMINA DE PVC PARA C IELORRASO DE 0.30*5.95*8 MM.CAL.24	M2	$ 21.662,00	1,00	$ 21.662,00	
PUNTILLA DE ACERO	LB	$ 13.178,00	0,02	$ 263,56	
OMEGA GALVANIZADA 2.44 M.	UND	$ 2.660,00	2,00	$ 5.320,00	
VIGUETA GALVANIZADA 2.44 M.	UND	$ 2.810,50	2,00	$ 5.621,00	
TORNILLO CORTO DE ESTRUCTURA	UND	$ 31,50	30,00	$ 945,00	
		DESPERDICIO	5%	$ 2.614,20	
				SUBTOTAL	$ 54.898,26

III. TRANSPORTES

CONCEPTO	M3-TON-KM	TARIFA	DISTANCIA (KM)	TARIFA	
Transporte Materiales Arauca - Arauca Via Pavimentada	0,17	$ 1.000,00	60,00	$ 10.200,00	
Transporte Materiales Arauca - Arauca Via Pavimentada	0,17	$ 1.200,00	82,00	$ 16.728,00	
				SUB TOTAL	$ 26.928,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	%PRES	JORNAL TOTAL	REND.	VR. UNITARIO	
OBRERO (1)	$ 133.968,00	85,0	$ 247.840,80	16,5	$ 15.020,65	
OFICIAL (1)	$ 87.079,00	85,0	$ 161.096,15	16,5	$ 9.763,40	
					SUB TOTAL	$ 24.784,06
					TOTAL COSTO DIRECTO	$ 109.211,13

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION 27%	IMPREVISTOS 1%	UTILIDADES 7%	TOTAL 35%	$ 38.224,95
			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 38.224,95
			PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO	**$ 147.439,00**

Revisó y Aprobo:

ING. JULIO CESAR DELGADO ALARCON
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

Proyectó y Digitó:
Ing. Alder Rivera Romero Prof. Apoyo Cps No 155-2026

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA DE CRAVO NORTE

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA Y CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA"

PROPONENTE:

ÍTEM: 3,00 LAMPARA LED PANEL DE 11 PULG. DE 24 W. DE INCRUSTAR-INSTALADA

UNIDAD: UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	No	TARIFA/DÍA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO	
HERRAMIENTA MENOR			$ 30.315,49	10%	$ 3.031,55	
					SUBTOTAL	$ 3.031,55

II. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VR.UNITARIO	
LAMPARA LED PANEL 11 PULG. 24W. DE INCRUSTAR	UNIDAD	$ 102.974,00	1,00	$ 102.974,00	
		DESPERDICIO	5%		
				SUBTOTAL	$ 102.974,00

III. TRANSPORTES

CONCEPTO	M3-TON-KM	TARIFA	DISTANCIA (KM)	TARIFA	
				SUB TOTAL	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	%PRES	JORNAL TOTAL	REND.	VR. UNITARIO	
TECNICO ELECTRICISTA	$ 131.094,00	85,0	$ 242.523,90	8,0	$ 30.315,49	
					SUB TOTAL	$ 30.315,49
					TOTAL COSTO DIRECTO	$ 136.321,04

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION 27%	IMPREVISTOS 1%	UTILIDADES 7%	TOTAL 35%	$ 47.712,36
			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 47.712,36
			PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO	**$ 184.033,00**

Revisó y Aprobo:

ING. JULIO CESAR DELGADO ALARCON
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

Proyectó y Digitó:
Ing. Alder Rivera Romero Prof. Apoyo Cps No 155-2026

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA DE CRAVO NORTE

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA Y CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA"

PROPONENTE:

ÍTEM: 4,00 VIDRIO LISO BLANCO DE 4MM-INCLUYE INSTALACIÓN

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	No	TARIFA/DÍA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO	
HERRAMIENTA MENOR			$ 36.644,43	10%	$ 3.664,44	
					SUBTOTAL	$ 3.664,44

II. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VR.UNITARIO	
VIDRIO LISO BLANCO 4 M M.	M2	$ 60.000,00	1,05	$ 63.000,00	
SILICONA	TUBO	$ 11.631,00	0,20	$ 2.326,20	
		DESPERDICIO	5%	$ 116,31	
				SUBTOTAL	$ 65.442,51

III. TRANSPORTES

CONCEPTO	M3-TON-KM	TARIFA	DISTANCIA (KM)	TARIFA	
				SUB TOTAL	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	%PRES	JORNAL TOTAL	REND.	VR. UNITARIO	
OBRERO (1)	$ 66.984,00	85,0	$ 123.920,40	10,0	$ 12.392,04	
VIDRIERO (1)	$ 131.094,00	85,0	$ 242.523,90	10,0	$ 24.252,39	
					SUB TOTAL	$ 36.644,43
					TOTAL COSTO DIRECTO	$ 105.771,38

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION 27%	IMPREVISTOS 1%	UTILIDADES 7%	TOTAL 35%	$ 37.012,98
			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 37.012,98
			PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO	**$ 142.764,00**

Revisó y Aprobo:

ING. JULIO CESAR DELGADO ALARCON
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

Proyectó y Digitó:
Ing. Alder Rivera Romero Prof. Apoyo Cps No 155-2026

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA DE CRAVO NORTE

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA Y CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA"

PROPONENTE:

ÍTEM: 5,00 AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTU-(Incluye suministro e instalación)

UNIDAD: UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	No	TARIFA/DÍA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO	
HERRAMIENTA MENOR			$ 475.027,58	10%	$ 47.502,76	
					SUBTOTAL	$ 47.502,76

II. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VR.UNITARIO	
TUBERIA CONDUIT PVC 1/2 PULG.TIPO L.	M	$ 3.069,00	4,00	$ 12.276,00	
TUBERIA DE COBRE RIGIDA TIPO L-1/2PULG. TIPO PES	M	$ 23.800,00	4,00	$ 95.200,00	
RACOR DE COBRE 1/2 PULG.	UND	$ 913,00	4,000	$ 3.652,00	
CODO 90° PVC PRESION 1/2 PULG.	UND	$ 1.000,00	3,00	$ 3.000,00	
ADAPTADOR MACHO CU DE 1/2 PULG.	UND	$ 1.757,00	1,00	$ 1.757,00	
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIN 12000 BTU	J	$ 1.579.471,00	1,00	$ 1.579.471,00	
		DESPERDICIO	5%	$ 5.373,80	
				SUBTOTAL	$ 1.700.729,80

III. TRANSPORTES

CONCEPTO	M3-TON-KM	TARIFA	DISTANCIA (KM)	TARIFA	
				SUB TOTAL	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	%PRES	JORNAL TOTAL	REND.	VR. UNITARIO	
OFICIAL ELECTRICISTA	$ 87.079,00	85,0	$ 161.096,15	0,6	$ 268.493,58	
OBRERO	$ 66.984,00	85,0	$ 123.920,40	0,6	$ 206.534,00	
					SUB TOTAL	$ 475.027,58
					TOTAL COSTO DIRECTO	$ 2.223.260,14

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION 27%	IMPREVISTOS 1%	UTILIDADES 7%	TOTAL 35%	$ 778.141,05

TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 778.141,05
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO	**$ 3.001.401,00**

Revisó y Aprobo:

ING. JULIO CESAR DELGADO ALARCON
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

Proyectó y Digitó:
Ing. Alder Rivera Romero Prof. Apoyo Cps No 155-2026