COTIZACIÓN SISTEMAS Y LINEAS DE VIDA TROPICARIO JBB

Señores Jardín Botánico José Celestino Mutis
Bogota D.C.
Fecha: 23 Julio de 2026

NOMBRE DE LA EMPRESA	**KPN COLOMBIA SAS**
NIT	**901038504-3**
Matricula Mercantil	**2872457**
Representante legal	**ABEL RICARDO SAENZ ROJAS**
Dirección	**CARREARA 62 # 5A 28**
Telefono	**3229438971**
Dirección Electronica	licitacionesco@kpnsafety.com

ESTA COTIZACIÓN TIENE UNA VALIDEZ DE 90 DÍAS

	ITEM - Descripción	DETALLES		Valor Unitario $	IVA $	TOTAL $
1	**LÍNEA DE VIDA INTERNA DOMO CEPAC DE TROPICARIO - Suministro, Instalación y certificación**	Sistema de rieles que forman dos anillos perimetrales y tres rieles de conexión. Para 2 a 3 operarios, fabricado en aluminio de alta resistencia 6061, que le permite instalar carros permanentes que se deslizan de forma continua por el riel. Spam de apoyo de apoyo de 2 a 3 metros de distancia, resistencia 500kl parea uso de personas, certificado EN795 Clase D, Con sistema de unión por medio de placa rígida y configuraciones en diferentes geometrías. Carro Trolley especial para suspensión en el riel fabricado en acero inoxidable con ruedas en teglon resistencia 27kn con sistema de anclaje para línea de vida y línea de trabajo.	120 metros aproximadamente de Riel ROR-1006 60 soportes basculares para sujeción del riel 25 uniones para Riel ROR-1006 120 Totnillos Tipo T-M12 6 Topes para riel ROR-1006 7 Carros de desplazamiento YAA-004L	$ 144.500.000	$ 27.455.000	$ 171.955.000
2	**ESCALERA INTERNA DOMO CEPAC DE TROPICARIO - Suministro, Instalación y certificación**	Sistema de Escalera tipo espina de pescado, tipo puntilla fabricada en acero A36, bajo la norma ANSIA14.3 que permita trabajar en sistemas vertical como horizontal, con plataforma de llegada y que permita alcanzar los sistemas aéreos instalados sobre las cupulas de los domos, estas escaleras deben incluir una líneas de vida que permita trabajar en sistemas vertical , diagonales y horizontales, sin tener que hacer cambios de cables en la línea, que cuenten con un deslizador y freno que trabaje en las tres posiciones. Deben cumplir la norma ANSI o EN.	6 metros lineales de escalera tipo espina de pescado 2 soportes de fijación a domo tipo U 10 soportes de fijación a domo tipo U con fijación 2 puntos de anclaje final P 1003T 6 puntos de anclaje intermedio P 1005T 1 Tensor marca ORBIT 1 Absorbedor SP-44 marca ORBIT 1 Carro linea guia vertical 6 Metros de cable de acero inoxidable de 5/16´ 1 Placa de identificación	$ 37.000.000	$ 7.030.000	$ 44.030.000
3	**LÍNEA DE VIDA INTERNA DOMO BOSQUE SECO DE TROPICARIO - Suministro, Instalación y certificación**	Sistema de rieles que forman dos anillos perimetrales y tres rieles de conexión. Para 2 a 3 operarios, fabricado en aluminio de alta resistencia 6061, que le permite instalar carros permanentes que se deslizan de forma continua por el riel. Spam de apoyo de 2 a 3 metros de distancia, resistencia 500kl parea uso de personas, certificado EN795 Clase D, Con sistema de unión por medio de placa rígida y configuraciones en diferentes geometrías. Carro Trolley especial para suspensión en el riel fabricado en acero inoxidable con ruedas en teglon resistencia 27kn con sistema de anclaje para línea de vida y línea de trabajo.	90 metros aproximadamente de Riel ROR-1006 30 soportes basculares para sujeción del riel 15 uniones para Riel ROR-1006 60 Totnillos Tipo T-M12 2 Topes para riel ROR-1006 3 Carros de desplazamiento YAA-004L	$ 120.000.000	$ 22.800.000	$ 142.800.000
4	**ESCALERA INTERNA DOMO CHOCÓ, AMAZONIA Y BOSQUE SECO - Suministro, Instalación y certificación**	Sistema de Escalera tipo espina de pescado	Adquisición de tres (3) Carros linea guia vertical	$ 900.000	$ 171.000	$ 1.071.000
			TOTAL	$ 302.400.000	$ 57.456.000	$ 359.856.000

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL