

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1. ACTIVIDADES PRELIMINARES								
1	1.1			Localización y replanteo (incluye equipos topográficos)	m2	248,60	\$ 3.094,00	\$ 769.168,
2	1.2			Cerramiento provisional en polipropileno verde H:2ml	ml	68,50	\$ 18.920,00	\$ 1.296.020,
3	1.3			Demolición de enchape de pisos, incluye cargue, retiro y disposición final	m2	82,20	\$ 34.440,00	\$ 2.830.968,
4	1.4			Demolición de piso en adoquín incluye cargue, retiro y disposición final	m2	150,10	\$ 25.946,00	\$ 3.894.495,
5	1.5			Demolición de gradería, piso, rampa en concreto con martillo eléctrico incluye retiro y disposición final	m3	31,05	\$ 243.329,00	\$ 7.555.365,
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS								
6	2.1			Excavación manual en material común	m3	49,72	\$ 64.102,00	\$ 3.187.151,
7	2.2			Relleno con material seleccionado de préstamo, compactación mecánica con apisonador	m3	75,74	\$ 178.342,00	\$ 13.507.623,
8	2.3			Suministro, Transporte y Compactación Base Granular e=15 cm	m3	23,96	\$ 320.472,00	\$ 7.678.509,
9	2.4			Retiro de material sobrante de excavación	m3	49,72	\$ 101.169,00	\$ 5.030.123,
3. CONCRETOS								
10	3.1			Placa de contrapiso en concreto 3000psi e :10 cm, mezclado en sitio	m2	88,88	\$ 154.643,00	\$ 13.744.670,
11	3.2			Concreto F'c=21 Mpa (3000psi) para anden, gradería, rampa.	m3	7,65	\$ 1.460.647,00	\$ 11.173.950,
4. ACERO DE REFUERZO								
12	4.1			Malla Electrosoldada 7mm 15*15 Kg (XX257) 6*2.40 Peso:57,4 Kg	Kg	512,22	\$ 13.190,00	\$ 6.756.182,
5. PISO Y ACABADO								
13	5.1			Suministro e instalación de piso en loseta prefabricada de concreto de 40 × 40 × 6 cm (lisa, guía, toperol, cuadrática), sobre mortero 1:4 e: 5 cm y malla de gallinero.	m2	126,25	\$ 252.959,00	\$ 31.936.074,
14	5.2			Suministro e instalación de loseta guía visual en concreto macizo color amarillo de 20 × 20 × 6 cm sobre mortero 1:4 e: 5 cm y malla de gallinero.	ml	35,60	\$ 109.127,00	\$ 3.884.921,
15	5.3			Suministro e instalación de piso en piedra Barichara sobre mortero 1:4 e: 5 cm.	m2	86,03	\$ 569.809,00	\$ 49.020.668,
6. EQUIPAMIENTO								
16	6.1			Suministro e instalación de materia en concreto prefabricado de dimensiones 0,60m x 1,0m x 0,4m	und	8,00	\$ 692.334,00	\$ 5.538.672,
17	6.2			Suministro e instalación de maceta conica en concreto prefabricada. Diametro superior 50 cm, alto 60cm	und	7,00	\$ 770.148,00	\$ 5.391.036,
18	6.3			Suministro e instalación de silla prefabricada en concreto tipo cubo de 40 × 40 × 40 cm.	und	16,00	\$ 786.426,00	\$ 12.582.816,
19	6.4			Suministro e instalación de mesa urbana prefabricada en concreto de 80 x 80 cm, altura 72 cm.	und	4,00	\$ 2.130.899,00	\$ 8.523.596,
20	6.5			Suministro e instalación de caneca metálica de 75 litros fabricada en acero inoxidable calibre 20, de 40 cm de diámetro por 60 cm de altura, con soporte en tubo redondo de 1½" calibre 18 y altura total de 100 cm	und	1,00	\$ 1.987.127,00	\$ 1.987.127,
21	6.6			Suministro e instalación de banca en concreto prefabricado M-40 (Alto: 0.40 m, Ancho: 0.55 m, Largo: 0.52 m)	und	16,00	\$ 691.189,00	\$ 11.059.024,
7. ZONAS VERDES								
22	7.1			Suministro y siembra de Planta Bougainvillea	und	24,00	\$ 37.112,00	\$ 890.688,
23	7.2			Suministro y siembra de Planta Ixora Coccinea	und	24,00	\$ 29.012,00	\$ 696.288,
24	7.3			Suministro y siembra de Philodendrom selloum	und	10,00	\$ 35.082,00	\$ 350.820,
25	7.4			Suministro y siembra de Astromelios H=1,50	und	3,00	\$ 191.236,00	\$ 573.708,
26	7.5			Suministro y siembra de Francesina	und	4,00	\$ 149.803,00	\$ 599.212,
8. URBANISMO								
27	8.1			Suministro e intslacion de sardineles prefabricados	ml	31,55	\$ 128.993,00	\$ 4.069.729,
9. RED HIDRAULICA								
28	9.1			Suministro e instalación de red hidráulica PVC RDE 9 diámetro 1/2", incluye accesorios de conexión	ml	60,00	\$ 23.196,00	\$ 1.391.760,
29	9.2			Suministro e instalación de cajilla en concreto para medidor con tapa en hierro fundido	und	8,00	\$ 460.823,00	\$ 3.686.584,
SUBTOTAL OBRAS								\$ 219.606.947,
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)								\$ 219.606.947,
VALOR TOTAL								\$ 219.606.947,

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCION		PORCENTAJE
	ADMINISTRACION	A=	29%
	IMPREVISTO	I=	1%
	UTILIDAD	U=	5%
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	35%