Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	2

REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA VIA Y ESPACIO PÚBLICO URBANO EN LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 20 Y 20A, DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PRESUPUESTO OFICIAL - MM-SAMC-SINF-011-2026

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		Cod. Gobernación casanare	PARTICULAR					
1. MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VIA								
1.1 PRELIMINARES								
1	1.1.01	7		Replanteo mano de obra "Arquitectonico"	m²	609.18	11,083.00	6,751,542.00
2	1.1.02	4939		Conformacion de la banca y/o terraplen (Incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactacion)	m²	643.99	1,752.00	1,128,270.00
3	1.1.03	8526		Nivelación de Pozos de Inspección (Incluye: Tapa y aro)	und	3.00	2,241,680.00	6,725,040.00
4	1.1.04	5781		Demolicion andenes, sardineles y cunetas (Incluye: Retiro)	m³	2.75	290,734.00	799,519.00
Subtotal								**15,404,371.00**
1.2 EXCAVACIONES Y RELLENO								
5	1.2.01	5909		Excavación mecánica: en material común 0 - 2 m (área restringida), incluye acarreo	m³	344.76	29,231.00	10,077,680.00
6	1.2.02	7391		Excavación manual en conglomerado con transporte	m³	128.49	146,667.00	18,845,243.00
7	1.2.03	4635		Sub base granular triturada	m³	121.84	153,287.00	18,676,488.00
Subtotal								**47,599,411.00**
1.3 INSTALACIÓN DE TUBERIA								
8	1.3.01	3698		Reparación de acometida PF+UAD de 1/2" para acueducto	m	20.00	29,285.00	585,700.00
9	1.3.02	6143		Reparación de acometida domiciliaria alcantarillado Ø= 6"	m	12.00	141,510.00	1,698,120.00
Subtotal								**2,283,820.00**
1.4 URBANISMO								
10	1.4.01	3027		Sardinel Prefabricado A - 10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m	m	174.05	86,909.00	15,126,511.00
11	1.4.02	8126		Andenes en concreto escobillado 3000 Psi e=0.08 m con dilatación en ladrillo rejilla a=0.07 m c/2 m, con excavación 0.2 m y relleno, subbase 0.2 m	m²	121.84	166,935.00	20,339,360.00
12	1.4.03	1885		Concreto estriado rampas peatonales y escaleras de 3000 psi e=0.10 m, reforzado con malla Q-5 subbase 0.2 m	m²	20.00	190,009.00	3,800,180.00
13	1.4.04	7456		Loseta tactil alerta discapacitados para piso en loseta prefabricada color A-55 (20x20x6), incluye base 4 cm arena nivelacion y sello de arena	m²	348.10	53,859.00	18,748,318.00
14	1.4.05	7103		Bordillo Prefabricado (0.80 x 0.10 x 0.20 m) Incluye mortero de pegue y nivelación 0.03 m	m	174.05	46,359.00	8,068,784.00
Subtotal								**66,083,153.00**
1.5 ACARREOS								
15	1.5.01	6604		Transporte de material Pétreo (via pavimentada)	m³-km	913.77	2,828.00	2,584,142.00
Subtotal								**2,584,142.00**
							SUBTOTAL OBRAS	**133,954,897.00**
VALOR TOTAL								**133,954,897.00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	28
IMPREVISTO	I=	1
UTILIDAD	U=	5
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	34

Proyectó
Nombre: Camilo Andres Chaparro Barrera
profesional universitario SINF

Revisó y aprobó
Nombre: Julian Pablo Garzon Morales
Secretario de Infraestuctura