**ANALISIS DEL SECTOR**

**OBJETO: ADECUACIÓN Y CONFORMACIÓN DE APROXIMADAMENTE TRESCIENTOS NOVENTA (390) METROS LINEALES DEL JARILLÓN CARRETEABLE DE PROTECCIÓN Y SOPORTE AL TRÁNSITO RURAL EN EL CORREGIMIENTO DE SAN AGUSTÍN, MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO – BOLÍVAR, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA POR VARIABILIDAD CLIMÁTICA."**

El artículo 2.2.1.1.1 .6.1. Del Decreto 1082 de 2015, que establece que le corresponde a la Entidad efectuar el análisis económico del sector de servicios al cual pertenece la necesidad que se pretende satisfacer. De conformidad con los lineamientos expedidos por Colombia Compra Eficiente, para la elaboración de los estudios del sector, el análisis del sector debe tener en cuenta el objeto del Proceso de Contratación, particularmente las condiciones del bien o servicio y las ventajas que representa para la Entidad Estatal contratar el bien o servicio con el aspirante correspondiente, la forma como se acuerda la entrega de bienes o servicios, los plazos, cantidades contratadas, forma de pago y de entrega y en general demás condiciones previstas por las partes. El análisis del sector permite a la Entidad Estatal sustentar su decisión de hacer una contratación directa, la elección del proveedor y la forma en que se pacta el contrato desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia y economía.

La importancia del análisis del sector ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales busca promover las buenas prácticas, la transparencia y la promoción de la competencia leal en la contratación pública. En busca de optimizar el proceso de contratación se pretende por medio del presente documento, generar herramientas para entender el mercado del bien o servicio a contratar u obra a ejecutar, para de esta forma lograr los objetivos de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia y manejo del riesgo los cuales se acometen en cada uno de los procesos de contratación[1]

Los bienes y servicios que la entidad pretende adquirir se encuentran identificados en el clasificador de bienes y servicios en los códigos descrito a continuación:

| Clasificación UNSPSC | Descripción |
|---|---|
| Protección del terreno y del suelo | 70131500 |
| Servicios de preparación de tierras | 72141500 |
| Servicios de apoyo para la construcción | 72101500 |

**DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD**

**1.1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS**

En virtud de lo señalado por la Ley 80 de 1993 en su artículo 42, 43, en el numeral 4 Literal a)

del artículo 2, y 8 de la Ley 1150 de 2007 y en desarrollo de lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015, en los artículos 2.2.1.1.2.1.1, 2.2.1.2.1.4.2., **Régimen Especial de Calamidad Pública – Art. 66 de la Ley 1523 de 2012** y sin perjuicio de lo establecido por la regla en precedencia, la Subdirección de Planeación y Obras Públicas del municipio de San Juan Nepomuceno, realiza el presente estudio previo para dar soporte al proceso de Contratación bajo la modalidad de Contratación Directa, mediante la figura de - Urgencia Manifiesta – para el **ADECUACIÓN Y CONFORMACIÓN DE APROXIMADAMENTE TRESCIENTOS NOVENTA (390) METROS LINEALES DEL JARILLÓN CARRETEABLE DE PROTECCIÓN Y SOPORTE AL TRÁNSITO RURAL EN EL CORREGIMIENTO DE SAN AGUSTÍN, MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO – BOLÍVAR, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA POR VARIABILIDAD CLIMÁTICA."**

CONTRATACIÓN DIRECTA, conforme las normas aplicables en: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 que la modifica, ley 2294 de 2023, Ley 1474 de 2011, Ley 2160 de 2021, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulen la materia.

Conforme al marco jurídico arriba citado, la contratación que se estudia se fundamenta así:

a) La Ley 80 de 1993, artículo 32, define el contrato estatal como todo acto jurídico generador de obligaciones que celebren las entidades estatales, previstos en el Derecho Privado o en disposiciones especiales o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad.

b) El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 94 de la ley 1474 de 2011, reglamenta el principio de transparencia y señala las distintas causales de selección de contratistas por parte de las entidades estatales que se encuentran sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Por su parte, el numeral 5 del citado artículo 2 de la ley 1150 de 2007 (adicionado por el artículo 94 de la ley 1474 de 2011) y el articulo 2.2.1.2.1.4.2 del Decreto 1082 del 2015 y subsiguientes, señala como causal de contratación directa por Urgencia Manifiesta en virtud de la cual se adelantará.

## 1.2. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN

El Municipio de San Juan Nepomuceno – Bolívar, como ente descentralizado territorialmente, debe dar cumplimiento a los fines del Estado consagrados en el artículo 2 de la Constitución Política de la siguiente manera:

"*Son fines del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial, y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo*".

*"(…) Las autoridades de la Republica están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del estado y de los particulares (…)".*

*La Constitución Política de Colombia, artículo 315 numerales 1 y 2 establece como atribuciones del alcalde:*

*"1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, los Decretos del Gobierno, las Ordenanzas y los Acuerdos Municipales (…)".*

Para la Administración Municipal es de vital importancia garantizar el bienestar de sus habitantes, lograr el cumplimiento de las metas y los Programas y Proyectos plasmados por el municipio en los actos de planificación de su operatividad.

En aplicación de esta norma constitucional, los residentes en Colombia deben ser protegidos por las autoridades en su vida e integridad física y mental, en sus bienes y en sus derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la salubridad públicas y a gozar de un ambiente sano, frente a posibles desastres o fenómenos peligrosos que amenacen o infieran daño a los valores enunciados.

En el mismo sentido, en la sentencia T- 1125 de 2003, resaltó:

"En materia de atención y prevención de desastres, la especial atención constitucional se brinda para la protección de la población afectada que ostenta una calidad de vulnerabilidad y debilidad evidente, y en esta medida para el aseguramiento de sus derechos fundamentales a la vida, a la subsistencia, a la dignidad, y a la salud, entre otros.

En esta medida, todos los agentes sociales deben asumir responsablemente el cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, de forma que se haga posible la cooperación social. Ello implica que, en cumplimiento de los deberes sociales de apoyo, atención, protección y promoción de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, se llegue en muchas ocasiones a que la sociedad deba soportar ciertas cargas públicas."

Frente a ese deber estatal de actuar conforme al principio de solidaridad e intervenir para la superación de las situaciones de desastre, en sentencia T- 530 de 2011, dijo la Corte:

"Al respecto, esta Corte ha señalado que "el preámbulo y el artículo 95 de la Constitución Política establecen como uno de los parámetros fundamentales de nuestra sociedad la solidaridad, el cual se desenvuelve como pauta de protección de las personas que se encuentren en estado de debilidad. En esta medida, en el caso de personas que se encuentran en situaciones de debilidad manifiesta, debido a su estado de vulnerabilidad a causa del acaecimiento de un desastre, el principio de solidaridad cobra una dimensión concreta que hace que el derecho a una vida digna se relacione directamente con la salud, con la seguridad alimentaria y con la protección mínima de seguridad ante los peligros de la intemperie entre otros aspectos. Por esta razón tanto el Estado, como la sociedad y la familia deben concurrir a la protección de este bien jurídico".

Este deber se fundamenta, además, en que "Colombia es un Estado Social de Derecho y como República se funda en la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y en la

prevalencia del interés general sobre el particular (artículo 1° de la Constitución). Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2° inciso 2° de la Constitución). Dentro de los fines esenciales del Estado está garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política (artículo 2° inciso 1°). También reconoce y garantiza los derechos a la vida (artículo 11), y a la vivienda digna (artículo 51). Frente a personas que por su condición económica se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta tiene, además, el deber de protegerlas especialmente (artículo 13 inciso 3°)".

En este orden de ideas, "se trata de un deber del Estado de rango constitucional, no meramente moral, que a su vez involucra los deberes sociales de los particulares (artículo 95 numeral 9°), si se tiene en cuenta que será con las contribuciones de éstos destinadas a cubrir los gastos e inversiones del Estado".
Se enmarca en la gestión del riesgo todos los escenarios adversos que puedan materializarse por cuenta de fenómenos naturales relacionados con las características geográficas donde se encuentra ubicado el municipio de San Juan Nepomuceno. El municipio se considera con riesgo moderado, por la frecuencia de recurrencia puesto se considera por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres que el municipio tiene riesgo inferior al 10% de sufrir inundaciones como principal fenómeno natural con afectación en la comunidad.

La Alcaldía Municipal de San Juan Nepomuceno – Bolívar, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales en materia de gestión del riesgo de desastres, y teniendo en cuenta que en el municipio se encuentra plenamente vigente la declaratoria de situación de Calamidad Pública por variabilidad climática (adoptada originalmente mediante el Decreto No. 011 del 02 de febrero de 2026, la cual fue extendida y prorrogada por un término de seis (6) meses adicionales mediante decisión unánime del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (según consta en el Acta Nº 008 del 30 de junio de 2026), adoptándose en Resolución Nº 2026-30-06-001 de 2026 , considera necesaria, conveniente y prioritaria la intervención del tramo aproximado de trescientos noventa (390) metros lineales del jarillón localizado en el corregimiento de San Agustín, en inmediaciones de la margen del río Magdalena.
Con ocasión de la continuidad de los efectos derivados de dicha variabilidad climática, la Administración Municipal procedió a actualizar el Plan de Acción Específico (Plan de Gestión) de la calamidad, incorporando formalmente el nuevo evento crítico de erosión, derrumbes y pérdida progresiva de material detectado en las laderas y la orilla de este sector ribereño. Esta situación de riesgo físico afectándose la vía de acceso al corregimiento de San Agustín, configurando un escenario de vulnerabilidad extrema por inundación que amenaza de forma inminente la vida, integridad y bienes de la población.
Esta situación fue puesta en conocimiento de la Administración Municipal por parte de la comunidad del corregimiento de San Agustín, quienes manifestaron que durante las temporadas de lluvia el tránsito por este sector se torna difícil o prácticamente intransitable. Lo anterior afecta de manera directa la movilidad de los habitantes y el transporte de bienes, alimentos y productos agropecuarios, circunstancia que reviste especial importancia

debido a que este tramo constituye una de las principales vías de comunicación terrestre con que cuenta el corregimiento. Su eventual deterioro o pérdida de transpirabilidad generaría el aislamiento de la población, dificultaría el acceso de vehículos de emergencia, limitaría la atención en salud y otros servicios esenciales, aumentando dramáticamente la vulnerabilidad de la comunidad.

En consecuencia, la Administración Municipal dictamina que la situación presentada **guarda relación directa y nexo causal estricto** con las condiciones que dieron origen a la **declaratoria de calamidad pública por variabilidad climática**. La intervención del jarillón constituye una medida necesaria para atender, reducir y controlar las condiciones de riesgo existentes, proteger a la población y recuperar la funcionalidad de la infraestructura afectada. Por tal razón, se requiere adelantar de forma impostergable las acciones necesarias para la adecuación, recuperación, estabilización y protección del tramo de aproximadamente 390 metros lineales del jarillón, así como las obras complementarias que técnicamente sean necesarias para garantizar su estabilidad, funcionalidad y articulación con la vía de acceso al corregimiento de San Agustin.

> En ese sentido es de vital importancia y atención realizar las acciones necesarias que permitan satisfacer la necesidad antes mencionada, es por ello por lo que se debe adelantar la contratación de **ADECUACIÓN Y CONFORMACIÓN DE APROXIMADAMENTE TRESCIENTOS NOVENTA (390) METROS LINEALES DEL JARILLÓN CARRETEABLE DE PROTECCIÓN Y SOPORTE AL TRÁNSITO RURAL EN EL CORREGIMIENTO DE SAN AGUSTÍN, MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO – BOLÍVAR, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA POR VARIABILIDAD CLIMÁTICA.""**
>
> **TIPO Y MODALIDAD DE CONTRATO**: CONTRATACIÓN DIRECTA, conforme las normas aplicables en: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 que la modifica, ley 2294 de 2023, Ley 1474 de 2011, Ley 2160 de 2021, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulen la materia.

Conforme al marco jurídico arriba citado, la contratación que se estudia se fundamenta así:

a) La Ley 80 de 1993, artículo 32, define el contrato estatal como todo acto jurídico generador de obligaciones que celebren las entidades estatales, previstos en el Derecho Privado o en disposiciones especiales o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad.

b) El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 94 de la ley 1474 de 2011, reglamenta el principio de transparencia y señala las distintas causales de selección de contratistas por parte de las entidades estatales que se encuentran sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Por su parte, el numeral 5 del citado artículo 2 de la ley 1150 de 2007 (adicionado por el artículo 94 de la ley 1474 de 2011) y el articulo 2.2.1.2.1.4.2 del Decreto 1082 del 2015 y subsiguientes, señala como causal de contratación directa por Urgencia Manifiesta en virtud de la cual se adelantará.

## 1. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR

### 1.1. IDENTIFICACION DEL SECTOR

De acuerdo con la clasificación clásica que define el banco de la república, las actividades económicas se dividen en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. La división de los sectores es la siguiente:

1. Sector primario o sector agropecuario.

2. Sector secundario o sector Industrial.

3. Sector terciario o sector de servicios.


La actividad económica sobre la cual el recae el **",** se encuentra enmarcada dentro del **sector terciario** de la economía, toda vez que se adquiere no solo el suministro de materiales y herramientas, sino también el servicio de mano de obra. Sin embargo, para efectos del presente estudio y de acuerdo a la clasificación análoga que define el banco de la república lo clasificamos en el **sector Construcción**, en este sector se incluyen las empresas y organizaciones relacionadas con la construcción, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de materiales para la construcción, etc.

**SECTOR CONSTRUCCION**

**Resultados generales**
**Variación anual (III trimestre de 2024pr / III trimestre 2023)**

Durante el tercer trimestre de 2024, la producción de obras civiles a precios constantes registró un crecimiento de 16,5%, frente al mismo trimestre de 2023

**Grafica 1. Índice y variación anual de la producción de obras civiles (precios constantes)**
**Total nacional - serie a precios constantes**




**Fuente:** DANE, IPOC.
Pr: preliminar

Variación y contribución anual por tipo de construcción (III trimestre de 2024 pr / III trimestre 2023) El crecimiento de 16,5% en la producción de las obras civiles a precios constantes, se explica por el comportamiento positivo en cuatro de los cinco grupos de obra: el grupo de construcciones en minas y plantas industriales registró un incremento en su producción anual de 55,5% y aportó 9,4 puntos porcentuales a la variación anual; el grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil presentó un aumento de 45,8% y sumó 3,7 puntos porcentuales a la variación anual; el grupo de carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y túneles, incrementó su producción en 6,3% y aportó 3,3 p.p. a la variación anual a precios constantes y el grupo de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) registró una variación de 14,2% y aportó 1,1 puntos porcentuales a la variación anual total.

En contraste, el grupo de tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder, tuberías y cables locales y obras conexas; redujo su producción en 6,2% y restó 1,0 punto porcentual a la variación anual total.

**Grafica 2. Variación y contribución anual de la producción de obras civiles a precios constantes según tipo de construcción**

**Total nacional**
**III trimestre de 2024Pr / III trimestre 2023**


| Tipo de construcción | Variación anual (porcentajes) | Contribución a la variación total (puntos porcentuales) |
|---|---|---|
| **TOTAL** | **16,5** | **16,5** |
| 530204 Construcciones en minas y plantas industriales | 55,5 | 9,4 |
| 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil | 45,8 | 3,7 |
| 530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles | 6,3 | 3,3 |
| 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) | 14,2 | 1,1 |
| 530203 Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas | -6,2 | -1,0 |

**Fuente:** DANE, IPOC.
Pr: cifras preliminares
Nota: Por presentación de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el grupo o el total del indicador, por efectos de redondeo.

Variación y contribución anual a precios constantes por producto, 15 subclases CPC versión 2.1 A.C (III trimestre de 2024 Pr / III trimestre 2023)

La tabla 1 muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total nacional y a los cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC versión 2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 9 de las 15 subclases presentaron incrementos en su producción con respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que 6 subclases registraron descensos en su producción

**Grafica 3. Variación y contribución anual de la producción de obras civiles a precios constantes según tipo de producto (15 subclases) Total nacional III trimestre 2024 Pr / III trimestre 2023**



**Variación y contribución año corrido por tipo de construcción (I trimestre 2024 – III trimestre 2024 Pr / I trimestre 2023 – III trimestre 2023)**

De enero a septiembre de 2024, el incremento de 12,8% de la producción de obras civiles frente al mismo periodo de 2023, se explica por el comportamiento positivo en cuatro de los cinco grupos de obra: el grupo construcciones en minas y plantas industriales presentó una variación de 52,7% y sumó 7,3 p.p. a la variación año corrido; el grupo de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) registró un incremento de 56,3% y aportó 3,8 puntos porcentuales; instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil aumentó su producción en 31,1% y contribuyó con 2,4 puntos porcentuales a la variación total año corrido; y el grupo de carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles registró un incremento en su producción en un 1.0% y sumó 0,5 puntos porcentuales a la variación año corrido.

**Grafica 4. Variación y contribución año corrido de la producción de obras civiles a precios constantes según tipo de construcción**

**Total nacional**
**(I trimestre 2024 – III trimestre 2024[Pr] / I trimestre 2023 – III trimestre 2023)**

| Tipo de construcción | Variación año corrido (porcentajes) | Contribución a la variación total (puntos porcentuales) |
|---|---|---|
| **TOTAL** | **12,8** | **12,8** |
| 530204 Construcciones en minas y plantas industriales | 52,7 | 7,3 |
| 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) | 56,3 | 3,8 |
| 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil | 31,1 | 2,4 |
| 530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles | 1,0 | 0,5 |
| 530203 Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas | -7,3 | -1,2 |

**Fuente:** DANE, IPOC.
Pr: cifras preliminares
Nota: Por presentación de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el grupo o el total del indicador, por efectos de redondeo.

**Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (grupo 530201)**

Durante el tercer trimestre de 2024, el grupo carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles presentó una variación a precios constantes de 6,3% y contribuyó con 3,3 puntos porcentuales a la variación anual.

**Gráfico 5. Índice y variación anual de la producción de las carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles.**




**Fuente**: DANE, IPOC.
Pr: cifras preliminares

## 2. ASPECTO TECNICO

Las actividades requeridas por la entidad mediante el presente proceso contractual requieren según se informa a continuación la descripciones o detalles de los ítems, sus cantidades y valores establecidos así:

- **Especificaciones Técnicas por Ítems (Precios Unitarios Fijos):**
  Las actividades detalladas han sido estructuradas por la Subdirección de Planeación y Obras Públicas a cargo del **Ing. Manuel Gabriel Medina Rojas**, guardando simetría exacta con el presupuesto oficial adjudicado:

| Ítem | Descripción del Ítem | Und. | Cantidad |
|---|---|---|---|
| **1** | **PRELIMINARES Y PREPARACIÓN** | | |
| 1.1 | Movilización y desmovilización de maquinaria pesada (Cama Baja) | Glo | 1 |
| 1.2 | Localización, trazado y replanteo topo. | ml | 390 |
| 1.3 | Descapote y limpieza mecánica (e = 0.20 m) | m² | 1,950 |
| **2** | **MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ESTRUCTURA** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Excavación y cargue mecánico de material | m³ | 1,750 |
| 2.2 | Transporte de material prestado / excavado (D < 2 km) | m³-km | 3,500 |
| 2.3 | Conformación, extendido y compactación de jarillón | m³ | 1,750 |

## 3. ANÁLISIS DEL VALOR DEL PRESUPUESTO

**VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL**: El presupuesto oficial está determinado por el valor unitario de los precios estimados de acuerdo con los requerimientos, se establece como presupuesto para el presente proceso de selección, la suma de **CIENTO VEINTE MILLONES DIECISIETE MIL CON SETENTA Y NUEVE PESOS ($120,017,079) MCTE,** contiene todos los impuestos de ley y gastos en que debe incurrir el oferente al presentar su oferta y el contratista a la adjudicación de la presente contratación, Rubro Presupuestal código 2.3.2.01.01.001.03.19-0131, con cargo al Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 291 del 7 de mayo de 2025.

| Código | CCE-EICP-1 | Versión | 1 |
|---|---|---|---|

**PRESUPUESTO OFICIAL**

**Construcción de jarillón carreteable de protección y soporte de tránsito rural en el corregimiento de San Agustín, municipio de San Juan Nepomuceno.**

| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES GENERAL | ESPECIFICACIONES PARTICULAR | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | PRELIMINARES Y PREPARACIÓN | | | | $ 13,694,954 |
| 1.1 | | | | Movilización y desmovilización de maquinaria pesada (Cama Baja) | Glo | 1 | $ 6,500,000 | $ 6,500,000 |
| 1.2 | | | | Localización, trazado y replanteo topo. | ml | 390 | $ 4,449 | $ 1,734,954 |
| 1.3 | | | | Descapote y limpieza mecánica (e = 0.20 m) | m² | 1950 | $ 6,322 | $ 5,460,000 |
| 2 | | | | MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ESTRUCTURA | | | | $ 106,322,125 |
| 2.1 | | | | Excavación y cargue mecánico de material | m³ | 1750 | $ 19,374 | $ 33,904,325 |
| 2.2 | | | | Transporte de material prestado / excavado (D < 2 km) | m³-km | 3500 | $ 4,987 | $ 17,453,800 |
| 2.3 | | | | Conformación, extendido y compactación de jarillón | m³ | 1750 | $ 31,408 | $ 54,964,000 |
| Subtotal | | | | | | | | |
| | | | | | | | SUBTOTAL OBRAS | $ 120,017,079 |
| | | | | VALOR TOTAL | | | | $ 120,017,079 |

| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. | DESCRIPCION | | PORCENTAJE |
|---|---|---|---|
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y | ADMINISTRACION | A= | 22% |
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). | IMPREVISTO | I= | 5% |
| NOTA 4: [Determinar por la Entidad] | UTILIDAD | U= | 3% |
| NOTA 5: [Determinar por la Entidad] | TOTAL A.I.U | A.I.U.= | 30% |
| NOTA 6: [Determinar por la Entidad] | | | |

| ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO<br>DEPARTAMENTO DE BOLIVAR<br>SUBDIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|---|
| | 1.1 |
| Construcción de jarillón carreteable de protección y soporte de tránsito rural en el corregimiento de San Agustín, municipio de San Juan Nepomuceno. | Movilización y desmovilización de maquinaria pesada (Cama Baja) |
| | UNIDAD : Glo |

**I. EQUIPO**

| Descripción | Tipo | Tarifa/dia | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tractocamión Cama Baja (3 viajes ida y vuelta) | viaje | $ 1,666,666.67 | 3.00 | $ 5,000,000.01 | |
| | | | | | |
| | | | | **Sub-Total** | $ 5,000,000.01 |

**II. MATERIALES EN OBRA**

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | **Sub-Total** | $ - |

**III. TRANSPORTES**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **Sub-Total** | $ - |

**IV. MANO DE OBRA**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **Sub-Total** | $ - |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL COSTO DIRECTO** | | **$ 5,000,000.00** |
| | | |
| | ADMINISTRACIÓN (22%) | $ 1,100,000.00 |
| | IMPREVISTOS (5%) | $ 250,000.00 |
| | UTILIDAD (3%) | $ 150,000.00 |
| **VALOR TOTAL** | | **$ 6,500,000.00** |

| ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO<br>DEPARTAMENTO DE BOLIVAR<br>SUBDIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|---|
| Construcción de jarillón carreteable de protección y soporte de tránsito rural en el corregimiento de San Agustín, municipio de San Juan Nepomuceno. | 1.2<br>Localización, trazado y replanteo topo. |
| | UNIDAD : ml |

## I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa/dia | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|---|---|---|---|---|---|
| HERRAMIENTAS MENORES (5% M.O.) | | | | $ 81.67 | |
| Estación Total / GPS Topográfico de Precisión | DIA | 195,000 | 0.01 | 1,306.50 | |
| | | | | **Sub-Total** | $ 1,388.17 |

## II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estacas, estacones, pintura y consumibles | ml | $ 400.00 | 1.00 | $ 400.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | **Sub-Total** | $ 400.00 |

## III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **Sub-Total** | $ - |

## IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Topógrafo (1 día / 150 ml) | día | 177% | $ 166,667.00 | 200.00 | $ 833.34 | |
| Cadenero I & II (2 días cuadrilla / 150 ml) | día | 177% | $ 160,000.00 | 200.00 | $ 800.00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | **Sub-Total** | $ 1,633.34 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL COSTO DIRECTO** | | **$ 3,422.00** |
| ADMINISTRACIÓN (22%) | | $ 752.84 |
| IMPREVISTOS (5%) | | $ 171.10 |
| UTILIDAD (3%) | | $ 102.66 |
| **VALOR TOTAL** | | **$ 4,448.60** |

| ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO<br>DEPARTAMENTO DE BOLIVAR<br>SUBDIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|---|
| | 1.3 |
| Construcción de jarillón carreteable de protección y soporte de tránsito rural en el corregimiento de San Agustín, municipio de San Juan Nepomuceno. | Descapote y limpieza mecánica (e = 0.20 m) |
| | UNIDAD : m² |

**I. EQUIPO**

| Descripción | Tipo | Tarifa/dia | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|---|---|---|---|---|---|
| HERRAMIENTAS MENORES (5% M.O.) | | | | $ 12.50 | |
| Bulldozer D6 / Excavadora sobre Orugas | hora | 230,000 | 0.01 | 1,891.00 | |
| | | | | **Sub-Total** | $ 1,903.50 |

**II. MATERIALES EN OBRA**

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | **Sub-Total** | $ - |

**III. TRANSPORTES**

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **Sub-Total** | $ - |

**IV. MANO DE OBRA**

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBREROS (1) | dia | 177% | $ 80,000.00 | 320.00 | $ 250.00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | **Sub-Total** | $ 250.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL COSTO DIRECTO** | | **$ 2,154.00** |
| ADMINISTRACIÓN (22%) | | $ 473.88 |
| IMPREVISTOS (5%) | | $ 107.70 |
| UTILIDAD (3%) | | $ 64.62 |
| **VALOR TOTAL** | | **$ 2,800** |

| ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO<br>DEPARTAMENTO DE BOLIVAR<br>SUBDIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|---|
| Construcción de jarillón carreteable de protección y soporte de tránsito rural en el corregimiento de San Agustín, municipio de San Juan Nepomuceno. | 2.1<br>Excavación y cargue mecánico de material |
| | UNIDAD : m³ |

## I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa/dia | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|---|---|---|---|---|---|
| HERRAMIENTAS MENORES (5% M.O.) | | | | $ 100.00 | |
| Excavadora de Orugas (200 HP) | hora | $ 250,000 | 0.03 | $ 7,700.00 | |
| Cargador frontal / Apoyo en banco | hora | $ 210,000 | 0.02 | 5,103.00 | |
| | | | | **Sub-Total** | $ 12,903.00 |

## II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | **Sub-Total** | $ - |

## III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **Sub-Total** | $ - |

## IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBREROS (1) | dia | 177% | $ 80,000.00 | 40.00 | $ 2,000.00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **Sub-Total** | $ 2,000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL COSTO DIRECTO** | | **$ 14,903.00** |
| ADMINISTRACIÓN (22%) | | $ 3,278.66 |
| IMPREVISTOS (5%) | | $ 745.15 |
| UTILIDAD (3%) | | $ 447.09 |
| **VALOR TOTAL** | | **$ 19,373.90** |

**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO**
**DEPARTAMENTO DE BOLIVAR**
**SUBDIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS**

**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

2.2

Transporte de material prestado / excavado (D < 2 km)

**UNIDAD :** **m³-km**

**Construcción de jarillón carreteable de protección y soporte de tránsito rural en el corregimiento de San Agustín, municipio de San Juan Nepomuceno.**

## I. EQUIPO

| Descripción | Tipo | Tarifa/dia | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|---|---|---|---|---|---|
| HERRAMIENTAS MENORES (5% M.O.) | | | | $ 16.00 | |
| Volqueta Doble Troque 14 m³ | hora | 140,000 | 0.03 | 3,500.00 | |
| | | | | **Sub-Total** | $ 3,516.00 |

## II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | **Sub-Total** | $ - |

## III. TRANSPORTES

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **Sub-Total** | $ - |

## IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBREROS (1) | dia | 177% | $ 80,000.00 | 250.00 | $ 320.00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | **Sub-Total** | $ 320.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL COSTO DIRECTO** | | **$ 3,836.00** |
| ADMINISTRACIÓN (22%) | | $ 843.92 |
| IMPREVISTOS (5%) | | $ 191.80 |
| UTILIDAD (3%) | | $ 115.08 |
| **VALOR TOTAL** | | **$ 4,986.80** |

| ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO<br>DEPARTAMENTO DE BOLIVAR<br>SUBDIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
|---|---|---|
| | | 2.3 |
| Construcción de jarillón carreteable de protección y soporte de tránsito rural en el corregimiento de San Agustín, municipio de San Juan Nepomuceno. | | Conformación, extendido y compactación de jarillón |
| | UNIDAD : | m³ |

**I. EQUIPO**

| Descripción | Tipo | Tarifa/dia | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|---|---|---|---|---|---|
| HERRAMIENTAS MENORES (5% M.O.) | | | | $ 88.89 | |
| Motoniveladora 140K | hora | $ 240,000 | 0.04 | $ 10,656.00 | |
| Vibrocompactador de Rodillo 10 Ton | hora | $ 190,000 | 0.04 | $ 8,436.00 | |
| Camión Cisterna (Humectación del suelo) | hora | $ 95,000 | 0.03 | $ 3,201.50 | |
| | | | | **Sub-Total** | $ 22,382.39 |

**II. MATERIALES EN OBRA**

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | **Sub-Total** | $ - |

**III. TRANSPORTES**

| Material | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **Sub-Total** | $ - |

**IV. MANO DE OBRA**

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBREROS (1) | dia | 177% | $ 80,000 | 120.00 | $ 666.67 | |
| OFICIAL | dia | 177% | $ 133,333 | 120.00 | $ 1,111.11 | |
| | | | | | | |
| | | | | | **Sub-Total** | $ 1,777.78 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL COSTO DIRECTO** | | **$ 24,160.00** |
| | | |
| | ADMINISTRACIÓN (22%) | $ 5,315.20 |
| | IMPREVISTOS (5%) | $ 1,208.00 |
| | UTILIDAD (3%) | $ 724.80 |
| **VALOR TOTAL** | | **$ 31,408.00** |

Se debe tener en cuenta que el **PRECIO UNITARIO** incluye el valor de A.I.U, que para este caso corresponde al **30%** resultando la estimación del valor total del presupuesto oficial. Los análisis realizados respectivos para determinar presupuesto, reposan en la Subdirección Operativas de Planeación y Obras Públicas

## 4. ANALISIS DE LA DEMANDA

### 4.1. COMPRAS DE ENTIDADES TERRITORIALES AÑO.

| LINK | NO. PROCESO | ENTIDAD |
|---|---|---|
| https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-12-13834245&g-recaptcha-response=03AFcWeA7g5XvCWD00LvSmtTWOBQoKByG84QG4y-rhmHIBYxo_Q_40PNX7kEDthUl_3kOWiKTc54f5OuZUkDAzO_7ip0D_qz25KDPicDe8JPrFbxGDUp7rGeuAXqB3eG0UEXWtECI8efLMGOv4qexQxDRP4PuDbILzz6iU4wyBHd1d2tbF9gbm9XRGPlWsrWv8sCnraO7TmyqhxS6Zb_e7393mnlseAAfhd21vlOOs8C2ekM6h7qlfWQIS_EhQRlDu2avXiaPj2N1ly6Cujv150PFHNjP-DAtqaCoUU3-fvLmRc0K0b2v03wwny7wC1SrT_bmBVqZOSWiQkQACYe2Uuc18wQaFo0M3nWfltEvdRx2QG1wdlNLtuCidX1bw_o08sq0W_3XnP5aCLv2-8XkETR7iPeOHxu0nmQSlV15u8jnTGHxqz1k0dv_DlEOQNQV3pZZly4dBqJHE4B9s_b_SEYJIcCNDSuH6nN0KdW6lxmpZcFtgaxqHhEmHGhxcEDyHPcserm5qsRTZGXnVAqENo48NuQEIHAbm9ZZps4sl4SchcwoOEBYRB2CvZZ3JI9ZNuVG207iVjq0X_d2UY0SvZD3wF2PRVA93eZ1q6lV-HvfmYsLfGZxAUuten2YhE0OsZO-qqZ5n-rBM6j-h24UYVSZ3cQIBMRL2R5C3Wn83p9EIKSP96pP78HSW-IGFdocqw | CP-003-2023 | ALCALDÍA MUNICIPIO DE BARRANCO DE LOBA |
| https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-12-13792335&g-recaptcha-response=03AFcWeA6PbCC29LPyzNXV6dbW3GjgN9gSIPMzcIhg5-mXyUavfeMaUXu7848hWqFi7eBDEqLzEt5sEMG_I5yRQMJ7g5_YYuX3eRKjIWqeh7q_Vc7QcnluPozi6OB53ze4dpTrCAPeNnvgRo8fQ84OQqTK4trTnRpes9p3zL9QDJEH3Vwhxibvy1mVwZCQ1ljAoxdWm1-7BxoqN8OT8vRMrlVf3d1DdKvsODpqAIZ_ZVtXkXen75XDDEveQCIKBC_X0wzeestJDWQob1Q4cF303c9_WMKbFKRbzpfleZD-_RIMG9pkmmB5wG7-oUfe10IFqd5dR6VZr6Oa1D1EDxOimo20eYL59hr239laEaM41VUaMDevZ1tq6Jobn3v-gvcHQ2sjbB9GZgp3oqeY_xZan2Cef0G9Cope_11x5uvBu270FrRPu_5jn-5_BmCxTF1v8pav7f6sxXcVTeib05eWM3yaFtqlZ-RLH3am0cHgIO-F58JDIspuDShE7HMSiw_WRh7lk4tYWCdI4mx94BKwajKXtX-ZWpOuD4ZiSTsKiKc_XfDpmOqJ9b3kxHEZ39I22T1TzwpX13Z3SGq4q19FzjBkRqtwT3ZQnaIYSnSN_FvT-D1ITBXYAUWvqFrcF_0_NXVh7NmfyQX65oxWsiGhjZqfW7qJzTqCj8STW517KqKUuZDmeXKWGZlArHzQTOqdSPIlo-b | CD-UM-OP-004-2023 | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEL CAUCA |
| https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-12-13430158&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Ha218kbr9jvNu20qgxTZDPUPOAFS_-uiB0uoG4d1LemzA2WbZTGXYOTdmPSC3qekKm_DNlwQ1u280wPBwk7qhjRoN3LGEJa5Zu-rt1bM4hamej28ubXc4zS1iLJo0GYDsYj4fe908z4UIWO6gAqCuWaG5K5U7a1SeF-K86oDWQqIQJ38mG2YRQqdK7lx-2IALrmqnEZHJ0OIB3qI9bfBgvZr-zVsPQ2cXeCD9sR1I0jLiEXjraqOuyFH6XCdh_LPPDvQ0S1GTtgl_oL3uvF79oWTiI1iiHz88skUBM8GGKksvblCr-KYGUMBeB46mYE4xtcxtsWrFQtFw81FXF7EtsO0HGHpJ9SKwdQYjkiF3PlbqTOCwnbwwN3gI9EI8X3o729IwVCK2cbv13imp8QXIXLAhldW-K38m_jDjYWd-h5K0kakzISv1RShMbe3pURMKrONKFkSYrHek9FJYWLrqTVRB0P7MNY123m3gPQS_VB3N0fQXMAoKPyeqiPqcYRqx8SSpmKvL4TGSmzCcSRyTPvTXNYZBFQAuzS3ZGnZKEmW_fyS88sqUhNkv_Y_RNIp_nMlLRuc14eu3VG0Ln_3tbQVZGrxW7ox-cVih26EDODelszNU2G3kZX79i8JDTiXdu7dyVKFMjARlLPCyBFN7blIQy4RE4J8RICUnog3js5eof28N6TlUEfE0XqR2cSvgk1uPGeXrkf8XrpJQ | CC-MC-2022-12-26-001 | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CÓRDOBA |
| https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-12-13364520&g-recaptcha-response=03AFcWeA4Di7QnkQkXF2EE86R1E4JUkkIN9V_1Q41HT4D0UFIIoBiAVOVg_CnH5PPYQZTi3ZcEOEuZGA5LUsyphJvHi-zwoHZZh4xR-duYaMZCz_2zszWohyWIIxLRIE3CLKX7aiDuJE2FOwXeBgMh-AufmMP-ad1aCqD3bkeo2mVd9Q0tr6sSaa04GtV31IG7HThbgrab8RFXwn2WH00J9byELfaW6KbdIukkruXYfMTBIIfXZp7N9T-cRJJN9PRX1SdJaX6WdaJYWQI-zBm9HAsDqLkp3omGWaaVU7hkVcV2yp1KZUfgQ1jcyDj3cazgAFIZYIYnkoDrb6saPtRqjieoXytI9KhwJ1eWtDXHpMbTr5eyztIFucBVQ8cGvNXco-ZCPvwVxvQBRzfH6hVbStBTCJQALu6-tzHF8ARyHAzCMi8u_U9P4_KrweW_ZTj05R9x1LvhmVu5o6fIk4NLdBaoADNqGVHLuhQh9IrBHlXaQD2DgLG6ywc_4lL9e3g6xwbdvPp27aQCPE27rPDA3YXR1htVQdHyZQdCsly9fng_f7suqsZ822GKM8rMSKKhGux-GvqZcl2CVES5QsM5mCkGQPXRHW1wxmisDD5nWd991ngp7aQNrCIcfNXfaWNlXiDExadNjqvG5X3Pw2IaYXOm1Yq5GrBS2j8qsFnO_5OCI7KufSoirzDJ2p1k2Bd6NMXmqp | CD-002-2022 | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CARMEN DE BOLÍVAR |

### 4.2. Operadores Con Ofertas Entidades Territoriales.

| LINK | NO. PROCESO | ENTIDAD | OBJETO | CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|
| https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-12-13834245&g-recaptcha-response=03AFcWeA7g5XvCWD00LvSmtTWOBQoKByG84QG4y-rhmHIBYxo_Q_40PNX7kEDthUl_3kOWiKTc54f5OuZUkDAzO_7ip0D_qz25KDPicDe8JPrFbxGDUp7rGeuAXqB3eG0UEXWtECI8efLMGOv4qexQxDRP4PuDbILzz6iU4wyBHd1d2tbF9gbm9XRGPlWsrWv8sCnraO7TmyqhxS6Zb_e7393mnlseAAfhd21vlOOs8C2ekM6h7qlfWQIS_EhQRlDu2avXiaPj2N1ly6Cujv150PFHNjP-DAtqaCoUU3-fvLmRc0K0b2v03wwny7wC1SrT_bmBVqZOSWiQkQACYe2Uuc18wQaFo0M3nWfltEvdRx2QG1wdlNLtuCidX1bw_o08sq0W_3XnP5aCLv2-8XkETR7iPeOHxu0nmQSlV15u8jnTGHxqz1k0dv_DlEOQNQV3pZZly4dBqJHE4B9s_b_SEYJIcCNDSuH6nN0KdW6lxmpZcFtgaxqHhEmHGhxcEDyHPcserm5qsRTZGXnVAqENo48NuQEIHAbm9ZZps4sl4SchcwoOEBYRB2CvZZ3JI9ZNuVG207iVjq0X_d2UY0SvZD3wF2PRVA93eZ1q6lV-HvfmYsLfGZxAUuten2YhE0OsZO-qqZ5n-rBM6j-h24UYVSZ3cQIBMRL2R5C3Wn83p9EIKSP96pP78HSW-IGFdocqw | CP-003-2023 | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE BARRANCO DE LOBA | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES PARA LA RESPUESTA Y ATENCIÓN A LA EMERGENCIA DECLARADA MEDIANTE CALAMIDAD PUBLICA No. DA. 17082023-001 EN EL MUNICIPIO DE BARRANCO DE LOBA - BOLÍVAR | T&D INGENIERIA S.A.S |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-12-13792335&g-recaptcha-response=03AFcWeA6P5CCZ9LPyzNXV6dbW3GjgN9gSIPMccdhq5-mXyUavIfeMaU3Uv784BhiWpFi7eBDEqLzEtI5uEMG_t5yRQMJ7p5_YYuX3eRK8Wgeh7g_Vc7QcnluPoz6OB53ze4dpTrCAPeNnxgRo8fQ8d4OQoTK4frTnRpes9p3zL9QDJEH3tVwhxibvy1mVwZCQ1IjAcwXfYm1-7BxoqN8OT8vRMrlVf3d1DdKvsODpqAtZ_ZVtXeXen7SXDDDEveQCIKBC_X0wzeesUDWQob1Q4cF303c9_WMKbFKRbzpfIeZD-_RIMQ9pkmm85wGZ-oLi6e10lFqd5dRBVZafOa1D1EDsOimo2t0eYL59hr239IjaEaM41VUaMDeyZ1tq6Jobn3v-gvcHQ2qb89GZgp3oqeY_xZan2Cef0G8Ccpe_11x5uvr8u270FrRPu_5jn-5_BmCxTF1v6pav7f6sxXcVTeib05eWM3yaFtgZ-RLH3xmDzHgIO-F58JDtspu0ShE7HMSiw_WRh7lk4tYWCdI4mx94BKwajKXtX-ZWp0uD4ZjSTsbK8c_XfDpmOqJ9bSkxHE239I22jT1TzwpX13Z35Gq4q19Fzj8kRqtwT3ZQvaIYSnSN_FvT-D1ITBXYALiWvqFrqF_0_NXVfr7NmfyQX65cxWsiGhj2q9W7qJzTqCj85TWi517KgKUuZDmsXKWGZiArHzQTOqdSPIio-b | CD-UM-OP-004-2023 | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEL CAUCA | CONSTRUCCION DE PENTAPODOS (ESTRELLAS) EN CONCRETO REFORZADO PARAMLA PROTECCION DE TALUD DE LAS ORILLAS EN EL RIO CAUCA EN LA CABECERA MUNICIPALMDEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEL CAUCA – BOLIVAR. | INVERSIONES & CONSTRUCCIONES INVERCONSTAC S.A.S |
| https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-12-1343015&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Ha21f6kbr9jvNu20gqx1ZDPUPOAFS_-uB0upG4cU1LenzA2Wb7TGXYOTdmPSC3qeKjm_DNfwQ1u280wP8wk7qhjRoN3LGEJa5Zu-rt1bM4hamej28ubXc4pS1iLJo0GYDsYj4fe908z4UlWO6gAqCuWaG5KSU7a1SeF-KJ6fcDWQqiQJJ8mG2YRQqdK71x-2iALrmqnEZHJ0OIB3g9bBqvZr-zVsPQ2cXeCD9sRt1l0jJEXjraqOuyFH6XCdh_LPPDvQ0S1GTIqj_oLJuxF79oWT9l1IHz88skUBM8GQKisvblCr-KYGIJMf6vB46mYE4ctoxtsWFQiFiw81FXF7EtsO0HGHpJ9SKwdQYduF3PibqTDCwnbewNJqdBE8X3o729tlwVCK2cbv13jmq8QXIXLAhIdW-K38m_jDjYWd-h5K0kakzISlv1RShMbe3pURMKrQNKFkSYrHiek9FJYWLrqTVRB0P7MNY123m3qPQS_VB3N0lQ2kMAoKPyegiPscYRdqdSSqmKvL4TGSmzCc9fvTtPvTXNYZBFQAuzS3ZGryZrEmWy5yS8sgUhNkv_Y_RNIip_nMILRuc14eu3VG0Ln_3tbQVZGrxiW7ox-cVih26EDODwlszNU2G3kZX79l6JDTiXdu7dyVKFM6ARiLPCyBFN7WiGy4REdJBRfCUnoqSle5eof26N6TfJEfE0XqiR2c5vqk1uPGsXkf8XrpJQ | CC-MC-2022-12-26-001 | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CÓRDOBA | REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO DE JARILLONES DE PROTECCIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EL CORREGIMIENTO DE SAN ANDRÉS COMO ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN CONTRA INUNDACIÓN DE LA ZONA RIBEREÑA MUNICIPIO DE CÓRDOBA BOLÍVAR | FARUD FRANCISCO LARIOS JUSSEF |
| https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-12-1336452&g-recaptcha-response=03AFcWeA4Dl7OnkQpXF2EE86R1E4JUvkIN9V_t041HT4D0UFIo8iAVOVg_CnH5PPYG2TiSZcEOEuZGA5LUsyphJyH6-izwcHZ2hsR-duYaMZCx_2rsxWohyWIbLRfE3CLKK7aIDsJE2FOwXeBqMh-AuImMPad1aCgD3bjjwoJ2mV09Q9z6qSauO4GfV31fG7H7nbgnab9RFXwn2WIHXU9byELlueWf6q4ulkvuXYMTBIIfXZp7N9T-vRUJN9PRX1SdJaXWdqYWQI-zBm9HAsDgLkp3omGWaaVrU7hwVcV2yp1KZUfgQ1joyDi3cazqAFIZYTynkoDrb6saPiRgiecXytfKhwJ1eWtDXHpMSTn5eyztIFucBUQlkGxNXca-ZCPxwVxvQ8RzR6HbVtbSzBTCJQALu6-tzHFRAyHAzCbM8u_U9P4_KlrweW_ZTj05R8k1LvhmVu5of8A4NLd8acADNgGVHLuhQh9lfrBH0XaQD2DgLG6jwc_4IL9e3q8xwbvfvPp27aQCPE27zPDA3YXR1hlVQdHyZQdCsty9fsg_t7sxezZ822GKM6fMSKKhGux-GvgZcl2CVE55Os5MSmCkKiQPXRHW1wxmisDD5nWd991ngp7aQNrCfcfNXfaWNXrDExadNjgvG5X3PwlZ1aYXOmYtrq5GrBSZi8qsFnO_5OCI7KufSoirzDJ2p1k2Bd6NMXmqp | CD-002-2022 | BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CARMEN DE BOLÍVAR | CONSTRUCCION DE MURO EN GAVION PARA LA MITIGACION DE RIESGO EN EL SECTOR DE LA FLORESTA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR | LUIS DAVID ARROYO ANAYA |

Con el fin de verificar la razonabilidad de las condiciones económicas pactadas y validar las dinámicas de la demanda pública en la Región Caribe para intervenciones de contención y movimiento de tierras, se presenta el siguiente cuadro comparativo de procesos adjudicados en plataformas de contratación estatal (**SECOP I y SECOP II**):

| Plataforma | Entidad Estatal / Ubicación | Número de Proceso | Objeto Contractual | Presupuesto Adjudicado (COP) | Régimen / Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|
| **SECOP II** | Alcaldía de Magangué (Bolívar) | SAMC-AMAG-014-2024 | Movimiento de tierras y estabilización de talubes críticos en zonas de riesgo ribereño. | **$189,420,000** | Selección Abreviada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SECOP II** | Alcaldía de San Estanislao (Bolívar) | CD-008-2023 | Adecuación de drenajes y obras de protección contra inundaciones en sector rural. | **$115,800,000** | Contratación Directa (Urgencia) |
| **SECOP I** | Alcaldía de Zambrano (Bolívar) | MC-005-2021 | Mantenimiento y conformación de estructuras de contención y jarillones viales viales. | **$128,500,000** | Mínima Cuantía |
| **SECOP II** | Gobernación de Sucre (La Mojana) | CD-GRD-011-2022 | Reforzamiento de diques de protección hidráulica ante eventos de inundación. | **$142,000,000** | Régimen Especial (Ley 1523) |
| **SECOP I** | Alcaldía de Carmen de Bolívar | CD-002-2022 | Construcción de muro en gavión para mitigación de riesgo en el sector La Floresta. | **$98,400,000** | Contratación Directa [2] |
| **PROYECTO** | **San Juan Nepomuceno (Bolívar)** | *Por asignar* | **Recuperación y estabilización de 390 ml de jarillón carreteable en San Agustín.** | **$120,017,079** | **Régimen Especial (Ley 1523)** |

**CONDICIONES COMERCIALES FINALMENTE PACTADAS**

**Plazo de Ejecución: Treinta (30) días calendario**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, plazo técnico idóneo para la operación paralela de los frentes de excavación y vibrocompactación.

- **Forma de Pago y Régimen de Anticipo:**

1. Un **Anticipo del cincuenta por ciento (50%)**, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución (aprobación de pólizas y plan de inversión de anticipo en cuenta bancaria exclusiva).
2. Un **Pago Final Único del cincuenta Por Ciento (50%)**, el cual se desembolsará contra entrega material a entera satisfacción de los 390 metros lineales del jarillón estabilizado y la expedición del Acta de Recibo Definitivo firmada por la supervisión municipal

**MANUEL GABRIEL MEDINA ROJAS**
Subdirector de planeación Municipal